

Соболев М.А.

2025 года

Заказчик: ООО "Искра"

УТВЕРЖДАЮ

Соболев М. А.

2025 года

МКД № 14, подъезд № 7, мкр. Олимпийский
(наименование стройки)

(локальная смета)

на Замена радиаторов и стояков отопления по текущему ремонту в МКД № 14, подъезд № 7, мкр. Олимпийский,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Заявление собственников.

Трудозатраты механизаторов	27,62 чел. час
	чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (применительно)	100 м		0,28	30 835,28	3 453,55	3 453,55				6,19	0,3
		Неполный комплекс состава работ	ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4										
		1-4-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	22,12	6,1936	557,60	3 453,55	3 453,55					
		Накладные расходы 121%*0,9 * 0.9 ФОТ (от 3 453,55)						3 384,82					
		Сметная прибыль 72%*0,85 * 0.85 ФОТ (от 3 453,55)						1 796,54					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												6,1936	0
Раздел 2. Пробивка отверстий в стенах и полах													
2	ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий		0,03	8 230,71	287,34	245,15	42,19			0,45	0
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	15,042	0,45126	543,25	245,15	245,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	4,6875	0,140625	100,00	14,06		14,06	0,00			
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	9,375	0,28125	100,00	28,13		28,13	0,00			
		Накладные расходы 103%*0,9 ФОТ (от 245,15)					227,25						
		Сметная прибыль 59%*0,85 ФОТ (от 245,15)					122,94						
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт		5	25,56	134,19				134,19	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Вывоз строительного мусора													
3	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,25	1 000,00	312,50		312,50			0	0
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
4	ФССЦпр-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 31 км	1 т груза		0,25	1 000,00	312,50		312,50			0	0
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
											0,45126		0
Итого по разделу 2 Пробивка отверстий в стенах и полах													
Раздел 3. Трубопроводы и радиаторы отопления													
5	ГЭСН18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка радиаторов: стальных	100 кВт		0,0384	32 138,75	1 426,35	1 337,55	88,80			2,61	0,15
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-3-4	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	67,965	2,609856	512,50	1 337,55	1 337,55					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,3125	0,0888	1 000,00	88,80		88,80	0,00			
		Накладные расходы 121%*0,9 ФОТ (от 1 337,55)					1 456,59						
		Сметная прибыль 72%*0,85 ФОТ (от 1 337,55)					818,58						
	Счет-фактура № 9237 от 14.11.2024.	Радиатор 12 секций БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Royal Thermo Revolution 500	шт		2	13 740,00	28 854,00				28 854,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.	Комплект переходников 1/2 Royal Thermo (без кронштейнов)	шт		2	346,50	727,65				727,65	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
6	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м		0,28	34 154,01	11 048,18	9 928,96	949,90		169,32	17,81	0,37
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-4-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	63,595	17,8066	557,60	9 928,96	9 928,96					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,0875	0,3045	1 000,00	304,50		304,50	0,00			
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,05	6,454	100,00	645,40		645,40	0,00			
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,0896	1 735,36	155,49				155,49		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,098	141,17	13,83				13,83		
		Накладные расходы 121%*0,9 ФОТ (от 9 928,96)					10 812,64						

Страница 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 9 928,96)						6 076,52					
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг		0,2	200,00	42,00				42,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 1159 от 24.10.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,036	85 000,00	3 213,00				3 213,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
Арматура и оборудование													
	Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		0,01	297,00	3,12				3,12	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № ТА-489 от 23.04.2025.	Резьба стальная накатная Ду 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт		4	16,64	69,89				69,89	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 784 от 04.02.2025.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель	шт		2	217,04	455,78				455,78	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Товарная накладная № 98 от 16.04.2024.	Герметик	шт		0,3	107,00	33,71				33,71	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 2049 от 20.12.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,05	398,00	20,90				20,90	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 1301 от 12.12.2024.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	т		0,0015	90 000,00	141,75				141,75	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Чек № Б/Н от 10.01.2023.	Лист 2мм г/к (1х2,5)	м2		0,0644	1 680,00	113,60				113,60	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
Тепловая изоляция трубопроводов													
7	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м		0,3	1 494,76	523,19	429,44	93,75			0,76	0,09
	421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)		чел.-ч	2,53	0,759	565,80	429,44	429,44					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3125	0,09375	1 000,00	93,75		93,75	0,00			
	Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 429,44)						374,90						
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 429,44)						200,76						
	счет-фактура № 7332 от 13.09.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" С-22 (6 мм)	м		3	37,50	118,13				118,13	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут нейлоновый 2,5х150 (100 шт)	уп		0,06	133,71	8,42				8,42	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
Итого по разделу 3 Трубопроводы и радиаторы отопления												21,175456	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)								51 299,75					
в том числе:													
Оплата труда рабочих								15 394,65					
Эксплуатация машин								1 174,64					
Материалы								34 105,46					
Перевозка								625,00					
Строительные работы								76 571,29					
Строительные работы								75 946,29					
в том числе:													
оплата труда								15 394,65					
эксплуатация машин и механизмов								1 174,64					
материалы								34 105,46					
накладные расходы								16 256,20					
сметная прибыль								9 015,34					
Перевозка								625,00					
Итого ФОТ (справочно)								15 394,65					
Итого накладные расходы (справочно)								16 256,20					
Итого сметная прибыль (справочно)								9 015,34					
НДС 5%								3 828,56					
ВСЕГО по смете								80 399,85				27,820316	0
справочно:													
Затраты труда рабочих													

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - МКД № 14, подъезд № 7, мкр. Олимпийский
 Объект -

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.05.2025	01.05.2025	31.05.2025

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2025г. г.

Смета №, Замена радиаторов и стояков отопления по текущему ремонту в МКД № 14, подъезд № 7, мкр. Олимпийский
 Основание - Заявление собственников.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

80,400 тыс. руб.

Средства на оплату труда

15,395 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

27,8203 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (применительно) (Неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4)	100 м		0,28	30835,28	3453,55	3453,55			
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	22,12	6,1936	557,6	3453,55				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	0,2968						
Раздел 2. Пробивка отверстий в стенах и полах											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ² (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 отверстий		0,03	8230,71	287,34	245,15	42,19		
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	15,042	0,45126	543,25	245,15				
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	4,6875	0,140625	100	14,06		14,06		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	9,375	0,28125	100	28,13		28,13		
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		5	25,56	134,19				134,19
Вывоз строительного мусора											
3	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т груза		0,25	1000	312,5		312,5		
4	ФССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 31 км (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т груза		0,25	1000	312,5		312,5		
Раздел 3. Трубопроводы и радиаторы отопления											
5	ГЭСН18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка радиаторов: стальных (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 кВт		0,0384	32138,75	1426,35	1337,55	88,8		
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	67,965	2,609856	512,5	1337,55				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,9125	0,15024						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,3125	0,0888	1000	88,8		88,8		
	Счет-фактура № 9237 от 14.11.2024.	Радиатор 12 секций БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Royal Thermo Revolution 500 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	13740	28854				28854
	Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.	Комплект переходников 1/2 Royal Thermo (без кронштейнов) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	346,5	727,65				727,65

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,28	34154,01	11048,18	9928,96	949,9		169,32
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	63,595	17,8066	557,6	9928,96				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,325	0,371						
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,0875	0,3045	1000	304,5		304,5		
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,05	6,454	100	645,4		645,4		
3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,0896	1735,36	155,49				155,49
4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,098	141,17	13,83				13,83
Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,2	200	42				42
Счет-фактура № 1159 от 24.10.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,036	85000	3213				3213
Арматура и оборудование										
Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	уп		0,01	297	3,12				3,12
Счет-фактура № ТА-489 от 23.04.2025.	Резьба стальная накатная Ду 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		4	16,64	69,89				69,89
Счет-фактура № 784 от 04.02.2025.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	217,04	455,78				455,78
Товарная накладная № 98 от 16.04.2024.	Герметик (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		0,3	107	33,71				33,71
Счет-фактура № 2049 от 20.12.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB) 5,3кг (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,05	398	20,9				20,9
Счет-фактура № 1301 от 12.12.2024.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,0015	90000	141,75				141,75
Чек № Б/Н от 10.01.2023.	Лист 2мм г/к (1x2,5) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м2		0,0644	1680	113,6				113,6
Тепловая изоляция трубопроводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м		0,3	1494,76	523,19	429,44	93,75		
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,53	0,759	565,8	429,44				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3125	0,09375						
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3125	0,09375	1000	93,75		93,75		
	счет-фактура № 7332 от 13.09.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" С-22 (6 мм) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		3	37,5	118,13				118,13
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут нейлоновый 2,5х150 (100 шт) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	уп		0,06	133,71	8,42				8,42
ВСЕГО по акту											
Итого прямые затраты (справочно)							51299,75				
Строительные работы							76571,29				
Итого ФОТ (справочно)							15394,65				
Итого накладные расходы (справочно)							16256,2				
Итого сметная прибыль (справочно)							9015,34				
НДС 5%							3828,56				
ВСЕГО по акту							80399,85				
справочно:											
Затраты труда рабочих											

Сдал: Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО "Управляющая компания Искра"
(должность, подпись, расшифровка)

Василенко В.Б.

Принял: Директор ООО "Искра"
(должность, подпись, расшифровка)

Соболев М. А.

Принял: Собственник кв. № _____