

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"

Соболев М.А.

2025 года

Текущий ремонт системы горячего водоснабжения мкр. Ленинградский дом 11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт системы горячего водоснабжения мкр. Ленинградский дом 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	240,318 тыс.руб.
строительных работ	141,084 тыс.руб.
монтажных работ	87,79 тыс.руб.
Средства на оплату труда	50,654 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	128,20 чел.час
Трудозатраты механизаторов	чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
3	ГЭСН16-02-001-03 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: до 40 мм	100 м		0,7	11 811,82	3 307,00	3 209,00	98,00			8,32	0
не полный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4													
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	11,88	8,316	385,92	3 209,00	3 209,00					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,14	0,098	1 000,00	98,00		98,00	0,00			
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 209,00)							3 495,00						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 209,00)							1 964,00						
Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт		8	30,00	252,00				252,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН16-02-005-02 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,5	24 978,63	5 178,00	4 332,00	543,00		303,00	11,06	0
неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4													
	1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)		чел.-ч	22,12	11,06	391,68	4 332,00	4 332,00					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,348	0,174	1 000,00	174,00		174,00	0,00			
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	7,376	3,688	100,00	369,00		369,00	0,00			
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,32	0,16	1 735,36	278,00				278,00		
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,35	0,175	141,17	25,00				25,00		
	Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 332,00)						4 718,00						
	Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 332,00)						2 651,00						
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт		7	30,00	221,00				221,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Вывоз строимтельного мусора													
5	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,4	1 555,02	622,00		622,00			0	0
6	ФССЦлг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км	1 т груза		0,4	180,82	72,00		72,00			0	0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												19,376	0
Раздел 2. Трубопроводы ТЗ, Т4													
7	ГЭСН16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт		2	2 303,59	5 324,00	5 006,00	318,00			12,97	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	6,486	12,972	385,92	5 006,00	5 006,00					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,0125	0,025	1 000,00	25,00		25,00	0,00			
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	0,7625	1,525	100,00	153,00		153,00	0,00			
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,7	1,4	100,00	140,00		140,00	0,00			
	Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 006,00)						5 452,00						
	Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 006,00)						3 064,00						
	Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,2	398,00	84,00				84,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический	м3		0,0105	1 587,52	18,00				18,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный	м3		0,042	200,00	9,00				9,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
8	ГЭСН16-07-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	шт		1	1 874,58	2 166,00	2 038,00	128,00			5,13	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	5,129	5,129	397,44	2 038,00	2 038,00					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,0125	1 000,00	13,00		13,00	0,00			
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,6125	0,6125	100,00	61,00		61,00	0,00			
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,5375	0,5375	100,00	54,00		54,00	0,00			
		Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 038,00)					2 219,00						
		Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 038,00)					1 247,00						
	Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,15	398,00	63,00				63,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический	м3		0,0084	1 587,52	14,00				14,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный	м3		0,037	200,00	8,00				8,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
9	ГЭСН16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,5	24 373,90	14 151,00	12 454,00	1 697,00			31,8	0
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	63,595	31,7975	391,68	12 454,00	12 454,00					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,0875	0,54375	1 000,00	544,00		544,00	0,00			
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	23,05	11,525	100,00	1 153,00		1 153,00	0,00			
		Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 12 454,00)					13 562,00						
		Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 12 454,00)					7 622,00						
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг		0,144	200,00	30,00				30,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический	м3		0,2304	1 587,52	384,00				384,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный	м3		0,252	200,00	53,00				53,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 945 от 09.12.2024.	Труба ГОСТ 10704-91 d 57х3,5	т		0,24	83 000,00	20 916,00				20 916,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
10	ГЭСН16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м		0,15	11 926,82	2 065,00	1 977,00	88,00			5,12	0
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	34,155	5,12325	385,92	1 977,00	1 977,00					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4375	0,065625	1 000,00	66,00		66,00	0,00			
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,4375	0,215625	100,00	22,00		22,00	0,00			
		Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 977,00)					2 153,00						
		Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 977,00)					1 210,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг		0,000051	200,00						0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический	м3		0,036	1 587,52	60,00				60,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный	м3		0,0843	200,00	18,00				18,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 945 от 09.12.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,01	85 000,00	893,00				893,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Калькуляция от 04.04.2024 г.	Сборочный узел Ду15	шт		6	2 274,40	13 646,00				13 646,00	0	0
11	ГЭСН16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:до 40мм	100 м		0,5	11 926,82	6 882,00	6 591,00	291,00			17,08	0
	Приказ от 04.08.2020 № 421/ПР При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.												
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)												
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4375	0,21875	1 000,00	219,00			219,00	0,00		
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,4375	0,71875	100,00	72,00			72,00	0,00		
	Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 591,00)						7 178,00						
	Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 591,00)						4 034,00						
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках)	кг		0,000122	200,00						0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический	м3		0,085	1 587,52	142,00				142,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный	м3		0,20232	200,00	42,00				42,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 830 от 22.10.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,14	83 000,00	12 201,00				12 201,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Калькуляция от 10.04.2024 г.	Сборочный узел Ду25	шт		7	2 872,34	20 106,00				20 106,00	0	0
Арматура и метизы													
	Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/з упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		1	270,00	284,00				284,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Счет-фактура № 18832 от 10.12.2024.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель арт.47.300.15 LD Pride 47.15	шт		15	208,85	3 289,00				3 289,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												
	Накладная № 277 от 14.06.2023.	Герметик	шт		2	99,00	208,00				208,00	0	0
	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Счет-фактура № 3073 от 04.04.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр, 1" (25) никель арт.47.301.25 LD Pride 47.25	шт		7		595,15	4 374,00			4 374,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № ТА-301 от 28.03.2024.	Резьба стальная накатная Ду 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт		15		16,64	262,00			262,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № ТА-15 от 12.01.2023.	Резьба стальная накатная Ду 25 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт		7		39,78	292,00			292,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № ТА-524 от 16.05.2023.	Отвод стальной Ду57*3,5 90°. Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001	шт		2		73,95	155,00			155,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Крепление трубопроводов													
	Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,5		398,00	209,00			209,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
	Счет-фактура № 57 от 27.07.2023.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	т		0,01		90 000,00	945,00			945,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Гидравлические испытания													
12	ГЭСН16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м		1,2		2 484,56	3 447,00	3 222,00	225,00		6,91	0
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к													
1-5-3 Затраты труда рабочих (ср 5,3)			чел.-ч	5,7615	6,9138		465,98	3 222,00	3 222,00				
91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)			маш.час	1,875	2,25		100,00	225,00		225,00	0,00		
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 222,00)													
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 222,00)										3 509,00			
										1 972,00			
	Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/з упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		0,01		270,00	3,00			3,00	0	0
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Защита трубопроводов и металлических конструкций от коррозии													
13	ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0,292		1 074,15	354,00	261,00	28,00	65,00	0,72	0
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к													
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	2,4495	0,715254		364,32	261,00	261,00				
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,0125	0,00365		1 000,00	4,00		4,00	0,00		
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт			маш.час	0,8125	0,23725		100,00	24,00		24,00	0,00		
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит			кг	1,4	0,4088		159,39	65,00			65,00		
Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 261,00)													
Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 261,00)										221,00			
										113,00			
	Счет-фактура № 2068 от 12.07.2023.	Грунт Эмаль по ржавчине серая быстросохнущая "Formula Q8"	т		0,002628		257 554,00	711,00			711,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.													
Тепловая изоляция													
14	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м		11,5	1 124,37	15 158,00	11 564,00	3 594,00			29,1	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к													
421/пр п.586 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)													
		чел.-ч	2,53	29,095	397,44	11 564,00	11 564,00						
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т													
		маш.час	0,3125	3,59375	1 000,00	3 594,00	3 594,00		0,00				
Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 11 564,00)													
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 11 564,00)													
						10 095,00	5 406,00						
	счет-фактура № 10405 от 19.12.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" Е-57 (9 мм)	м	50	121,67	6 084,00				6 084,00	0	0	
	счет-фактура № 10405 от 19.12.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" С-35 (6 мм)	м	20	56,67	1 133,00				1 133,00	0	0	
	Счет-фактура № 451 от 27.01.2023.	Хомут нейлоновый 2,8х150 (100 шт)	уп	0,7	89,32	63,00				63,00	0	0	
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут нейлоновый 3,6х300 (100 шт)	уп	0,9	197,37	178,00				178,00	0	0	
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут TDM 7,6х400мм нейлон, черный (уп.100шт)	уп	0,9	1 014,49	913,00				913,00	0	0	
Итого по разделу 2 Трубопроводы ТЗ, Т4												108,823304	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Материалы													
Строительные работы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ													
Монтажные работы													
в том числе:													
материалы													
Итого													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
НДС 5%												128,199304	0
ВСЕГО по смете													
справочно:													

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Текущий ремонт системы горячего водоснабжения мкр. Ленинградский дом 11

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.05.2025	01.05.2025	31.05.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2025г. г.

Смета №, Текущий ремонт системы горячего водоснабжения мкр. Ленинградский дом 11
Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 строительных работ 240,318 тыс. руб.
 монтажных работ 141,084 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 87,790 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 50,654 тыс. руб.
 128,1993 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат
								9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ГЭСН16-02-001-03 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: до 40 мм (не полный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)	100 м		0,7	11811,82	3307	3209	98		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	11,88	8,316	385,92	3209				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14	0,098	1000	98		98		
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно- складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		8	30	252				252
4	ГЭСН16-02-005-02 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)	100 м		0,5	24978,63	5178	4332	543		303
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	22,12	11,06	391,68	4332				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,174	1000	174		174		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	3,688	100	369		369		
	3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,16	1735,36	278				278
	4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,175	141,17	25				25
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно- складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		7	30	221				221
Вывоз строительного мусора											
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,4	1555,02	622		622		
6	ФССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км	1 т груза		0,4	180,82	72		72		
Раздел 2. Трубопроводы ТЗ, Т4											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт			2	2303,59	5324	5006	318	
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	6,486	12,972	385,92	5006				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,025	1000	25		25		
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,7625	1,525	100	153		153		
3. 91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,7	1,4	100	140		140		
Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,2	398	84				84
Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,0105	1587,52	18				18
Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,042	200	9				9
8 ГЭСН16-07-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт			1	1874,58	2166	2038	128	
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	5,129	5,129	397,44	2038				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,0125	1000	13		13		
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,6125	0,6125	100	61		61		
3. 91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,5375	0,5375	100	54		54		
Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,15	398	63				63
Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,0084	1587,52	14				14
Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,037	200	8				8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	ГЭСН16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,5	24373,9	14151	12454	1697		
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	63,595	31,7975	391,68	12454				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,0875	0,54375	1000	544		544		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	23,05	11,525	100	1153		1153		
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,144	200	30				30
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,2304	1587,52	384				384
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,252	200	53				53
	Счет-фактура № 945 от 09.12.2024.	Труба ГОСТ 10704-91 d 57x3,5 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,24	83000	20916				20916
10	ГЭСН16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,15	11926,82	2065	1977	88		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	34,155	5,12325	385,92	1977				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4375	0,065625	1000	66		66		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,4375	0,215625	100	22		22		
	Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		5,1E-5	200					
	Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,036	1587,52	60				60
	Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,0843	200	18				18

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Счет-фактура № 945 от 09.12.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,01	85000	893				893
Калькуляция от 04.04.2024 г.	Сборочный узел Ду15	шт		6	2274,4	13646				13646
11 ГЭСН16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: до 40мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,5	11926,82	6882	6591	291		
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	34,155	17,0775	385,92	6591				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4375	0,21875	1000	219		219		
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,4375	0,71875	100	72		72		
Счет-фактура № 328 от 14.03.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм (в мотках) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг		0,000122	200					
Счет-фактура № 000919 от 14.09.2023.	Ацетилен газ технический (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,085	1587,52	142				142
Счет-фактура № 000670 от 07.07.2023.	Кислород технический газообразный (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м3		0,20232	200	42				42
Счет-фактура № 830 от 22.10.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 32*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,14	83000	12201				12201
Калькуляция от 10.04.2024 г.	Сборочный узел Ду25	шт		7	2872,34	20106				20106
Арматура и метизы										
Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	уп		1	270	284				284
Счет-фактура № 18832 от 10.12.2024.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель арт.47.300.15 LD Pride 47.15 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	208,85	3289				3289
Накладная № 277 от 14.06.2023.	Герметик (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	99	208				208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Счет-фактура № 3073 от 04.04.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр, 1" (25) никель арт.47.301.25 LD Pride 47.25 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт			7	595,15	4374			
	Счет-фактура № ТА-301 от 28.03.2024.	Резьба стальная накатная Ду 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт			15	16,64	262			262
	Счет-фактура № ТА-15 от 12.01.2023.	Резьба стальная накатная Ду 25 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт			7	39,78	292			292
	Счет-фактура № ТА-524 от 16.05.2023.	Отвод стальной Ду57*3,5 90°. Материал - сталь 20. ГОСТ 17375-2001 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт			2	73,95	155			155
Крепление трубопроводов											
	Счет-фактура № 238 от 27.02.2024.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	кг			0,5	398	209			209
	Счет-фактура № 57 от 27.07.2023.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т			0,01	90000	945			945
Гидравлические испытания											
12	ГЭСН16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м			1,2	2484,56	3447	3222	225	
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.-ч	5,7615		6,9138	465,98	3222			
	1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²). высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.час	1,875		2,25	100	225		225	
	Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	уп			0,01	270	3			3
Защита трубопроводов и металлических конструкций от коррозии											

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		100 м2		0,292	1074,15	354	261	28		65
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,4495	0,715254	364,32	261				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,00365	1000	4		4		
	2. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,8125	0,23725	100	24		24		
	3. 14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	0,4088	159,39	65				
Счет-фактура № 2068 от 12.07.2023.		Грунт Эмаль по ржавчине серая быстросохнущая "Formula Q8" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,002628	257554	711				65 711
Тепловая изоляция											
14 ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		10 м		11,5	1124,37	15158	11564	3594		
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,53	29,095	397,44	11564				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,3125	3,59375	1000	3594		3594		
	счет-фактура № 10405 от 19.12.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" Е-57 (9 мм)	м		50	121,67	6084				6084
	счет-фактура № 10405 от 19.12.2024.	Трубная изоляция "Термафлекс" С-35 (6 мм)	м		20	56,67	1133				1133
	Счет-фактура № 451 от 27.01.2023.	Хомут нейлоновый 2,8х150 (100 шт)	уп		0,7	89,32	63				63
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут нейлоновый 3,6х300 (100 шт)	уп		0,9	197,37	178				178
	Счет-фактура № 194 от 29.06.2023.	Хомут TDM 7,6х400мм нейлон, черный (уп.100шт)	уп		0,9	1014,49	913				913
	ВСЕГО по акту										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	Строительные работы						146989				
							141084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы							140390				
в том числе:											
оплата труда							50654				
эксплуатация машин и механизмов							7010				
материалы							841				
накладные расходы							52602				
сметная прибыль							29283				
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							694				
Монтажные работы							87790				
в том числе:											
материалы							87790				
Итого							228874				
Итого ФОТ (справочно)							50654				
Итого накладные расходы (справочно)							52602				
Итого сметная прибыль (справочно)							29283				
НДС 5%							11443,7				
ВСЕГО по акту							240317,7				
справочно:											
Затраты труда рабочих											

Сдал: Инженер по организации и эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО Управляющая компания Искра"
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

[Handwritten signature]

Василенко В.Б.

Принял: Директор ООО "Искра"

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

[Handwritten signature]

Соболев М.А.

Принял: Собственник кв. №

7-11-107 Ушакова 8С