

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
Директор ООО "Искра"

Соболев М.А.

2025 года

м-он Мирный № 6 подъезд №2
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (2 подъезд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость 12 тыс.руб.
монтажных работ 11,428 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3,363 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 6,19 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	9 427,04	3 836,28	3 362,83			473,45	6,19	0
Объем=38 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	6,1902	543,25	3 362,83	3 362,83					
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм			шт	200	76	1,20	91,20	91,20					
Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00			маш.час	0,75	0,285	50,00	14,25	14,25					
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41			шт	200	76	1,50	114,00	114,00					
бур 6мм			шт		2	127,00	254,00	254,00					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 362,83)							3 261,95						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 362,83)							1 715,04						
2		кабель канал 25х16 мм	м		32	58,17	1 861,44				1 861,44	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3		кабель канал 40х25 мм	м		6	125,61	753,66				753,66	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												6,1902	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							6 451,38						
Монтажные работы							11 428,37						
Итого ФОТ (справочно)							3 362,83						
Итого накладные расходы (справочно)							3 261,95						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 715,04						
НДС 5%							571,42						
ВСЕГО по смете							12 000,00					6,1902	0

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра" (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра" (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Мирный № 6 подъезд №2 (организация, адрес, телефон, факс)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (2 подъезд) (наименование, адрес)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.05.2025	01.05.2025	31.05.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (2 подъезд))

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНМ-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	12 тыс.руб.
монтажных работ	11,428 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,363 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	6,19 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
1	1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	9 427,04	3 836,28	3 362,83			473,45	16,29 6,19	0 0
			Объем=38 / 100											
		1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	6,1902	543,25	3 362,83	3 362,83					
			Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,285	50,00	14,25				14,25		
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	76	1,50	114,00				114,00		
2	2		кабель канал 25х16 мм	шт		2	127,00	254,00				254,00		
3	3		кабель канал 40х25 мм	м		32	58,17	1 861,44				1 861,44	0 0 0	0 0 0
Итого по акту:				м		6	125,61	753,66				753,66	0 0 0	0 0 0
Итого прямые затраты (справочно)														
Монтажные работы								6 451,38						
Итого ФОТ (справочно)								11 428,37						
								3 362,83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого накладные расходы (справочно)											3 261,95			
Итого сметная прибыль (справочно)											1 715,04			
НДС 5%											571,42			
ВСЕГО по акту											12 000,00		6,1902	0

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Собственник № 1: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

Заказчик: ООО "Искра"
Директор ООО "Искра" Соболев М.А.



м-он Мирный № 6 подъезд №1
(наименование стройки)

2025 года

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (1 подъезд),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	18,688 тыс.руб.
монтажных работ	17,798 тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,31 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	9,77 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6	9 427,04	5 910,23	5 309,73			600,50	9,77	0
		Объем=60 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	9,774	543,25	5 309,73	5 309,73					
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	120	1,20	144,00				144,00		
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,45	50,00	22,50				22,50		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	1200	120	1,50	180,00	180,00			180,00		
		бур 6мм	шт	254,00	2	127,00	254,00	254,00			254,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 309,73)			5 150,44		5 150,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 309,73)							2 707,96						
2		кабель канал 25х16 мм	м		52	58,17	3 024,84				3 024,84	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3		кабель канал 40х25 мм	м		8	125,61	1 004,88				1 004,88	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												9,774	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							9 939,95						
Монтажные работы							17 798,35						
Итого ФОТ (справочно)							5 309,73						
Итого накладные расходы (справочно)							5 150,44						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 707,96						
НДС 5%							889,92						
ВСЕГО по смете							18 688,27					9,774	0

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра"

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

м-он Мирный № 6 подъезд №1

(наименование, адрес)

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (1 подъезд)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

12.05.2025

01.05.2025

31.05.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Мирный (1 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость 18,688 тыс.руб.

монтажных работ 17,798 тыс.руб.

Средства на оплату труда 5,31 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 9,77 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.				Козф-фициент удорожания
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
							на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											
1		ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6			9 427,04	5 910,23	
			Объем=60 / 100								
		01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	120	0,00		1,20	144,00	
			Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,45	0,00		50,00	22,50	
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	120	0,00		1,50	180,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			бур 6мм	шт		2	0,00		127,00	254,00	
2	2		кабель канал 25x16 мм	м		52			58,17	3 024,84	
3	3		кабель канал 40x25 мм	м		8			125,61	1 004,88	
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											
Итого по акту:											9 939,95
Итого прямые затраты (справочно)											17 798,35
Монтажные работы											5 309,73
Итого ФОТ (справочно)											5 150,44
Итого накладные расходы (справочно)											2 707,96
Итого сметная прибыль (справочно)											889,92
НДС 5%											18 688,27
ВСЕГО по акту											

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

сособственник № кв.: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

