

Наименование стройки: МКД№_20__ м-н Юбилейный подъезд№1

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянной двери на металлическую дверь из алюминиевого профиля подъезд№1

Составлена в ценах: 2025г.

Сметная стоимость: 71 485,87 руб.

Оплата труда: 3 375,06 руб.

Трудозатраты: 7,15 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,0262	29 272,64	29 272,64	766,94	766,94
Итого прямых затрат							766,94	766,94
				57 %				437,16
Накладные расходы 82%*0,7				56 %				429,49
Рентабельность 62%*0,9							1 633,59	1 633,59
Итого:				5 %			81,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 715,27	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0262	2 414 743,57	99 546,57	63 266,28	2 608,12
Итого прямых затрат							63 266,28	2 608,12
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 930,01
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				1 251,90
Итого:							66 448,19	5 790,03
НДС				5 %			3 322,41	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							69 770,60	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,39
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,84	50,00	42,20
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 300,00	121,59
На сумму:						191,18
НДС						9,56
Всего						200,74
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						262,27

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,62	21 000,00	55 020,00
2		Пена монтажная	шт.	0,52	650,00	340,60
3		Доводчик	шт.	1,02	3 500,00	3 576,30
4		Саморез 6x130 мм	шт.	20,96	5,50	115,28
5	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,57	900,00	1 414,80
На сумму:						60 466,98
НДС						3 023,35
Всего						63 490,33

Итого по ресурсам

НДС
Всего

НДС

Всего

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

Налоги


ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,39
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,84	50,00	42,20
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 300,00	121,59
На сумму:						191,18
Налоги						9,56
Всего						200,74
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						262,27

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,62	21 000,00	55 020,00
2		Пена монтажная	шт.	0,52	650,00	340,60
3		Доводчик	шт.	1,02	3 500,00	3 576,30



64 033,22
68 081,78
2 367,17
1 681,39
3 404,09
71 485,87

3 375,06

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№_20__м-н Юбилейный подъезд№1	по ОКПО	
Объект	Замена деревянной двери на металлическую дверь из алюминиевого профиля подъезд№1	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	14.05.2025	14.04.2025	14.05.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 71 486 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,0262	29 272,64	766,94
Итого прямых затрат							766,94
В том числе оплата труда							766,94
Накладные расходы 82%*0,7							57 % 437,16
Рентабельность 62%*0,9							56 % 429,49
Итого:							1 633,59
НДС							5 % 81,68
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 715,27

118% Деревянные конструкции

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
в акте	в смете						
2	2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-01	100 м2 проемов	0,0262	2 414 743,57	63 266,28
Итого прямых затрат							63 266,28

В том числе оплата труда 74 % 2 608,12
 Накладные расходы 118%*0,7*0,9 48 % 1 930,01
 Рентабельность 63%*0,9*0,85 3 322,41
 Итого: 5 % 69 770,60
 НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование				
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,39
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,84	50,00	42,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 300,00	121,59
					191,18
					9,56
					5 %
					200,74
					262,27

На сумму:

НДС

Всего

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование				
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,62	21 000,00	55 020,00
	Пена монтажная	шт.	0,52	650,00	340,60
	Доводчик	шт.	1,02	3 500,00	3 576,30
	Саморез 6х130 мм	шт.	20,96	5,50	115,28
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,57	900,00	1 414,80
					60 466,98
					3 023,35
					5 %
					63 490,33

На сумму:

НДС

Всего

Итого по ресурсам

НДС

Всего

60 658,16

3 032,91

5 %

63 691,07

64 033,22

DefSmeta стр. 2

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

Налоги

ВСЕГО ПО АКТУ

5 %

68 081,78

2 367,17

1 681,39

3 404,09

71 485,87

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,39
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,84	50,00	42,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 300,00	121,59

На сумму:

5 %

Налоги

Всего

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

191,18

9,56

200,74

262,27

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,62	21 000,00	55 020,00
	Пена монтажная	шт.	0,52	650,00	340,60
	Доводчик	шт.	1,02	3 500,00	3 576,30
	Саморез 6x130 мм	шт.	20,96	5,50	115,28
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,57	900,00	1 414,80

На сумму:

5 %

Налоги

Всего

Итого по ресурсам

Налоги

Всего

60 466,98

3 023,35

63 490,33

60 658,16

3 032,91

63 691,07



Рогов
 подпись
Соболев
 подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи