

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"

м-он Олимпийский №9 1 пд
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)


на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (1 пд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость строительных работ	18,432 тыс.руб.
монтажных работ	5,557 тыс.руб.
Средства на оплату труда	11,998 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3,9 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	7,06 чел.час
	на 1 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	47 046,61	1 881,86	1 598,72	33,06		250,08	2,83	0
		Объем=4 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	2,8256	565,80	1 598,72	1 598,72					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0348	950,00	33,06		33,06	0,00			
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 598,72)											
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 598,72)					1 550,76						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		3	1 524,60	4 573,80				4 573,80	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34А	шт		1	982,80	982,80				982,80	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде													
					2,8256	2,8256		2,8256		0	2,8256		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
4	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,26	9 427,04	2 832,03	2 300,88			531,15	4,24	0
		Объем=26 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	4,2354	543,25	2 300,88	2 300,88					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	52	1,20	62,40				62,40		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 300,88)					2 231,85						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 300,88)					1 173,45						
5		кабель канал 25x16 мм	м		26	58,17	1 512,42				1 512,42	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:													
		Итого прямые затраты (справочно)										4,2354	0
		Строительные работы					11 782,91						
		Монтажные работы					5 556,60						
		Итого					11 997,72						
		Итого ФОТ (справочно)					17 554,32						
		Итого накладные расходы (справочно)					3 899,60						
		Итого сметная прибыль (справочно)					3 782,61						
		НДС 5%					1 988,80						
		ВСЕГО по смете					877,72						
		справочно:					18 432,04					7,061	0
		Затраты труда рабочих			7,061								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	м-он Олимпийский №9 1 гд (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (1 гд) (наименование, адрес)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.02.2026	01.02.2026	27.02.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (1 гд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость строительных работ	18,432 тыс.руб.
монтажных работ	5,557 тыс.руб.
Средства на оплату труда	11,998 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3,9 тыс.руб.
	7,06 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	47 046,61	1 881,86	1 598,72	33,06		250,08	70,64 2,83	0 0
		Объем=4 / 100											
		саморез универсальный		200	8	1,20	9,60				9,60		
		waго 412 клем колодка с рычагом		200	8	24,96	199,68				199,68		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,300000	45,3300000	0,90	40,80				40,80		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт	4	3	1 524,60	4 573,80				4 573,80	0 0	0 0

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34А				шт	982,80	982,80			0	0		
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
4	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м				0,26	9 427,04	2 832,03	2 300,88		531,15	16,29 4,24	0 0
		Объем=26 / 100												
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75			0,195	50,00	9,75			9,75		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200			52	1,50	78,00			78,00		
		бур 6мм	шт				3	127,00	381,00			381,00		
5		кабель канал 25x16 мм	м				26	58,17	1 512,42			1 512,42	0 0	0 0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)									11 782,91					
Строительные работы									5 556,60					
Монтажные работы									11 997,72					
Итого									17 554,32					
Итого ФОТ (справочно)									3 899,60					
Итого накладные расходы (справочно)									3 782,61					
Итого сметная прибыль (справочно)									1 988,80					
НДС 5%									877,72					
ВСЕГО по акту									18 432,04					
справочно:														
Затраты труда рабочих									7,061					

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Собственник № кв. _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

