



СОГЛАСОВАНО:



Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

Соболев



Заказчик: ООО "Искра"
 "Искра"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО
 Соболев М.А.

м-он Юбилейный №65 12пд
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (12 пд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	20,93 тыс.руб.
монтажных работ	19,94 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,39 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,79 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,52	9 427,04	5 283,06
		Объем=(48+4) / 100					
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	8,4708	543,25	4 601,76
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	104	1,20	124,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,00 15,000,00	маш.час	0,75	0,39	50,00	19,50
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	104	1,50	156,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00
2		кабель канал 25х16 мм	м		48	58,17	2 792,16
3		кабель канал 40х25 мм	м		4	146,61	586,44
4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0,884	2 019,50	1 820,93
Объем=((48+4)*1,7) / 100							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	3,76	3,32384	537,10	1 785,23
Итого по разделу Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)							10 482,59
Монтажные работы							19 935,34
Итого ФОТ (справочно)							6 386,99
Итого накладные расходы (справочно)							6 195,38
Итого сметная прибыль (справочно)							3 257,37
НДС 5%							996,77
ВСЕГО по смете							20 932,11
справочно:							
Затраты труда рабочих					11,79464		

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Код	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	Форма по ОКУД	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-он Юбилейный №65 12пд	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (12 пд)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	28.08.2026	01.08.2026	28.08.2026

АКТ **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (12 пд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	20,932 тыс.руб.
монтажных работ	19,935 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,387 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,79 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,52	9 427,04	5 283,06
		Объем=(48+4) / 100					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	104	1,20	124,80
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,39	50,00	19,50
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	104	1,50	156,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00
2		кабель канал 25x16 мм	м		48	58,17	2 792,16
3		кабель канал 40x25 мм	м		4	146,61	586,44
4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м		0,884	2 019,50	1 820,93
		Объем=((48+4)*1,7) / 100					
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							10 482,59
Монтажные работы							19 935,34
Итого ФОТ (справочно)							6 386,99
Итого накладные расходы (справочно)							6 195,38
Итого сметная прибыль (справочно)							3 257,37
НДС 5%							996,77
ВСЕГО по акту							20 932,11
справочно:							
Затраты труда рабочих					11,79464		

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 145 Ципляков С.Ф.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]