


Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Строителей № 16 15 пд
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)



Директор ООО "Искра"
 Соболев М.А.

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 16 м-он Строителей (15 пд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
 Сметная стоимость 20,449 тыс.руб.
 строительных работ 3,461 тыс.руб.
 монтажных работ 16,014 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 5,2 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 9,57 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильника в колясочной														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	47 046,61	470,47	399,68	8,27			62,52	0,71	0
Объем=1 / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 70,64 0,7064 565,80 399,68 399,68														
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,87 0,0087 950,00 8,27 8,27 0,00														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 399,68) 387,69														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 399,68) 203,84														
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт		1	1 380,33	1 380,33					1 380,33	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,015	8 861,36	135,57	132,74				2,83	0,24	0
Объем=1,5 / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 16,29 0,24435 543,25 132,74 132,74														
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 6,5664 0,098496 1,80 0,18 0,18														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 132,74) 128,76														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 132,74) 67,70														

Инвестор

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

м-он Строителей № 16 15 пд

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Объект

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 16 м-он Строителей (15 пд)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.04.2026	01.04.2026	30.04.2026

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 16 м-он Строителей (15 пд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость

строительных работ

20,449 тыс.руб.

монтажных работ

3,461 тыс.руб.

Средства на оплату труда

16,014 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

5,2 тыс.руб.

9,57 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильника в колясочной													
1	ГЭСНм08-03-593 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	47 046,61	470,47	399,68	8,27		62,52	70,64 0,71	0 0
		Объем=1 / 100											
		саморез универсальный		200	2		1,20	2,40			2,40		
		угол 412 клем колодка с рычагом		200	2		24,96	49,92			49,92		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333	11,3333		0,90	10,20			10,20		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт		1	1 380,33	1 380,33				1 380,33	0 0	0 0
3	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,015	8 861,36	135,57	132,74			2,83	16,29 0,24	0,01 0

7	4	Объем=1,5 / 100																	
4		кабель канал 25x16 мм	м	1,5	58,17	87,26							87,26	0	0				
5	прайс лист	кабель ВВГнг 3x1,5 мм2	м	1,5	80,49	120,74							120,74	0	0				
6	прайс	выключатель наружной установки	шт	1	80,99	80,99							80,99	0	0				

Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей

7	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,38	9 427,04	3 963,28	3 362,83					600,45	16,29 6,19	0	0				
		Объем=38 / 100																	
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,285	50,00	14,25					14,25							
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	76	1,50	114,00					114,00							
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00					381,00							
8		кабель канал 25x16 мм	м	38	58,17	2 210,46						2 210,46	0	0					
9	ГЭСНм08-02-399 02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,646	2 019,50	1 330,68	1 304,59					26,09	3,76 2,43	0,02 0,01					
		Объем=((38)*1,7) / 100																	
10	прайс	замок защелка (этажный щит)	шт	10	200,00	2 000,00						2 000,00	0	0					

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)																			
Строительные работы												11 779,78							
Монтажные работы												3 461,32							
Итого												16 014,23							
Итого ФОТ (справочно)												19 475,55							
Итого накладные расходы (справочно)												5 199,84							
Итого сметная прибыль (справочно)												5 043,85							
НДС 5%												2 651,92							
ВСЕГО по акту												973,78							
ВСЕГО по акту												20 449,33						9,56991	0,00015
Затраты труда рабочих																		9,56991	
Затраты труда машинистов																		0,00015	

Сдел: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 138

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

