



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

Соболев



Заказчик: ООО "Искра"
Директор ООО "Искра"
Соболев М.А.

Соболев

м-он Строителей № 17 7пд

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (7 пд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость 23,66 тыс.руб.

монтажных работ 22,54 тыс.руб.

Средства на оплату труда 7,37 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 13,61 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на на 3 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6	9 427,04	6 037,23
		Объем=60 / 100					
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	9,774	543,25	5 309,73
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	120	1,20	144,00
		Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,45	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	120	1,50	180,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00
2		кабель канал 25х16 мм	м		60	58,17	3 490,20
3	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м		1,02	2 019,50	2 101,09
Объем=((60)*1,7) / 100							
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76	3,8352	537,10	2 059,89
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)							11 628,52
Монтажные работы							22 535,55
Итого ФОТ (справочно)							7 369,62
Итого накладные расходы (справочно)							7 148,53
Итого сметная прибыль (справочно)							3 758,50
НДС 5%							1 126,78
ВСЕГО по смете							23 662,33
справочно:							
Затраты труда рабочих					13,6092		

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

м-он Строителей № 17 7пд

(наименование, адрес)

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (7 пд)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	28.08.2026	01.08.2026	28.08.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (7 пд)


Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020


Сметная стоимость	23,662 тыс.руб.
монтажных работ	22,536 тыс.руб.
Средства на оплату труда	7,37 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	13,61 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6	9 427,04	6 037,23
		Объем=60 / 100					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	120	1,20	144,00
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш. час	0,75	0,45	50,00	22,50
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	120	1,50	180,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00
2		кабель канал 25х16 мм	м		60	58,17	3 490,20
3	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м		1,02	2 019,50	2 101,09
		Объем=((60)*1,7) / 100					
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
Итого по акту:							11 628,52
Итого прямые затраты (справочно)							22 535,55
Монтажные работы							7 369,62
Итого ФОТ (справочно)							7 148,53
Итого накладные расходы (справочно)							3 758,50
Итого сметная прибыль (справочно)							1 126,78
НДС 5%							23 662,33
ВСЕГО по акту							
справочно:					13,6092		
Затраты труда рабочих							

Сдал:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:  директор ООО "Искра" Соболев М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]