Наименование стройки: м-н "Ленинградский" МКД № 7

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена центральных стояков холодного, горячего водоснабжения в квартирах (с 1-9) дом № 7
м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСН-2001г.Ведомость обьема работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004

Составлена в ценах: четвертый квартал 2016г

Сметная стоимость: 28 268,68 руб.

Оплата труда: 6 535,07 руб.

Трудозатраты: 31,85 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4**	**100 м трубопровода**	**0,3**			**5 822,23**	**1 746,67**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	192,88	24,332	7,2996	4 693,13	1 407,94
	2	Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		1,06	0,318		
	Итого:				25,392	7,6176	4 693,13	1 407,94
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	930,00	0,87	0,261	809,10	242,73
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	6,4	1,92	320,00	96,00
	Итого:						1 129,10	338,73
2	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициентов: ТР=1,15; ТМ=1,25**	**100 м трубопровода**	**0,3**			**51 678,51**	**15 503,55**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	192,88	69,9545	20,98635	13 492,76	4 047,83
	2	Затраты труда машинистов (Справочно) (К = 1,25)	чел.-ч		1,325	0,3975		
	Итого:				71,2795	21,38385	13 492,76	4 047,83

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	18,44	5,532	1 290,80	387,24
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	930,00	0,87	0,261	809,10	242,73
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	6,4	1,92	320,00	96,00
	Итого:						2 419,90	725,97
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	180,00	100	30	18 000,00	5 400,00
		Кислород	м3	120,00	40	12	4 800,00	1 440,00
		Карбид	кг	95,00	120	36	11 400,00	3 420,00
		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	6,66	1,998	732,60	219,78
		Диск отрезной	шт.	25,00	33,33	9,999	833,25	249,98
	Итого:						35 765,85	10 729,76
3	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб (диаметром 15мм *0,4м*10шт.) С учётом кооэффициентов: ТР=1,15; ТМ=1,25**	**100 м трубопровода**	**0,04**			**28 342,66**	**1 133,71**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	192,88	69,9545	2,79818	13 492,76	539,71
	2	Затраты труда машинистов (Справочно) (К = 1,25)	чел.-ч		1,325	0,053		
	Итого:				71,2795	2,85118	13 492,76	539,71
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	18,44	0,7376	1 290,80	51,63
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	930,00	0,87	0,0348	809,10	32,36
	Итого:						2 099,90	84,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид	кг	95,00	75	3	7 125,00	285,00
		Кислород	м3	120,00	25	1	3 000,00	120,00
		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	12,5	0,5	1 375,00	55,00
		Диск отрезной	шт.	25,00	50	2	1 250,00	50,00
	Итого:						12 750,00	510,00
							Стоимость	**Зарплата**
		Итого прямых затрат					**18 383,93**	**5 995,48**
		Оценка условий труда	9 %					539,59
		Итого по оплате труда						6 535,07
		Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	92 %					6 012,27
		Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85*	51 %					3 332,89
		Итого: 12 388,45 + 15 880,22					28 268,68	15 880,22
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**28 268,68**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	31,08	192,88	5 995,48
		Оценка условий труда	9 %			539,59

Всего **6 535,07**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,56	930,00	517,82
2		Шлиф машинка	маш.-ч	3,84	50,00	192,00
3	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,27	70,00	438,87
		На сумму:				1 148,70

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	30,00	180,00	5 400,00
2		Кислород	м3	13,00	120,00	1 560,00
3		Карбид	кг	39,00	95,00	3 705,00
4		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	2,50	110,00	274,78
5		Диск отрезной	шт.	12,00	25,00	299,98
		На сумму:				11 239,76

Итого по ресурсам 12 388,45

Составил: _____ инженер ООО "Управляющая компания Искра" Л.А.Чернова

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик	по ОКПО	
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка м-н "Ленинградский" МКД № 7	по ОКПО	
Объект Замена центральных стояков холодного, горячего водоснабжения в квартирах (с 1-9) дом № 7 м-н "Ленинградский"		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	18.04.2017г.

Отчётный период	
с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 28 269 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициента: ТР=0,4**	**ГЭСН 16-02-005-01**	**100 м трубопровода**	**0,3**			**5 822,23**	**1 746,67**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	192,88	24,332	7,2996	4 693,13	1 407,94
		Затраты труда машинистов (Справочно)	2	чел.-ч		1,06	0,318		
		Итого:				25,392	7,6176	4 693,13	1 407,94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	930,00	0,87	0,261	809,10	242,73
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	6,4	1,92	320,00	96,00
		Итого:						1 129,10	338,73

2	2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм С учётом кооэффициентов: ТР=1,15; ТМ=1,25**	**ГЭСН 16-02-005-01**	**100 м трубопровода**	**0,3**			**51 678,51**	**15 503,55**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	192,88	69,9545	20,98635	13 492,76	4 047,83
		Затраты труда машинистов (Справочно) (К = 1,25)	2	чел.-ч		1,325	0,3975		
		Итого:				71,2795	21,38385	13 492,76	4 047,83
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	70,00	18,44	5,532	1 290,80	387,24
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	930,00	0,87	0,261	809,10	242,73
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	6,4	1,92	320,00	96,00
		Итого:						2 419,90	725,97
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм		м	180,00	100	30	18 000,00	5 400,00
		Кислород		м3	120,00	40	12	4 800,00	1 440,00
		Карбид		кг	95,00	120	36	11 400,00	3 420,00
		Проволока сварочная диаметром 3мм		кг	110,00	6,66	1,998	732,60	219,78
		Диск отрезной		шт.	25,00	33,33	9,999	833,25	249,98
		Итого:						35 765,85	10 729,76
3	3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб (диаметром 15мм *0,4м*10шт.) С учётом кооэффициентов: ТР=1,15; ТМ=1,25**	**ГЭСН 16-02-005-01**	**100 м трубопровода**	**0,04**			**28 342,66**	**1 133,71**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	192,88	69,9545	2,79818	13 492,76	539,71
		Затраты труда машинистов (Справочно) (К = 1,25)	2	чел.-ч		1,325	0,053		
		Итого:				71,2795	2,85118	13 492,76	539,71
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	70,00	18,44	0,7376	1 290,80	51,63
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	930,00	0,87	0,0348	809,10	32,36
		Итого:						2 099,90	84,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид		кг	95,00	75	3	7 125,00	285,00
		Кислород		м3	120,00	25	1	3 000,00	120,00
		Проволока сварочная диаметром 3мм		кг	110,00	12,5	0,5	1 375,00	55,00
		Диск отрезной		шт.	25,00	50	2	1 250,00	50,00
		Итого:						12 750,00	510,00
								Стоимость	**Зарплата**
		Итого прямых затрат						**18 383,93**	**5 995,48**

Оценка условий труда	9 %		539,59
Итого по оплате труда			6 535,07
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	92 %		6 012,27
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85*	51 %		3 332,89
Итого: 12 388,45 + 15 880,22		28 268,68	15 880,22
ВСЕГО ПО АКТУ		**28 268,68**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	31,08	192,88	5 995,48
	Оценка условий труда	9 %			539,59
	Всего				**6 535,07**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,56	930,00	517,82
	Шлиф машинка	маш.-ч	3,84	50,00	192,00
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,27	70,00	438,87
	На сумму:				1 148,70

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Труба стальная оцинкованная диаметром 25мм	м	30,00	180,00	5 400,00
	Кислород	м3	13,00	120,00	1 560,00
	Карбид	кг	39,00	95,00	3 705,00
	Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	2,50	110,00	274,78
	Диск отрезной	шт.	12,00	25,00	299,98
	На сумму:				11 239,76

Итого по ресурсам 12 388,45

Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял 7-7-1 Константинова И А
должность подпись расшифровка подписи

М.П. 7-7-3 Панова НФ
7-7-5 Брилева Н.А.
7-7-7 Теплоухина И.П.