Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Чистоград"
_____ А.С. Каманов
"___" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК "Искра"
_____ М.А. Соболев
"___" _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство парковочной площадки у мкд № 11 мкр Олимпийский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 207,916 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 16,992 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 84,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**ГЭСН27-03-010-01** *Приказ Минстроя*	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**0,245** *24,5/100*	**12148,51**	**2976**	**2976**				**18,79**	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	76,7	18,79	**158,39**	2976,15	2976,15					
2	**ГЭСНр68-01-01**	**Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм мягких пород**	1 пень		**2**	**591,33**	**1183**	**1132**	**51**			**7,4**	**0,06**
		Затраты труда рабочих (ср 1,9)	чел.час	3,7	7,4	**152,99**	1132,13	1132,13					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,06								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	**842,44**	50,55		50,55				
3	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома бортовых камней, пней массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**2,85** *2,7+0,15*	**90,18**	**257**		**257**				
4	**ФССЦпг-03-01-01-005**	**Перевозка лома бортовых камней,пней расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**2,85** *2,7+0,15*	**79,1**	**225**		**225**				
5	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкц		**0,0107** *1,07/100*	**77053,36**	**824**	**428**	**396**	**84**		**2,6**	**0,44**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	2,6	**164,21**	426,95	426,95					
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,44								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	39,25	0,42	**529,64**	222,45		222,45	78,31			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,02	**1682,45**	33,65		33,65	5,01			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	1,26	**107,89**	135,94		135,94				
6	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома асфальтобетона, грунта массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**4,06** *2,14+1,92*	**90,18**	**366**		**366**				
7	**ФССЦпг-03-01-01-005**	**Перевозка лома асфальтобетона, грунта; расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**4,06** *2,14+1,92*	**79,1**	**321**		**321**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**ГЭСН01-01-014-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14*	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2**	1000 м3 грунта		**0,0745** *74,5/1000*	**68116,1**	**5075**	**360**	**4715**	**1470**		**2,33**	**6,71**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	31,32	2,33	**154,12**	359,1	359,1					
		Затраты труда машинистов	чел.час	90,09	6,71								
	1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при	маш.-ч	73,04	5,44	**687,63**	3740,71		3740,71	1191,58			
	2. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80	маш.-ч	17,05	1,27	**766,25**	973,14		973,14	278,18			
9	**ФССЦпг03-21-01-005** *Приказ Минстроя*	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(6,69*8,46=56,6)**	1 т груза		**119,2**	**56,6**	**6747**		**6747**				
10	**ГЭСН01-01-030-02**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	1000 м3 грунта		**0,0735** *73,5/1000*	**9693,06**	**712**		**712**	**204**			**0,93**
		Затраты труда машинистов	чел.час	12,65	0,93								
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80	маш.-ч	12,65	0,93	**766,25**	712,61		712,61	203,71			
12	**ГЭСН01-01-036-02**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)**	1000 м2 спланиро		**0,1195** *119,5/1000*	**255,4**	**31**		**31**	**8**			**0,03**
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,03								
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108	маш.-ч	0,25	0,03	**1021,6**	30,65		30,65	7,66			
13	**ГЭСН27-04-001-02** *Приказ Минстроя*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3 материал		**0,1434** *14,34/100*	**22962,8**	**3293**	**357**	**2936**	**477**		**2,25**	**2,12**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,25	**158,39**	356,38	356,38					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	2,12								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,76	0,68	**952,32**	647,58		647,58	129,24			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,28	**1682,45**	471,09		471,09	71,47			
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,02	**1792,76**	1828,62		1828,62	277,74			
14	**408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3		**17,5**	**545,56**	**9547**				**9547**		
15	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя*	**Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**30,62**	**136,54**	**4181**		**4181**				
16	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя*	**Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)**	100 м3 грунта		**0,012** *1,2/100*	**23734,48**	**285**	**285**				**1,85**	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	1,85	**154,12**	285,12	285,12					
17	**ГЭСН27-02-010-02** *Приказ Минстроя*	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	100 м бортового		**0,3** *30/100*	**32243,82**	**9673**	**3813**	**196**	**55**	**5664**	**22,82**	**0,2**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	22,82	**167,05**	3812,08	3812,08					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,2								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.-ч	0,68	0,2	**909,17**	181,83		181,83	51,05			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	**842,44**	8,42		8,42	2,55			
	3. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,	м3	0,17	0,051	**4470,47**	227,99				227,99		
	4. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	1,77	**3033,61**	5369,49				5369,49		
	5. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,018	**3740,72**	67,33				67,33		
18	**403-8022**	**Камни бортовые/бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)**	м		**30**	**534,69**	**16041**				**16041**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**4,6**	**79,1**	**364**		**364**				
20	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материал		**0,0598** *5,98/100*	**126909,33**	**7589**	**231**	**1607**	**266**	**5751**	**1,45**	**1,23**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	1,45	**159,81**	231,72	231,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	1,23								
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,15	**952,32**	142,85		142,85	28,51			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.час	2,59	0,15	**1021,6**	153,24		153,24	38,29			
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,73	**1792,76**	1308,71		1308,71	198,77			
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	7,296	**788,24**	5751				5751		
21	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**10,22**	**136,54**	**1395**		**1395**				
22	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**16,253** *9,687+6,566*	**156,51**	**2544**		**2544**				
23	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**1,3567** *135,67/100*	**36136,96**	**49027**	**3765**	**674**	**265**	**44588**	**20,51**	**0,07**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	20,51	**183,53**	3764,2	3764,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,07								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,04	**952,32**	38,09		38,09	7,6			
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	1,15	**531,3**	611		611	249,71			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	**842,44**	25,27		25,27	7,66			
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,0814	**24888,31**	2025,91				2025,91		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	9,687	**4393,79**	42562,64				42562,64		
24	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**1,3567** *135,67/100*	**21898,07**	**29709**	**578**	**280**	**41**	**28851**	**3,15**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	3,15	**183,53**	578,12	578,12					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,19	**531,3**	100,95		100,95	41,26			
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	6,566	**4393,79**	28849,63				28849,63		
25	**ГЭСН01-02-061-01**	**Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1**	100 м3 грунта		**0,015** *1,5/100*	**13112,16**	**197**	**197**				**1,33**	
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	88,5	1,33	**148,16**	197,05	197,05					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							152562	14122	27998	2870	110442	84,48	11,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 3, 6, 4, 7, 9, 15, 19, 21-22))							177481	14122	33037	2870	130322	84,48	11,79
Накладные расходы							18909						
Сметная прибыль							11526						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							152562	14122	27998	2870	110442	84,48	11,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 3, 6, 4, 7, 9, 15, 19, 21-22))							177481	14122	33037	2870	130322	84,48	11,79
Накладные расходы							18909						
Сметная прибыль							11526						
Итоги по смете:													
Итого							207916					84,48	11,79
В том числе:													
Материалы							130322						
Машины и механизмы							33037						
ФОТ							16992						
Накладные расходы							18909						
Сметная прибыль							11526						
ВСЕГО по смете							**207916**					**84,48**	**11,79**

Составил: _____Краус Н. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	8 - ОУ/17
	дата	29.05.2017
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Искра"
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"
Стройка -
Объект - Парковочная площадка и пешеходная дорожка у мкд 6 мкр Олимпийский

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ГЭСН27-03-010-01**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**0,245**	**12148,51**	**2976**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	76,7	18,79	**158,39**	2976,15
2	**ГЭСНр68-01-01**	**Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм мягких пород**	1 пень		**2**	**591,33**	**1183**
		Затраты труда рабочих (ср 1,9)	чел.час	3,7	7,4	**152,99**	1132,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,06		
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	842,44	50,55
3	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома бортовых камней, пней массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**2,85**	**90,18**	**257**
4	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от*	**Перевозка лома бортовых камней,пней расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**2,85**	**79,1**	**225**
5	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0107**	**77053,36**	**824**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	2,6	**164,21**	426,95
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,44	**164,21**	72,25
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	39,25	0,42	529,64	222,45
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,02	1682,45	33,65
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	1,26	107,89	135,94

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома асфальтобетона, грунта массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**4,06**	**90,18**	**366**
7	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от*	**Перевозка лома асфальтобетона, грунта; расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**4,06**	**79,1**	**321**
8	**ГЭСН01-01-014-05** *Приказ Минстроя РФ от*	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2**	1000 м3 грунта		**0,0745**	**68116,1**	**5075**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	31,32	2,33	**154,12**	359,1
		Затраты труда машинистов	чел.час	90,09	6,71		
	1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других	маш.-ч	73,04	5,44	687,63	3740,71
	2. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	17,05	1,27	766,25	973,14
9	**ФССЦпг03-21-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(6,69*8,46=56,6)**	1 т груза		**119,2**	**56,6**	**6747**
10	**ГЭСН01-01-030-02**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	1000 м3 грунта		**0,0735**	**9693,06**	**712**
		Затраты труда машинистов	чел.час	12,65	0,93		
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,65	0,93	766,25	712,61
12	**ГЭСН01-01-036-02**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)**	1000 м2		**0,1195**	**255,4**	**31**
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,03		
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,25	0,03	1021,6	30,65
13	**ГЭСН27-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3 материала		**0,1434**	**22962,8**	**3293**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,25	**158,39**	356,38
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	2,12		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,76	0,68	952,32	647,58
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,28	1682,45	471,09
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,02	1792,76	1828,62
14	**408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3		**17,5**	**545,56**	**9547**
15	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**30,62**	**136,54**	**4181**
16	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от*	**Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)**	100 м3 грунта		**0,012**	**23734,48**	**285**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	1,85	**154,12**	285,12
17	**ГЭСН27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	100 м		**0,3**	**32243,82**	**9673**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	22,82	**167,05**	3812,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,2		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,2	909,17	181,83
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	842,44	8,42
	3. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм,	м3	0,17	0,051	**4470,47**	227,99
	4. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	1,77	**3033,61**	5369,49
	5. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,018	**3740,72**	67,33
18	**403-8022**	**Камни бортовые/бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)**	м		**30**	**534,69**	**16041**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**4,6**	**79,1**	**364**
20	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материала		**0,0598**	**126909,33**	**7589**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	1,45	**159,81**	231,72
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	1,23		
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,15	952,32	142,85
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79	маш.час	2,59	0,15	1021,6	153,24
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,73	1792,76	1308,71
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	7,296	**788,24**	5751
21	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**10,22**	**136,54**	**1395**
22	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**16,253**	**156,51**	**2544**
23	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**1,3567**	**36136,96**	**49027**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	20,51	**183,53**	3764,2
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,07		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,04	952,32	38,09
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	1,15	531,3	611,00
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	842,44	25,27
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,0814	**24888,31**	2025,91
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	9,687	**4393,79**	42562,64
24	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**1,3567**	**21898,07**	**29709**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	3,15	**183,53**	578,12
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,19	531,3	100,95
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	6,566	**4393,79**	28849,63
25	**ГЭСН01-02-061-01**	**Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1**	100 м3		**0,015**	**13112,16**	**197**
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	88,5	1,33	**148,16**	197,05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							152562
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 3, 6, 4, 7, 9, 15, 19, 21-22))							177481
Накладные расходы							18909
Сметная прибыль							11526
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							152562

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 3, 6, 4, 7, 9, 15, 19, 21-22))							177481
Накладные расходы							18909
Сметная прибыль							11526
Итоги по акту:							
Итого							207916
В том числе:							
Материалы							130322
Машины и механизмы							33037
ФОТ							16992
Накладные расходы							18909
Сметная прибыль							11526
ВСЕГО по акту							**207916**

Сдал: Директор ООО "Чистоград" _____ А. С. Каманов

Принял: Директор ООО "Управляющая компания "Искра" _____ М. А. Соболев