Наименование стройки: МКД № 17 мкр. Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО"Управляющая компания ИСКРА"
Соболев М.А.

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №17 мкр. Юбилейный протокол от 25 декабря 2016 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-17

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме № 17 мкр. Юбилейный (установка лотков не перфорированных с прокладкой распределительных сетей) 5 этаж.

Основание: Акт обследования, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001

Составлена в ценах: в текущих ценах 2017 г.

Сметная стоимость: 232 895,34 руб.

Оплата труда: 28 779,96 руб.

Трудозатраты: 154,19 чел.-ч

95% x0,85x0,94 Электромонтажные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем / Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
1	**ГЭСНм 08-02-396-5**	**Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2,5м**	**100 м**	**1,9**			**32 074,34**	**60 941,24**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	185,69	37,6	71,44	6 981,97	13 265,73
	Итого:				37,6	71,44	6 981,97	13 265,73
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	1,28	2,432	1 194,24	2 269,06
		аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	50,00	1,27659	2,425521	63,83	121,28
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	1,7021	3,23399	85,11	161,70
	Итого:						1 343,17	2 552,03
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый	шт.	0,80	300	570	240,00	456,00
		шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом	шт	0,80	300	570	240,00	456,00
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x2500	м	156,00	36,8421052	69,99999988	5 747,37	10 920,00
		крышка к лотку 100x14x2500	м	109,33	36,8421052	69,99999988	4 027,95	7 653,10
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x2500	м	125,50	63,15789473	120	7 926,32	15 060,00
		крышка к лотку 50x14x2500	м	79,42	63,15789473	120	5 016,00	9 530,40
		шуруп саморез 3,5x35 мм	кг.	280,00	1,70212	3,234028	476,59	905,53
		диск отрезной	шт.	20,35	3,684210526	7	74,97	142,45
	Итого:						23 749,20	45 123,48
2	**ГЭСНм 08-02-399-1**	**Провод в коробах сечением, мм2, до: 6**	**100 м**	**9,8**			**8 653,36**	**84 802,91**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	185,69	3,52	34,496	653,63	6 405,58
	Итого:				3,52	34,496	653,63	6 405,58
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							

	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	0,01	0,098	9,33	91,43
	Итого:						9,33	91,43
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2	п.м.	89,00	86,734693	849,9999914	7 719,39	75 650,00
		кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2	п.м.	20,43	13,26530612	130	271,01	2 655,90
	Итого:						7 990,40	78 305,90
3	**ГЭСНм 08-03-574-1**	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10**	**100 жил**	**1,44**			**9 513,28**	**13 699,13**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	195,76	16,8	24,192	3 288,79	4 735,85
	Итого:				16,8	24,192	3 288,79	4 735,85
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	0,01	0,0144	9,33	13,44
	Итого:						9,33	13,44
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		изолента	шт.	43,76	2,083333333	3	91,17	131,28
		сжим СИЗ 4	шт.	2,12	100	144	212,00	305,28
		бокс КМПн 1/4	шт.	36,20	16,66666667	24	603,33	868,80
		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	193,52	16,66666667	24	3 225,33	4 644,48
		кабель АВВГ 2х4 мм2	п.м.	50,00	41,666666	59,99999904	2 083,33	3 000,00
	Итого:						6 215,17	8 949,84
4	**ГЭСНм 08-03-594-1**	**Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1**	**100 шт.**	**0,06**			**58 549,39**	**3 512,96**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	195,76	88	5,28	17 226,99	1 033,62
	Итого:				88	5,28	17 226,99	1 033,62
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый	шт.	0,80	0,00306	0,0001836	0,00	0,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм	кг.	280,00	4,08	0,2448	1 142,40	68,54
		светильник ЛПО 01 1*18	шт.	401,80	100	6	40 180,00	2 410,80
	Итого:						41 322,40	2 479,34
5	**ГЭСНм 08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350**	**шт.**	**1**			**24 535,10**	**24 535,10**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	195,76	2,37	2,37	463,95	463,95
	Итого:				2,37	2,37	463,95	463,95
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	95,00	1	1	95,00	95,00
		Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь	шт.	76,80	1	1	76,80	76,80
		Провод ПВ 1 1х4 мм2	п.м.	12,00	2	2	24,00	24,00
		Щит с монтажной панелью ЩМП - 1	шт.	1 200,00	1	1	1 200,00	1 200,00
		таймер электронный ТЭ-15	шт.	2 318,50	1	1	2 318,50	2 318,50
		счетчик однофазный СЕ 101	шт.	900,00	1	1	900,00	900,00
		контактор	шт.	604,40	1	1	604,40	604,40
		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А	шт.	63,32	4	4	253,28	253,28
		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	86,88	3	3	260,64	260,64
		кабель ВВГнг 4*50 мм2	п.м	1 186,90	5	5	5 934,50	5 934,50

		наконечник кабельный медный луженый	шт.	32,23	8	8	257,84	257,84
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	30,57	150	150	4 585,50	4 585,50
		Кабель ВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	48,90	150	150	7 335,00	7 335,00
		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А	шт.	75,23	3	3	225,69	225,69
	Итого:						24 071,15	24 071,15

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**187 491,36**	**25 904,74**
	Накладные расходы 95% х0,85х0,94	75,905 %		19 663,00
	Сметная прибыль 65% х0,8х0,9	46,8 %		12 123,42
	Итого:		219 277,77	57 691,16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**219 277,77**	

85% х0,85х0,94 Ремонтные электромонтажные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
6	**ГЭСНр 67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,7**			**1 484,96**	**1 039,47**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	154,04	9,64	6,748	1 484,96	1 039,47
	Итого:				9,64	6,748	1 484,96	1 039,47
7	**ГЭСНр 67-14-1**	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**	**100 шт.**	**0,02**			**463 989,97**	**9 279,80**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	190,00	483,1	9,662	91 787,07	1 835,74
	Итого:				483,1	9,662	91 787,07	1 835,74
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	1 363,00	100	2	136 300,00	2 726,00
		выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	96,75	1200	24	116 100,00	2 322,00
		дин рейка	шт.	33,59	100	2	3 359,40	67,19
		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	95,00	100	2	9 500,00	190,00
		Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь	шт.	76,80	100	2	7 680,00	153,60
		шина 3Ф 100А	шт.	1 637,75	50	1	81 887,50	1 637,75
		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	86,88	200	4	17 376,00	347,52
	Итого:						372 202,90	7 444,06

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**10 319,27**	**2 875,21**
	Накладные расходы 85%х0,85х0,94	67,915 %		1 952,70
	Сметная прибыль 65%х0,8х0,9	46,8 %		1 345,60
	Итого:		13 617,57	6 173,52
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**13 617,57**	

			Стоимость	Зарплата
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**197 810,63**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**232 895,34**	**28 779,96**
	В том числе: Накладные расходы	75,11 % от ФОТ	21 615,70	
	В том числе: Сметная прибыль	46,8 % от ФОТ	13 469,02	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	154,19	186,65	28 779,96

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	2,54	933,00	2 373,93
2		аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	2,43	50,00	121,28
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,23	50,00	161,70
		На сумму:				2 656,90

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		дюбель пластиковый	шт.	570,00	0,80	456,00
2		шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом	шт	570,00	0,80	456,00
3		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х2500	м	70,00	156,00	10 920,00
4		крышка к лотку 100х14х2500	м	70,00	109,33	7 653,10
5		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х2500	м	120,00	125,50	15 060,00
6		крышка к лотку 50х14х2500	м	120,00	79,42	9 530,40
7		шуруп саморез 3,5х35 мм	кг.	3,48	280,00	974,07
8		диск отрезной	шт.	7,00	20,35	142,45
9		кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2	п.м.	850,00	89,00	75 650,00
10		кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2	п.м.	130,00	20,43	2 655,90
11		изолента	шт.	3,00	43,76	131,28
12		сжим СИЗ 4	шт.	144,00	2,12	305,28
13		бокс КМПн 1/4	шт.	24,00	36,20	868,80
14		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	24,00	193,52	4 644,48
15		кабель АВВГ 2х4 мм2	п.м.	60,00	50,00	3 000,00
16		светильник ЛПО 01 1*18	шт.	6,00	401,80	2 410,80
17		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	3,00	95,00	285,00
18		Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь	шт.	3,00	76,80	230,40
19		Провод ПВ 1 1х4 мм2	п.м.	2,00	12,00	24,00
20		Щит с монтажной панелью ЩМП - 1	шт.	1,00	1 200,00	1 200,00
21		таймер электронный ТЭ-15	шт.	1,00	2 318,50	2 318,50
22		счетчик однофазный СЕ 101	шт.	1,00	900,00	900,00
23		контактор	шт.	1,00	604,40	604,40
24		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А	шт.	4,00	63,32	253,28
25		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	7,00	86,88	608,16
26		кабель ВВГнг 4*50 мм2	п.м	5,00	1 186,90	5 934,50
27		наконечник кабельный медный луженый	шт.	8,00	32,23	257,84
28		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	150,00	30,57	4 585,50
29		Кабель ВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	150,00	48,90	7 335,00
30		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А	шт.	3,00	75,23	225,69
31		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	2,00	1 363,00	2 726,00
32		выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	24,00	96,75	2 322,00
33		дин рейка	шт.	2,00	33,59	67,19
34		шина 3Ф 100А	шт.	1,00	1 637,75	1 637,75
		На сумму: в том числе НДС				166 373,77
		Итого по ресурсам				169 030,67

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД № 17 мкр. Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме № 17 мкр. Юбилейный		
	(установка лотков не перфорированных с прокладкой распределительных сетей)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	28.02.2017

Отчётный период	
с	по
01.02.2017	28.02.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 232 895 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
		95% x0,85x0,94 Электромонтажные работы							
1	1	**Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2,5м**	**ГЭСНм 08-02-396-5**	**100 м**	**1,9**			**32 074,34**	**60 941,24**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	185,69	37,6	71,44	6 981,97	13 265,73
		Итого:				37,6	71,44	6 981,97	13 265,73
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	1,28	2,432	1 194,24	2 269,06
		аккумуляторная дрель - шуруповерт		маш.-ч	50,00	1,27659	2,425521	63,83	121,28
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	1,7021	3,23399	85,11	161,70
		Итого:						1 343,17	2 552,03
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый		шт.	0,80	300	570	240,00	456,00
		шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом		шт	0,80	300	570	240,00	456,00
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x2500		м	156,00	36,8421052	69,99999988	5 747,37	10 920,00
		крышка к лотку 100x14x2500		м	109,33	36,8421052	69,99999988	4 027,95	7 653,10
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x2500		м	125,50	63,15789473	120	7 926,32	15 060,00

		крышка к лотку 50х14х2500		м	79,42	63,15789473	120	5 016,00	9 530,40
		шуруп саморез 3,5х35 мм		кг.	280,00	1,70212	3,234028	476,59	905,53
		диск отрезной		шт.	20,35	3,684210526	7	74,97	142,45
		Итого:						23 749,20	45 123,48
2	2	**Провод в коробах сечением, мм2, до: 6**	**ГЭСНм 08-02-399-1**	**100 м**	**9,8**			**8 653,36**	**84 802,91**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	185,69	3,52	34,496	653,63	6 405,58
		Итого:				3,52	34,496	653,63	6 405,58
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	0,01	0,098	9,33	91,43
		Итого:						9,33	91,43
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2		п.м.	89,00	86,734693	849,9999914	7 719,39	75 650,00
		кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2		п.м.	20,43	13,26530612	130	271,01	2 655,90
		Итого:						7 990,40	78 305,90
3	3	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10**	**ГЭСНм 08-03-574-1**	**100 жил**	**1,44**			**9 513,28**	**13 699,13**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	16,8	24,192	3 288,79	4 735,85
		Итого:				16,8	24,192	3 288,79	4 735,85
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	0,01	0,0144	9,33	13,44
		Итого:						9,33	13,44
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		изолента		шт.	43,76	2,083333333	3	91,17	131,28
		сжим СИЗ 4		шт.	2,12	100	144	212,00	305,28
		бокс КМПн 1/4		шт.	36,20	16,66666667	24	603,33	868,80
		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А		шт.	193,52	16,66666667	24	3 225,33	4 644,48
		кабель АВВГ 2х4 мм2		п.м.	50,00	41,666666	59,99999904	2 083,33	3 000,00
		Итого:						6 215,17	8 949,84
4	4	**Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1**	**ГЭСНм 08-03-594-1**	**100 шт.**	**0,06**			**58 549,39**	**3 512,96**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	88	5,28	17 226,99	1 033,62
		Итого:				88	5,28	17 226,99	1 033,62
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый		шт.	0,80	0,00306	0,0001836	0,00	0,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм		кг.	280,00	4,08	0,2448	1 142,40	68,54
		светильник ЛПО 01 1*18		шт.	401,80	100	6	40 180,00	2 410,80
		Итого:						41 322,40	2 479,34
5	5	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350**	**ГЭСНм 08-03-573-4**	**шт.**	**1**			**24 535,10**	**24 535,10**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	2,37	2,37	463,95	463,95

		Итого:				2,37	2,37	463,95	463,95
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С		шт.	95,00	1	1	95,00	95,00
		Шина PE 8х12 мм 125 А латунь		шт.	76,80	1	1	76,80	76,80
		Провод ПВ 1 1х4 мм2		п.м.	12,00	2	2	24,00	24,00
		Щит с монтажной панелью ЩМП - 1		шт.	1 200,00	1	1	1 200,00	1 200,00
		таймер электронный ТЭ-15		шт.	2 318,50	1	1	2 318,50	2 318,50
		счетчик однофазный СЕ 101		шт.	900,00	1	1	900,00	900,00
		контактор		шт.	604,40	1	1	604,40	604,40
		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А		шт.	63,32	4	4	253,28	253,28
		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А		шт.	86,88	3	3	260,64	260,64
		кабель ВВГнг 4*50 мм2		п.м	1 186,90	5	5	5 934,50	5 934,50
		наконечник кабельный медный луженый		шт.	32,23	8	8	257,84	257,84
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2		п.м.	30,57	150	150	4 585,50	4 585,50
		Кабель ВВГ 3Х2,5мм2		п.м.	48,90	150	150	7 335,00	7 335,00
		выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А		шт.	75,23	3	3	225,69	225,69
		Итого:						24 071,15	24 071,15
		Итого прямых затрат						**Стоимость**	**Зарплата**
								187 491,36	**25 904,74**
		Накладные расходы 95% х0,85х0,94	75,905 %						19 663,00
		Сметная прибыль 65% х0,8х0,9	46,8 %						12 123,42
		Итого:						219 277,77	57 691,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**219 277,77**	

85% х0,85х0,94 Ремонтные электромонтажные работы

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
6	6	**Демонтаж кабеля**	**ГЭСНр 67-3-1**	**100 м**	**0,7**			**1 484,96**	**1 039,47**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2	чел.-ч	154,04	9,64	6,748	1 484,96	1 039,47
		Итого:				9,64	6,748	1 484,96	1 039,47
7	7	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**	**ГЭСНр 67-14-1**	**100 шт.**	**0,02**			**463 989,97**	**9 279,80**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	190,00	483,1	9,662	91 787,07	1 835,74
		Итого:				483,1	9,662	91 787,07	1 835,74
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)		шт.	1 363,00	100	2	136 300,00	2 726,00
		выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А		шт.	96,75	1200	24	116 100,00	2 322,00
		дин рейка		шт.	33,59	100	2	3 359,40	67,19
		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С		шт.	95,00	100	2	9 500,00	190,00
		Шина PE 8х12 мм 125 А латунь		шт.	76,80	100	2	7 680,00	153,60
		шина 3Ф 100А		шт.	1 637,75	50	1	81 887,50	1 637,75
		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А		шт.	86,88	200	4	17 376,00	347,52
		Итого:						372 202,90	7 444,06
		Итого прямых затрат						**Стоимость**	**Зарплата**
								10 319,27	**2 875,21**

Накладные расходы 85%x0,85x0,94	67,915 %			1 952,70
Сметная прибыль 65%x0,8x0,9	46,8 %			1 345,60
Итого:			13 617,57	6 173,52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**13 617,57**	

		Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**197 810,63**	
ВСЕГО ПО АКТУ		**232 895,34**	**28 779,96**
В том числе: Накладные расходы	75,11 % от ФОТ	21 615,70	
В том числе: Сметная прибыль	46,8 % от ФОТ	13 469,02	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	154,19	186,65	28 779,96

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	2,54	933,00	2 373,93
	аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	2,43	50,00	121,28
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,23	50,00	161,70
	На сумму:				2 656,90

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	дюбель пластиковый	шт.	570,00	0,80	456,00
	шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом	шт	570,00	0,80	456,00
	лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x2500	м	70,00	156,00	10 920,00
	крышка к лотку 100x14x2500	м	70,00	109,33	7 653,10
	лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x2500	м	120,00	125,50	15 060,00
	крышка к лотку 50x14x2500	м	120,00	79,42	9 530,40
	шуруп саморез 3,5x35 мм	кг.	3,48	280,00	974,07
	диск отрезной	шт.	7,00	20,35	142,45
	кабель ВВГ-Пнг (А) 3x6 мм2	п.м.	850,00	89,00	75 650,00
	кабель ВВГ-Пнг (А)3x1,5 мм2	п.м.	130,00	20,43	2 655,90
	изолента	шт.	3,00	43,76	131,28
	сжим СИЗ 4	шт.	144,00	2,12	305,28
	бокс КМПн 1/4	шт.	24,00	36,20	868,80
	выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	24,00	193,52	4 644,48
	кабель АВВГ 2x4 мм2	п.м.	60,00	50,00	3 000,00
	светильник ЛПО 01 1*18	шт.	6,00	401,80	2 410,80
	Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6x9-10-Д-С	шт.	3,00	95,00	285,00
	Шина РЕ 8x12 мм 125 А латунь	шт.	3,00	76,80	230,40
	Провод ПВ 1 1x4 мм2	п.м.	2,00	12,00	24,00
	Щит с монтажной панелью ЩМП - 1	шт.	1,00	1 200,00	1 200,00
	таймер электронный ТЭ-15	шт.	1,00	2 318,50	2 318,50
	счетчик однофазный СЕ 101	шт.	1,00	900,00	900,00
	контактор	шт.	1,00	604,40	604,40

	выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А	шт.	4,00	63,32	253,28
	выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	7,00	86,88	608,16
	кабель ВВГнг 4*50 мм2	п.м	5,00	1 186,90	5 934,50
	наконечник кабельный медный луженый	шт.	8,00	32,23	257,84
	Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	150,00	30,57	4 585,50
	Кабель ВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	150,00	48,90	7 335,00
	выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А	шт.	3,00	75,23	225,69
	выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	2,00	1 363,00	2 726,00
	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	24,00	96,75	2 322,00
	дин рейка	шт.	2,00	33,59	67,19
	шина 3Ф 100А	шт.	1,00	1 637,75	1 637,75
	На сумму:				166 373,77
	Итого по ресурсам				169 030,67

Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник кв № 57 Шерстюк Н.С Шерстюк Н.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.