

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 19 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
М.А. Дьяконов



Утверждаю:  
Решением общего собрания  
собственников помещения МКД

**СМЕТА**

Ремонт отмостки ( 3м3)

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004

Составлена в ценах: в текущих ценах 2017г.

Сметная стоимость: 18 369 руб.

Оплата труда: 832 руб.

Трудозатраты: 5 чел.-ч

| №                                    | Шифр              | Наименование работ             | Ед. Изм.         | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1                                    | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3<br>бетона | 0,03  | 580 127,49    | 27 727,49    | 17 404          | 832          | 180       | 5           |
| <b>Итого прямых затрат</b>           |                   |                                |                  |       |               |              | <b>17 404</b>   | <b>832</b>   |           | <b>5</b>    |
| Накладные расходы 105%*0,85*0,94*0,9 |                   |                                |                  | 76 %  |               |              |                 | 632          |           |             |
| Сметная прибыль 65%*0,8*0,9*0,85     |                   |                                |                  | 40 %  |               |              |                 | 333          |           |             |
| Итого:                               |                   |                                |                  |       |               |              | 18 369          | 1 797        |           |             |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                |                   |                                |                  |       |               |              | <b>18 369</b>   |              |           |             |

Эксплуатация машин

| №         | Шифр   | Наименование            | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|--------|-------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 1         | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч   | 1,44   | 50       | 72    |
| На сумму: |        |                         |          |        |          | 72    |

Использование материалов

| №                 | Шифр     | Наименование             | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|-------------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1                 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3       | 3,00   | 5 500    | 16 500 |
| На сумму:         |          |                          |          |        |          | 16 500 |
| Итого по ресурсам |          |                          |          |        |          | 16 572 |

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка Многоквартирный дом № 19 м-он Юбилейный  
 Объект Ремонт отмостки (ЗмЗ)

|                                  |
|----------------------------------|
| Код                              |
| 0322005                          |
| Форма по ОКУД                    |
| по ОКПО                          |
| по ОКПО                          |
| по ОКПО                          |
| по ОКПО                          |
| Вид деятельности по ОКДП         |
| Договор подряда (контракт) номер |
| дата                             |
| Вид операции                     |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
|                 |                  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Отчётный период |    |
| с               | по |
|                 |    |

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 369 руб.

| Номер в акте                         | Номер в смете | Наименование работ             | Шифр              | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                           |                 |                |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
|                                      |               |                                |                   |                   | количество      | цена за единицу, руб. | зарплата за единицу, руб. | стоимость, руб. | зарплата, руб. |
| 1                                    | 2             | 3                              | 4                 | 5                 | 6               | 7                     | 8                         | 9               | 10             |
| 1                                    | 1             | Устройство бетонной подготовки | ГЭСН 06-01-001-01 | 100 м3 бетона     | 0,03            | 580 127,49            | 27 727,49                 | 17 404          | 832            |
| <b>Итого прямых затрат</b>           |               |                                |                   |                   |                 |                       |                           | <b>17 404</b>   | <b>832</b>     |
| Накладные расходы 105%*0,85*0,94*0,9 |               |                                |                   | 76 %              |                 |                       |                           |                 | 632            |
| Сметная прибыль 65%*0,8*0,9*0,85     |               |                                |                   | 40 %              |                 |                       |                           |                 | 333            |
| Итого:                               |               |                                |                   |                   |                 |                       |                           | 18 369          | 1 797          |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                 |               |                                |                   |                   |                 |                       |                           | <b>18 369</b>   |                |

Эксплуатация машин

| Шифр   | Наименование            | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч   | 1,44   | 50       | 72    |

На сумму

72

Использование материалов

| Шифр     | Наименование             | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|----------|--------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3       | 3,00   | 5 500    | 16 500 |

На сумму:

16 500

по ресурсам

16 572



Сдано

Директор  
должность

*Соболев*  
подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

*ст. по дому*  
должность

*Тад*  
подпись

*Тараканово З В*  
расшифровка подписи

М.П.