Наименование стройки: МКД №17 м-н "Строителей" квартиры 2-12.

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Утверждаю:
Решением общего собоания собственников
МКД №17 м-н "Строителей".
председатель совета дома №17.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Смена внутренних трубопроводов водоснабжения МКД №17 м-н "Строителей" квартиры 2-12.

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004; МДС-81-33.2001,МДС 81-25.2004.

Составлена в ценах: 2017г.

Сметная стоимость: 20 631,56 руб.

Оплата труда: 5 302,38 руб.

Трудозатраты: 25,72 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСНр 65-9-3**	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм**	**100 м трубопроводов**	**0,27**			**45 952,15**	**12 407,08**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,99	94,83	25,6041	18 016,91	4 864,57
	2	Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		0,42	0,1134		
	Итого:				95,25	25,7175	18 016,91	4 864,57
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	3,07	0,8	153,50	41,45
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,21	0,1	195,93	52,90
		Перфоратор	маш.-ч	50,00	7,4074	2,0	370,37	100,00
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	7,4074	2,0	370,37	100,00
	Итого:						1 090,17	294,35
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	97,00	18,5	5,0	1 796,29	485,00
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	173,73	100	27	17 373,00	4 690,71
		Кислород технический газообразный 1	м3	63,16	7,0	1,9	444,46	120,00
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	18,35	37,0	10,0	679,63	183,50
		Герметик сантехнический	шт	60,50	7,4	2,0	448,15	121,00

		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	107,80	3,5	0,9	379,29	102,41
		Резьба 25 L=60мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	15,62	14,8	4,0	231,41	62,48
		Резьба 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	8,80	44,4	12,0	391,11	105,60
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	77,45	3,7	1,0	286,85	77,45
		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	187,70	7,4	2,0	1 390,37	375,40
		Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214	шт	462,31	7,4	2,0	3 424,52	924,62
	Итого:						26 845,08	7 248,17

			Стоимость	**Зарплата**
	Итого прямых затрат		**12 407,08**	**4 864,57**
	Оценка условий труда	9 %		437,81
	Итого по оплате труда			5 302,38
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		4 878,19
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		2 704,21
	Итого: 7 542,52 + 12 884,77		20 427,29	12 884,77
	Резерв на непредвиденные расходы	1 %	204,27	
	Итого:		20 631,56	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**20 631,56**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	25,60	189,99	4 864,57
		Оценка условий труда	9 %			437,81
		Всего				**5 302,38**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,83	50,00	41,45
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	933,00	52,90
3		Перфоратор	маш.-ч	2,00	50,00	100,00
4		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	2,00	50,00	100,00
		На сумму:				294,35

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	5,00	97,00	485,00
2		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	27,00	173,73	4 690,71
3		Кислород технический газообразный 1	м3	1,90	63,16	120,00
4		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	10,00	18,35	183,50
5		Герметик сантехнический	шт	2,00	60,50	121,00
6		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,95	107,80	102,41
7		Резьба 25 L=60мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	4,00	15,62	62,48

8		Резьба 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	12,00	8,80	105,60
9		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	1,00	77,45	77,45
10		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	2,00	187,70	375,40
11		Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214	шт	2,00	462,31	924,62
		На сумму с учетом НДС:				7 248,17
		Итого по ресурсам				7 542,52

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____