Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Чистоград"

_____ А. С. Каманов
"____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК "Искра"

_____ М. А. Соболев
"____" _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство парковочной площадки и пешеходной дорожки у мкд № 6 мкр Олимпийский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость строительных работ _____ 244,950 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 18,688 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 97,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Устройство парковочной площадки													
1	**ГЭСН27-03-010-01**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**0,34**	**12148,51**	**4130**	**4130**				**26,08**	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	76,7	26,08	**158,39**	4130,81	4130,81					
2	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**3,74**	**90,18**	**337**		**337**				
3	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ*	**Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**3,74**	**79,1**	**296**		**296**				
4	**ГЭСН01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2**	1000 м3 грунта		**0,012** *12/1000*	**31779,62**	**381**	**25**	**356**	**90**		**0,16**	**0,35**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,57	0,16	**154,12**	24,66	24,66					
		Затраты труда машинистов	чел.час	29,5	0,35								
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при	маш.-ч	29,5	0,35	**1006,38**	352,23		352,23	89,34			
5	**ГЭСН01-01-030-02**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	1000 м3 грунта		**0,0865** *86,5/1000*	**9693,06**	**838**		**838**	**240**			**1,09**
		Затраты труда машинистов	чел.час	12,65	1,09								
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80	маш.-ч	12,65	1,09	**766,25**	835,21		835,21	238,75			
6	**ГЭСН01-01-030-10**	**При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-2** *(Добавлять 20 м (пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2)))*	1000 м3 грунта		**0,0865** *86,5/1000*	**16581,66**	**1434**		**1434**	**410**			**1,87**
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,64	1,87								
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80	маш.-ч	21,64	1,87	**766,25**	1432,89		1432,89	409,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкци		**0,0034** *0,34/100*	**74933,79**	**255**	**129**	**126**	**27**		**0,83**	**0,14**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	0,83	**155,5**	129,07	129,07					
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,14								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	39,25	0,13	**529,64**	68,85		68,85	24,71			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,01	**1682,45**	16,82		16,82	2,55			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	0,4	**107,89**	43,16		43,16				
8	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка лома асфальтобетона вручную на а/с**	т		**0,68**	**99,55**	**68**		**68**				
9	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка лома асфальтобетона, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1**	1 т		**0,68**	**56,6**	**38**		**38**				
10	**ГЭСН01-01-036-02**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)**	1000 м2 спланирова		**0,15528** *155,28/1000*	**255,4**	**40**		**40**	**10**			**0,04**
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,04								
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108	маш.-ч	0,25	0,04	**1021,6**	40,86		40,86	10,21			
11	**ГЭСН27-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3 материала		**0,1863** *18,63/100*	**22962,8**	**4278**	**464**	**3814**	**619**		**2,93**	**2,76**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,93	**158,39**	464,08	464,08					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	2,76								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,76	0,89	**952,32**	847,56		847,56	169,15			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,36	**1682,45**	605,68		605,68	91,89			
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,32	**1792,76**	2366,44		2366,44	359,42			
12	**408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3		**22,73**	**545,56**	**12401**				**12401**		
13	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**39,78**	**136,54**	**5432**		**5432**				
14	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ*	**Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)**	100 м3 грунта		**0,0344** *3,44/100*	**23734,48**	**816**	**816**				**5,3**	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	5,3	**154,12**	816,84	816,84					
15	**ГЭСН27-02-010-02** *Приказ Минстроя РФ*	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	100 м бортового		**0,344** *34,4/100*	**32243,82**	**11092**	**4372**	**224**	**63**	**6496**	**26,17**	**0,23**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	26,17	**167,05**	4371,7	4371,7					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,23								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.-ч	0,68	0,23	**909,17**	209,11		209,11	58,71			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	**842,44**	8,42		8,42	2,55			
	3. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,	м3	0,17	0,0585	**4470,47**	261,52				261,52		
	4. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	2,03	**3033,61**	6158,23				6158,23		
	5. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,0206	**3740,72**	77,06				77,06		
16	**403-8022**	**Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)**	м		**34,4**	**534,69**	**18393**				**18393**		
17	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**5,16**	**79,1**	**408**		**408**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материала		**0,076** *7,6/100*	**126909,33**	**9645**	**294**	**2043**	**338**	**7308**	**1,84**	**1,57**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	1,84	**159,81**	294,05	294,05					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	1,57								
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,19	**952,32**	180,94		180,94	36,11			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.час	2,59	0,2	**1021,6**	204,32		204,32	51,05			
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,93	**1792,76**	1667,27		1667,27	253,23			
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	9,272	**788,24**	7308,56				7308,56		
19	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**12,98**	**136,54**	**1772**		**1772**				
20	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**20,116** *11,99+8,126*	**156,51**	**3148**		**3148**				
21	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**1,679** *167,9/100*	**36136,96**	**60674**	**4659**	**835**	**328**	**55180**	**25,39**	**0,08**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	25,39	**183,53**	4659,83	4659,83					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,08								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,05	**952,32**	47,62		47,62	9,5			
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	1,43	**531,3**	759,76		759,76	310,51			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	**842,44**	25,27		25,27	7,66			
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,1007	**24888,31**	2506,25				2506,25		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	11,99	**4393,79**	52681,54				52681,54		
22	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**1,679** *167,9/100*	**21898,07**	**36767**	**715**	**346**	**51**	**35706**	**3,9**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	3,9	**183,53**	715,77	715,77					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,24	**531,3**	127,51		127,51	52,11			
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	8,126	**4393,79**	35703,94				35703,94		
23	**ГЭСН01-02-061-01**	**Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1**	100 м3 грунта		**0,0172** *1,72/100*	**13112,16**	**226**	**226**				**1,52**	
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	88,5	1,52	**148,16**	225,2	225,2					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							172869	15830	21555	2176	135484	94,12	8,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2-3, 9, 13, 17, 19-20))							201136	15830	25435	2176	159871	94,12	8,13
Накладные расходы							20825						
Сметная прибыль							12945						
Итоги по разделу 1 Устройство парковочной площадки :													
Итого							234906					94,12	8,13
В том числе:													
Материалы							159871						
Машины и механизмы							25435						
ФОТ							18006						
Накладные расходы							20825						
Сметная прибыль							12945						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Устройство парковочной площадки							**234906**					**94,12**	**8,13**
		Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки											
24	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ*	**Разработка грунта вручную**	100 м3 грунта		**0,011** *1,1/100*	**23734,48**	**261**	**261**				**1,69**	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	1,69	**154,12**	260,46	260,46					
25	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материала		**0,0055** *0,55/100*	**126909,33**	**698**	**21**	**148**	**24**	**529**	**0,13**	**0,11**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	0,13	**159,81**	20,78	20,78					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	0,11								
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,01	**952,32**	9,52		9,52	1,9			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.час	2,59	0,01	**1021,6**	10,22		10,22	2,55			
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,07	**1792,76**	125,49		125,49	19,06			
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	0,671	**788,24**	528,91				528,91		
26	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**0,94**	**136,54**	**128**		**128**				
27	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**0,11** *11/100*	**36136,96**	**3975**	**305**	**55**	**21**	**3615**	**1,66**	**0,01**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	1,66	**183,53**	304,66	304,66					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,01								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03		**952,32**							
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,09	**531,3**	47,82		47,82	19,54			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		**842,44**							
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,0066	**24888,31**	164,26				164,26		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	0,7854	**4393,79**	3450,88				3450,88		
28	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**0,11** *11/100*	**21898,07**	**2409**	**47**	**23**	**3**	**2339**	**0,26**	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	0,26	**183,53**	47,72	47,72					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,02	**531,3**	10,63		10,63	4,34			
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	0,5324	**4393,79**	2339,25				2339,25		
29	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**1,3178** *0,7854+0,5324*	**156,51**	**206**		**206**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7677	634	560	48	6483	3,74	0,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 26, 29))							8945	634	661	48	7650	3,74	0,12
Накладные расходы							685						
Сметная прибыль							414						
Итоги по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки :													
Итого							10044					3,74	0,12
В том числе:													
Материалы							7650						
Машины и механизмы							661						
ФОТ							682						
Накладные расходы							685						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль							414						
Итого по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки							**10044**					**3,74**	**0,12**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							180546	16464	22115	2224	141967	97,86	8,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2-3, 9, 13, 17, 19-20, 26, 29))							210081	16464	26096	2224	167521	97,86	8,25
Накладные расходы							21510						
Сметная прибыль							13359						
Итоги по смете:													
Итого							244950					97,86	8,25
В том числе:													
Материалы							167521						
Машины и механизмы							26096						
ФОТ							18688						
Накладные расходы							21510						
Сметная прибыль							13359						
ВСЕГО по смете							**244950**					**97,86**	**8,25**

Составил: _____Краус Н. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	8 - ОУ/17
	дата	29.05.2017
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Искра"
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"
Стройка -
Объект - Парковочная площадка и пешеходная дорожка у мкд 6 мкр Олимпийский

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство парковочной площадки							
1	**ГЭСН27-03-010-01**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**0,34**	**12148,51**	**4130**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	76,7	26,08	**158,39**	4130,81
2	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)**	1 т груза		**3,74**	**90,18**	**337**
3	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от*	**Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**3,74**	**79,1**	**296**
4	**ГЭСН01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2**	1000 м3 грунта		**0,012**	**31779,62**	**381**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,57	0,16	**154,12**	24,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	29,5	0,35		
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других	маш.-ч	29,5	0,35	1006,38	352,23

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**ГЭСН01-01-030-02**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	1000 м3 грунта		**0,0865**	**9693,06**	**838**
		Затраты труда машинистов	чел.час	12,65	1,09		
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,65	1,09	766,25	835,21
6	**ГЭСН01-01-030-10**	**При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-2** *(Добавлять 20 м (пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2)))*	1000 м3 грунта		**0,0865**	**16581,66**	**1434**
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,64	1,87		
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	21,64	1,87	766,25	1432,89
7	**ГЭСНр68-12-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	100 м3 конструкций		**0,0034**	**74933,79**	**255**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	243,35	0,83	**155,5**	129,07
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,39	0,14	**133**	18,62
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до	маш.-ч	39,25	0,13	529,64	68,85
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14	0,01	1682,45	16,82
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	117,75	0,4	107,89	43,16
8	**ФССЦпг01-01-01-005**	**Погрузка лома асфальтобетона вручную на а/с**	т		**0,68**	**99,55**	**68**
9	**СЦП3-2-5-1**	**Перевозка лома асфальтобетона, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1**	1 т		**0,68**	**56,6**	**38**
10	**ГЭСН01-01-036-02**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)**	1000 м2 спланирова		**0,15528**	**255,4**	**40**
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,04		
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,25	0,04	1021,6 255,26	40,86 10,21
11	**ГЭСН27-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3 материала		**0,1863**	**22962,8**	**4278**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,93	**158,39**	464,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	2,76		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,76	0,89	952,32	847,56
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,36	1682,45	605,68
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,32	1792,76	2366,44
12	**408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3		**22,73**	**545,56**	**12401**
13	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**39,78**	**136,54**	**5432**
14	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)**	100 м3		**0,0344**	**23734,48**	**816**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	5,3	**154,12**	816,84
15	**ГЭСН27-02-010-02** *Приказ Минстроя РФ от*	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	100 м бортового		**0,344**	**32243,82**	**11092**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	26,17	**167,05**	4371,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,23		

	2	3	4	5	6	7	8
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,23	909,17	209,11
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	842,44	8,42
	3. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100,	м3	0,17	0,0585	**4470,47**	261,52
	4. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	2,03	**3033,61**	6158,23
	5. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,0206	**3740,72**	77,06
16	**403-8022**	**Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)**	м		**34,4**	**534,69**	**18393**
17	**ФССЦпг-03-01-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1)**	1 т груза		**5,16**	**79,1**	**408**
18	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материала		**0,076**	**126909,33**	**9645**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	1,84	**159,81**	294,05
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	1,57		
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,19	952,32	180,94
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.час	2,59	0,2	1021,6	204,32
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,93	1792,76	1667,27
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	9,272	**788,24**	7308,56
19	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**12,98**	**136,54**	**1772**
20	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**20,116**	**156,51**	**3148**
21	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**1,679**	**36136,96**	**60674**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	25,39	**183,53**	4659,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,08		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,05	952,32	47,62
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	1,43	531,3	759,76
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	842,44	25,27
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,1007	**24888,31**	2506,25
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	11,99	**4393,79**	52681,54
22	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**1,679**	**21898,07**	**36767**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	3,9	**183,53**	715,77
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,24	531,3	127,51
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	8,126	**4393,79**	35703,94

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**ГЭСН01-02-061-01**	**Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1**	100 м3		**0,0172**	**13112,16**	**226**
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	88,5	1,52	**148,16**	225,2
		Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки					
24	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную**	100 м3		**0,011**	**23734,48**	**261**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	1,69	**154,12**	260,46
25	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15**	100 м3 материала		**0,0055**	**126909,33**	**698**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	0,13	**159,81**	20,78
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	0,11		
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.час	2,46	0,01	952,32	9,52
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.час	2,59	0,01	1021,6	10,22
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	12,21	0,07	1792,76	125,49
Н, З	4. 408-9080	Щебень	м3	122	0,671	**788,24**	528,91
26	**ФССЦпг03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)**	1 т груза		**0,94**	**136,54**	**128**
27	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от*	**Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2 покрытия		**0,11**	**36136,96**	**3975**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	1,66	**183,53**	304,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,01		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03		952,32	
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,09	531,3	47,82
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		842,44	
З	4. 101-0073	Битум	т	0,06	0,0066	**24888,31**	164,26
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	0,7854	**4393,79**	3450,88
28	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01** *(до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))*	100 м2 покрытия		**0,11**	**21898,07**	**2409**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	0,26	**183,53**	47,72
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,02	531,3	10,63
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	4,84	0,5324	**4393,79**	2339,25
29	**ФССЦпг03-21-01-028** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)**	1 т груза		**1,3178**	**156,51**	**206**
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							180546
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2-3, 9, 13, 17, 19-20, 26, 29))							210081
Накладные расходы							21510
Сметная прибыль							13359
Итоги по акту:							
Итого							244950
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							167521
Машины и механизмы							26096
ФОТ							18688
Накладные расходы							21510
Сметная прибыль							13359
ВСЕГО по акту							**244950**

Сдал: Директор ООО "Чистоград" _____ А. С. Каманов

Принял: Директор ООО " Управляющая компания Искра" _____ М. А. Соболев