Наименование стройки: Многоквартирный дом №7 м-н Ленинградский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

СМЕТА №

Ремонт внутридомовых инжененых систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме№ 7 м-н Ленинградский (4 подъезд)

Составлена в ценах: текущие цены 2018г.

Сметная стоимость: 8 588,21 руб.

Оплата труда: 850,00 руб.

Трудозатраты: 4,45 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
		Ремонтные электромонтажные работы						
1	**ГЭСНр 67-8-1**	**Смена светильников**	**уп 100 шт.**	**0,04**			**28 783,74**	**1 151,35**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	190,00	89,1	3,564	16 928,64	677,15
	Итого:				89,1	3,564	16 928,64	677,15
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,2	250,00	10,00
	Итого:						250,00	10,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	8	240,00	9,60
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	400	16	320,00	12,80
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78
		хомут стяжка 150мм	уп.	155,10	25	1	3 877,50	155,10
		бур 6мм	шт.	121,00	25	1	3 025,00	121,00
		Кабель АВВГ 2Х2,5мм2	п.м.	10,56	200	8	2 112,00	84,48
		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	6,18	200	8	1 236,00	49,44
	Итого:						11 605,10	464,20
	Накладные расходы 85%х0,85х0,94 от ФОТ						67,91%	459,85
	Сметная прибыль 65%х0,8х0,9 от ФОТ						46,80%	316,90
2	**прайс лист**	**светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения**	**шт**	**4**			**1 244,00**	**4 976,00**

	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	4	1 244,00	4 976,00
	Итого:						1 244,00	4 976,00

		Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат	**6 127,35**	**677,15**
	Накладные расходы 85%x0,85x0,94 67,91 %		459,85
	Сметная прибыль 65%x0,8x0,9 46,8 %		316,90
	Итого:	6 904,10	1 453,90
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**6 904,10**	

95% Электромонтажные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
3	**прайс лист**	**светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения**	**шт**	**1**			**1 244,00**	**1 244,00**
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	1	1 244,00	1 244,00
	Итого:						1 244,00	1 244,00
4	**ГЭСНм 08-03-593-6**	**Светильник потолочный**	**100 шт.**	**0,01**			**22 799,71**	**228,00**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	195,76	88,3	0,883	17 285,71	172,86
	Итого:				88,3	0,883	17 285,71	172,86
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кабель АВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	12,20	300	3	3 660,00	36,60
		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	6,18	300	3	1 854,00	18,54
	Итого:						5 514,00	55,14
	Накладные расходы 95%*0,85*0,94 от ФОТ						75,91%	131,21
	Сметная прибыль 65 %*0,8*0,9 от ФОТ						46,80%	80,90

		Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат	**1 472,00**	**172,86**
	Накладные расходы 95%*0,85*0,94 75,905 %		131,21
	Сметная прибыль 65 %*0,8*0,9 46,8 %		80,90
	Итого:	1 684,10	384,96
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**1 684,10**	

		Стоимость	Зарплата
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**7 599,35**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**8 588,21**	**850,00**
	В том числе: Накладные расходы 69,54 % от ФОТ	591,06	
	В том числе: Сметная прибыль 46,8 % от ФОТ	397,80	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,45	191,14	850,00

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,20	50,00	10,00

На сумму: 10,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	16,00	0,80	12,80
3		СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
4		хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
5		бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
6		Кабель АВВГ 2Х2,5мм2	п.м.	8,00	10,56	84,48
7		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	11,00	6,18	67,98
8		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
9		Кабель АВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	3,00	12,20	36,60

На сумму: 6 739,34

Итого по ресурсам 6 749,34

Составил: _____ Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №7 м-н Ленинградский	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инжененых систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)		
	в многоквартирном доме№ 7 м-н Ленинградский (4 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	26.12.2018

Отчётный период	
с	по
01.12.2018	31.12.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 588 руб.

Ремонтные электромонтажные работы

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход на единицу	Расход всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
1	2	**светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения**	**прайс лист**	**шт**	**4**			**1 244,00**	**4 976,00**
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	4	1 244,00	4 976,00
		Итого:						1 244,00	4 976,00
2	1	**Смена светильников**	**ГЭСНр 67-8-1**	**уп 100 шт.**	**0,04**			**28 783,74**	**1 151,35**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	190,00	89,1	3,564	16 928,64	677,15
		Итого:				89,1	3,564	16 928,64	677,15
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,2	250,00	10,00
		Итого:						250,00	10,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							

		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	8	240,00	9,60
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	400	16	320,00	12,80
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78
		хомут стяжка 150мм		уп.	155,10	25	1	3 877,50	155,10
		бур 6мм		шт.	121,00	25	1	3 025,00	121,00
		Кабель АВВГ 2Х2,5мм2		п.м.	10,56	200	8	2 112,00	84,48
		труба гофрированная 16 мм2		п.п.	6,18	200	8	1 236,00	49,44
		Итого:						11 605,10	464,20
		Накладные расходы 85%x0,85x0,94 от ФОТ						67,91%	459,85
		Сметная прибыль 65%x0,8x0,9 от ФОТ						46,80%	316,90

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**6 127,35**	**677,15**
Накладные расходы 85%x0,85x0,94	67,91 %		459,85
Сметная прибыль 65%x0,8x0,9	46,8 %		316,90
Итого:		6 904,10	1 453,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**6 904,10**	

95% Электромонтажные работы

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход: На единицу	Расход: Всего	Стоимость: На единицу	Стоимость: Всего
3	3	**светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения**	**прайс лист**	**шт**	**1**			**1 244,00**	**1 244,00**
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	1	1 244,00	1 244,00
		Итого:						1 244,00	1 244,00
4	4	**Светильник потолочный**	**ГЭСНм 08-03-593-6**	**100 шт.**	**0,01**			**22 799,71**	**228,00**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	88,3	0,883	17 285,71	172,86
		Итого:				88,3	0,883	17 285,71	172,86
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кабель АВВГ 3Х2,5мм2		п.м.	12,20	300	3	3 660,00	36,60
		труба гофрированная 16 мм2		п.п.	6,18	300	3	1 854,00	18,54
		Итого:						5 514,00	55,14
		Накладные расходы 95%*0,85*0,94 от ФОТ						75,91%	131,21
		Сметная прибыль 65 %*0,8*0,9 от ФОТ						46,80%	80,90

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**1 472,00**	**172,86**
Накладные расходы 95%*0,85*0,94	75,905 %		131,21
Сметная прибыль 65 %*0,8*0,9	46,8 %		80,90
Итого:		1 684,10	384,96
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**1 684,10**	

		Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**7 599,35**	
ВСЕГО ПО АКТУ		**8 588,21**	**850,00**
В том числе: Накладные расходы	69,54 % от ФОТ	591,06	
В том числе: Сметная прибыль	46,8 % от ФОТ	397,80	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,45	191,14	850,00

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,20	50,00	10,00

На сумму: 10,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
	саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	16,00	0,80	12,80
	СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
	хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
	бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
	Кабель АВВГ 2Х2,5мм2	п.м.	8,00	10,56	84,48
	труба гофрированная 16 мм2	п.п.	11,00	6,18	67,98
	Кабель АВВГ 3Х2,5мм2	п.м.	3,00	12,20	36,60

На сумму: 6 739,34

Итого по ресурсам 6 749,34

Сдал директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник МКД кв№ 32
должность подпись расшифровка подписи

М.П.