Наименование стройки: м-н "Строителей" МКД №15

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

_____

Представитель собственников МКД №15_____Исакова Н.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Устройство водомерного узла 4шт

Основание: ГЭСН - 2001г.,МДС 81-33.2001,МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 20 918 руб.

Оплата труда: 5 845 руб.

Трудозатраты: 30 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-06-002-01**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм** **С учётом коэффициента:** **ТР=1,15**	**1 узел**	**4**			**3 140**	**12 560**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,5	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	193,11	7,567	30,268	1 461	5 845
	Итого:				7,567	30,268	1 461	5 845
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,03	0,12	28	112
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	0,55	2,2	28	110
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	0,5	2	25	100
	Итого:						80	322
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	1,5	6	190	759
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,5	2	35	141
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	0,107	0,428	14	57
		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1 301,30	1	4	1 301	5 205
		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-В	шт	18,91	2	8	38	151
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	66,62	0,3	1,2	20	80
	Итого:						1 598	6 393

					Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат				**12 560**	**5 845**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92	%			5 378
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51	%			2 981
	Итого:				20 918	14 204
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**20 918**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	30,27	193,11	5 845

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	933	112
2	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,20	50	110
3		Шлиф машинка	маш.-ч	2,00	50	100
		На сумму:				322

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Карбид кальция (1 кг)	кг	6,00	127	759
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,00	70	141
3		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,43	132	57
4		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	4,00	1 301	5 205
5		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-В	шт	8,00	19	151
6		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	1,20	67	80
		На сумму:				6 393
		Итого по ресурсам				6 715

Составил: _____ Инженер ООО"Управляющая компания Искра" Мотык А.В.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н "Строителей" МКД №15	по ОКПО	
Объект	Устройство водомерного узла 4шт		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	31.01.2011
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	09.11.2018

Отчётный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 20 918 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм С учётом коэффициента: ТР=1,15**	**ГЭСН 16-06-002-01**	**1 узел**	**4**			**3 140**	**12 560**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 3,5	чел.-ч	193,11	7,567	30,268	1 461	5 845
		Итого:				7,567	30,268	1 461	5 845
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,12	28	112
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	0,55	2,2	28	110
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	0,5	2	25	100
		Итого:						80	322
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	1,5	6	190	759
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	70,29	0,5	2	35	141
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	0,107	0,428	14	57

	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом		шт	1 301,30	1	4	1 301	5 205
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B		шт	18,91	2	8	38	151
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	66,62	0,3	1,2	20	80
	Итого:						1 598	6 393

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**12 560**	**5 845**
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		5 378
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		2 981
Итого:		20 918	14 204
ВСЕГО ПО АКТУ		**20 918**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	30,27	193,11	5 845

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	933	112
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,20	50	110
	Шлиф машинка	маш.-ч	2,00	50	100
	На сумму:				322

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Карбид кальция (1 кг)	кг	6,00	127	759
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,00	70	141
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,43	132	57
	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	4,00	1 301	5 205
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	8,00	19	151
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	1,20	67	80
	На сумму:				6 393
	Итого по ресурсам				6 715

Сдал инженер Мот Мотин А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность подпись расшифровка подписи

М.П.