

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №20 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство стен из газобетонных блоков в ВРУ №3

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 18 119 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 3 748 руб.

Трудозатраты: 21 чел.-ч


№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 53-17-1	Ремонт сплошных стен из газобетонных блоков	1 м3 кладки	1,6	8 537,39	2 342,21	13 660	3 748	13	21
Итого прямых затрат							13 660	3 748		21
		Накладные расходы 86%*0,85*0,94		69 %				2 586		
		Сметная прибыль 70%*0,8*0,9		50 %				1 874		
		Итого:					18 119	8 207		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					18 119			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	933	299
На сумму:						299

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	999-9900	Строительный мусор	т	2,86	2	6
2	прайс 2	Клей для плитки	кг	104,00	17	1 768
3		газобетонные блоки	м3	1,60	4 900	7 840
На сумму:						9 614
Итого по ресурсам						9 912

Составил:  Инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	_____	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный жилой дом №20 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Устройство стен из газобетонных блоков в ВРУ №3	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	15.08.2018

Отчётный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 119 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Ремонт сплошных стен из газобетонных блоков	ГЭСНр 53-17-1	1 м3 кладки	1,6	8 537,39	2 342,21	13 660	3 748
Итого прямых затрат								13 660	3 748
Накладные расходы 86%*0,85*0,94				69 %					2 586
Сметная прибыль 70%*0,8*0,9				50 %					1 874
Итого:								18 119	8 207
ВСЕГО ПО АКТУ								18 119	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	933	299

На сумму:

299

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
999-9900	Строительный мусор	т	2,86	2	6
прайс 2	Клей для плитки	кг	104,00	17	1 768
	газобетонные блоки	м3	1,60	4 900	7 840

На сумму:

9 614

Итого по ресурсам

9 912



Сдал

директор

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.