

Наименование стройки: м-н "Юбилейный" МКД №15

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

Представитель собственников МКД № 15

*Ирина Петровна Сидорова*



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

Устройство водомерного узла 1шт.

Основание: ГЭСН - 2001г., МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 5 230 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 1 461 руб.

Трудозатраты: 8 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм С учётом коэффициента: КР=1,15	1 узел	1			3 140	3 140
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,5	Затраты труда рабочих-строителей ( K = 1,15 )	чел.-ч	193,11	7,567	7,567	1 461	1 461
Итого:					7,567	7,567	1 461	1 461
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	28	28
040504		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	0,55	0,55	28	28
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25	25
Итого:							80	80
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	1,5	1,5	190	190
101-0324		Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,5	0,5	35	35
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	0,107	0,107	14	14
		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1 301,30	1	1	1 301	1 301
		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	18,91	2	2	38	38
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	66,62	0,3	0,3	20	20
Итого:							1 598	1 598

	Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>	<b>3 140</b>	<b>1 461</b>
Накладные расходы $128\% \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot 0,9$	92 %	1 344
Сметная прибыль $83\% \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,85$	51 %	745
Итого:	5 230	3 551
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>5 230</b>	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,11	1 461

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933	28
2	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50	28
3		Шлиф машинка	маш.-ч	0,50	50	25

На сумму:

80

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	127	190
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,50	70	35
3		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132	14
4		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301	1 301
5		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	2,00	19	38
6		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	67	20

На сумму:

1 598

Итого по ресурсам

1 679

Составил: Мотык Инженер ООО "Управляющая компания Искра" Мотык А.В.

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка м-н "Юбилейный" МКД №15  
 Объект Устройство водомерного узла 1шт.

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	31.01.2011
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	26.10.2018

Отчётный период	
с	по
01.10.2018	31.10.2018

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 230 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм С учётом коэффициента: КР=1,15 ТРУДОЗАТРАТЫ:	ГЭСН 16-06-002-01	1 узел	1			3 140	3 140
		Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )	1 Разряд: 3,5	чел.-ч	193,11	7,567	7,567	1 461	1 461
		Итого:				7,567	7,567	1 461	1 461
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	28	28
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	0,55	0,55	28	28
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25	25
		Итого:						80	80
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	1,5	1,5	190	190
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	70,29	0,5	0,5	35	35
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	0,107	0,107	14	14



ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1 301,30	1	1	1 301	1 301
Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	18,91	2	2	38	38
Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	66,62	0,3	0,3	20	20
Итого:					1 598	1 598

					Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>					<b>3 140</b>	<b>1 461</b>
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %					1 344
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %					745
Итого:					5 230	3 551
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>5 230</b>	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,11	1 461

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933	28
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50	28
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,50	50	25

На сумму:

80

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	127	190
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,50	70	35
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132	14
	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301	1 301
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	2,00	19	38
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	67	20

На сумму:

1 598

Итого по ресурсам

1 679



Сдал

должность

подпись

*Иванов А.В.*

расшифровка подписи

Принял

должность

подпись

*Тригаченко А.У.*

расшифровка подписи

М.П.