Наименование стройки: МКД № 43 м-н "Юбилейный" 2 подъезд (ливневая канализация)

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев
_____

Представитель собственников помещений МКД №43 м-н "Юбилейный"
_____Т.А.Тищенко

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещения МКД №43

_____

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Замена трубопровдов водоотведения 25м.(ливневка)

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001;МДС81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 20 720,14 руб.

Оплата труда: 6 347,49 руб.

Трудозатраты: 30,70 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-01-002-03**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм**	**100 м труб**	**0,25**			**11 531,32**	**2 882,83**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	181,38	51,968	12,992	9 426,00	2 356,50
	Итого:				51,968	12,992	9 426,00	2 356,50
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,79	0,4475	1 670,07	417,52
		Шлиф.машинка	маш.-ч	50,00	4	1	200,00	50,00
	Итого:						1 870,07	467,52
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	18,35	12,820512	3,205128	235,26	58,81
	Итого:						235,26	58,81
2	**ГЭСН 16-04-001-02**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**100 м трубопровода**	**0,25**			**32 945,20**	**8 236,30**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	195,76	70,84	17,71	13 867,54	3 466,88

Итого:				70,84	17,71	13 867,54	3 466,88
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,36	0,09	335,88	83,97
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	3	0,75	150,00	37,50
	Шлиф.машинка	маш.-ч	50,00	5	1,25	250,00	62,50
	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,00	3	0,75	150,00	37,50
Итого:						885,88	221,47
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	82,50	12	3	990,00	247,50
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	247,50	48	12	11 880,00	2 970,00
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	57,20	56	14	3 203,20	800,80
	Манжета переходная D110x123	шт	32,89	4	1	131,56	32,89
	Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	43,73	16	4	699,68	174,92
	Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	66,00	4	1	264,00	66,00
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	86,63	8	2	693,04	173,26
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	18,35	18	4,5	330,30	82,58
Итого:						18 191,78	4 547,95

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**11 119,13**	**5 823,38**
	Оценка условий труда	9 %		524,10
	Итого по оплате труда			6 347,49
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		5 839,69
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		3 237,22
	Итого:		20 720,14	15 424,40
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**20 720,14**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	30,70	189,67	5 823,38
		Оценка условий труда	9 %			524,10
		Всего				**6 347,49**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	933,00	501,49
2		Шлиф.машинка	маш.-ч	2,25	50,00	112,50
3		Перфоратор	маш.-ч	0,75	50,00	37,50
4		Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,75	50,00	37,50
		На сумму:				688,99

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	7,71	18,35	141,39
2		Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	3,00	82,50	247,50

3		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	12,00	247,50	2 970,00
4		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	14,00	57,20	800,80
5		Манжета переходная D110x123	шт	1,00	32,89	32,89
6		Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	4,00	43,73	174,92
7		Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	1,00	66,00	66,00
8		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	2,00	86,63	173,26

На сумму: 4 606,76

Итого по ресурсам 5 295,75

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик	по ОКПО	
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка МКД № 43 м-н "Юбилейный" 2 подъезд (ливневая канализация)	по ОКПО	
Объект Замена трубопровдов водоотведения 25м.(ливневка)		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	09.10.2017
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	09.10.2017

Отчётный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 20 720 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм**	**ГЭСН 16-01-002-03**	**100 м труб**	**0,25**			**11 531,32**	**2 882,83**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 3,6	чел.-ч	181,38	51,968	12,992	9 426,00	2 356,50
		Итого:				51,968	12,992	9 426,00	2 356,50
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1,79	0,4475	1 670,07	417,52
		Шлиф.машинка		маш.-ч	50,00	4	1	200,00	50,00
		Итого:						1 870,07	467,52
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	18,35	12,820512	3,205128	235,26	58,81
		Итого:						235,26	58,81

2	2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**ГЭСН 16-04-001-02**	**100 м трубопровода**	**0,25**	-		**32 945,20**	**8 236,30**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	70,84	17,71	13 867,54	3 466,88
		Итого:				70,84	17,71	13 867,54	3 466,88
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,36	0,09	335,88	83,97
		Перфоратор		маш.-ч	50,00	3	0,75	150,00	37,50
		Шлиф.машинка		маш.-ч	50,00	5	1,25	250,00	62,50
		Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	50,00	3	0,75	150,00	37,50
		Итого:						885,88	221,47
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Труба с раструбом 110/500 TERRA		шт	82,50	12	3	990,00	247,50
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	247,50	48	12	11 880,00	2 970,00
		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	57,20	56	14	3 203,20	800,80
		Манжета переходная D110x123		шт	32,89	4	1	131,56	32,89
		Отвод 110x45 РосТурПласт		шт	43,73	16	4	699,68	174,92
		Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт		шт	66,00	4	1	264,00	66,00
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт		шт	86,63	8	2	693,04	173,26
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	18,35	18	4,5	330,30	82,58
		Итого:						18 191,78	4 547,95

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**11 119,13**	**5 823,38**
Оценка условий труда	9 %		524,10
Итого по оплате труда			6 347,49
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		5 839,69
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		3 237,22
Итого:		20 720,14	15 424,40
ВСЕГО ПО АКТУ		**20 720,14**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	30,70	189,67	5 823,38
	Оценка условий труда	9 %			524,10
	Всего				**6 347,49**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	933,00	501,49
	Шлиф.машинка	маш.-ч	2,25	50,00	112,50
	Перфоратор	маш.-ч	0,75	50,00	37,50

	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,75	50,00	37,50

На сумму: 688,99

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	7,71	18,35	141,39
	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	3,00	82,50	247,50
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	12,00	247,50	2 970,00
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	14,00	57,20	800,80
	Манжета переходная D110х123	шт	1,00	32,89	32,89
	Отвод 110х45 РосТурПласт	шт	4,00	43,73	174,92
	Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	1,00	66,00	66,00
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	2,00	86,63	173,26

На сумму: 4 606,76

Итого по ресурсам 5 295,75

Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.

Принял Тищенко Т.А. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.