Наименование стройки: МКД № 66а мкр. Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО"Управляющая компания ИСКРА"
Соболев М.А.

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников помещений многоквартирно
№66а мкр. Юбилейный протокол от 31марта 2015 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме № 66а мкр. Юбилейный (3 этаж)

Основание: Акт обследования, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001

Составлена в ценах: в текущих ценах 2017 г.

Сметная стоимость: 293 197,30 руб.

Оплата труда: 29 325,10 руб.

Трудозатраты: 157,56 чел.-ч

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| | | **95% x0,85x0,94 Электромонтажные работы** | | | | | | |
| 1 | **ГЭСНм 08-02-396-5** | **Короб металлический по стенам и потолкам** | **100 м** | **2,05** | | | **37 149,75** | **76 156,99** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3,8 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 185,69 | 37,6 | 77,08 | 6 981,97 | 14 313,03 |
| | Итого: | | | | 37,6 | 77,08 | 6 981,97 | 14 313,03 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 933,00 | 1,28 | 2,624 | 1 194,24 | 2 448,19 |
| | | аккумуляторная дрель - шуруповерт | маш.-ч | 50,00 | 1,27659 | 2,6170095 | 63,83 | 130,85 |
| | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 50,00 | 1,7021 | 3,489305 | 85,11 | 174,47 |
| | Итого: | | | | | | 1 343,17 | 2 753,51 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | дюбель пластиковый | шт. | 0,80 | 300 | 615 | 240,00 | 492,00 |
| | | шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом | шт | 2,00 | 300 | 615 | 600,00 | 1 230,00 |
| | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x3000 | м | 174,39 | 42,43902436 | 86,99999994 | 7 400,94 | 15 171,93 |
| | | крышка к лотку 100x14x3000 | м | 122,19 | 42,43902439 | 87 | 5 185,62 | 10 630,53 |
| | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x3000 | м | 140,24 | 57,07317 | 116,9999985 | 8 003,94 | 16 408,08 |
| | | крышка к лотку 50x14x3000 | м | 88,75 | 57,07317 | 116,9999985 | 5 065,24 | 10 383,75 |
| | | шуруп саморез 3,5x35 мм | кг. | 280,00 | 1,70212 | 3,489346 | 476,59 | 977,02 |
| | | диск отрезной | шт. | 21,45 | 17,07317073 | 35 | 366,22 | 750,75 |
| | | бур 6 мм | шт. | 110,00 | 4,87804878 | 10 | 536,59 | 1 100,00 |
| | | хомут стяжка 150мм | шт. | 1,23 | 97,56097 | 199,9999885 | 120,20 | 246,40 |
| | | полоса монтажная перфорированная | шт. | 340,00 | 2,43902439 | 5 | 829,27 | 1 700,00 |
| | Итого: | | | | | | 28 824,61 | 59 090,46 |
| | | | | | | | | |
| 2 | **ГЭСНм 08-02-399-1** | **Провод в коробах сечением, мм2, до: 6** | **100 м** | **8,3** | | | **13 832,48** | **114 809,57** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3,8 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 185,69 | 3,52 | 29,216 | 653,63 | 5 425,14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого: | | | | 3,52 | 29,216 | 653,63 | 5 425,14 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,083 | 9,33 | 77,44 |
| | Итого: | | | | | | 9,33 | 77,44 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2 | п.м. | 129,58 | 96,38554217 | 800 | 12 489,64 | 103 664,00 |
| | | кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2 | п.м. | 37,62 | 18,07228916 | 150 | 679,88 | 5 643,00 |
| | Итого: | | | | | | 13 169,52 | 109 307,00 |
| | | | | | | | | |
| 3 | **ГЭСНм 08-02-399-3** | **Провод в коробах сечением, мм2, до: 70** | **100 м** | **1,5** | | | **26 272,63** | **39 408,95** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3,8 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 185,69 | 5,87 | 8,805 | 1 090,00 | 1 635,01 |
| | Итого: | | | | 5,87 | 8,805 | 1 090,00 | 1 635,01 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 933,00 | 0,11 | 0,165 | 102,63 | 153,95 |
| | Итого: | | | | | | 102,63 | 153,95 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Провод ПуГВ 35мм2 | п.м. | 250,80 | 100 | 150 | 25 080,00 | 37 620,00 |
| | Итого: | | | | | | 25 080,00 | 37 620,00 |
| | | | | | | | | |
| 4 | **ГЭСНм 08-03-574-1** | **Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10** | **100 жил** | **1,44** | | | **8 386,59** | **12 076,69** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,2 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 195,76 | 16,8 | 24,192 | 3 288,79 | 4 735,85 |
| | Итого: | | | | 16,8 | 24,192 | 3 288,79 | 4 735,85 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,0144 | 9,33 | 13,44 |
| | Итого: | | | | | | 9,33 | 13,44 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | изолента | шт. | 42,90 | 6,944444444 | 10 | 297,92 | 429,00 |
| | | сжим СИЗ 4 | шт. | 2,38 | 200 | 288 | 476,00 | 685,44 |
| | | бокс КМПн 1/4 | шт. | 36,21 | 4,166666667 | 6 | 150,87 | 217,26 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 259,00 | 9,027777777 | 13 | 2 338,15 | 3 366,93 |
| | 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 31,20 | 6,944444444 | 9,999999999 | 216,64 | 311,96 |
| | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 3 020,00 | 0,027777778 | 0,04 | 83,89 | 120,80 |
| | | кабель АВВГ 2х4 мм2 | п.м. | 36,60 | 41,666666 | 59,99999904 | 1 525,00 | 2 196,00 |
| | Итого: | | | | | | 5 088,47 | 7 327,39 |
| | | | | | | | | |
| 5 | **ГЭСНм 08-03-599-9** | **Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6** | **шт.** | **1** | | | **11 323,67** | **11 323,67** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,2 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 195,76 | 3,36 | 3,36 | 657,76 | 657,76 |
| | Итого: | | | | 3,36 | 3,36 | 657,76 | 657,76 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,01 | 9,33 | 9,33 |
| | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 50,00 | 0,51 | 0,51 | 25,50 | 25,50 |
| | Итого: | | | | | | 34,83 | 34,83 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | шина соединительная типа PIN для 3ф нагр | шт. | 1 637,76 | 1 | 1 | 1 637,76 | 1 637,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-9500 | | Бирки маркировочные | 100 шт. | 142,00 | 0,02 | 0,02 | 2,84 | 2,84 |
| | | дюбель пластиковый | шт. | 0,80 | 0,041 | 0,041 | 0,03 | 0,03 |
| | | Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С | шт. | 58,90 | 3 | 3 | 176,70 | 176,70 |
| | | Шина PE 8х12 мм 125 А латунь | шт. | 191,40 | 3 | 3 | 574,20 | 574,20 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С) | шт. | 1 363,04 | 1 | 1 | 1 363,04 | 1 363,04 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А | шт. | 102,97 | 24 | 24 | 2 471,28 | 2 471,28 |
| | | Щит с монтажной панелью ЩРНМ -3 IP 54 | шт. | 2 851,15 | 1 | 1 | 2 851,15 | 2 851,15 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-29 16 А | шт. | 102,97 | 3 | 3 | 308,91 | 308,91 |
| | | дин рейка | шт. | 41,20 | 3 | 3 | 123,59 | 123,59 |
| | | замок 18-20/40 | шт. | 106,34 | 3 | 3 | 319,02 | 319,02 |
| | | счетчик 1 ф. | шт. | 802,56 | 1 | 1 | 802,56 | 802,56 |
| | Итого: | | | | | | 10 631,08 | 10 631,08 |
| | | | | | | | | |
| 6 | **ГЭСНм 08-03-594-1** | **Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1** | **100 шт.** | **0,06** | | | **26 476,39** | **1 588,58** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,2 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 195,76 | 88 | 5,28 | 17 226,99 | 1 033,62 |
| | Итого: | | | | 88 | 5,28 | 17 226,99 | 1 033,62 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | дюбель пластиковый | шт. | 0,80 | 0,00306 | 0,0001836 | 0,00 | 0,00 |
| | | шуруп саморез | кг. | 280,00 | 4,08 | 0,2448 | 1 142,40 | 68,54 |
| | | лампа ЛПО 1*18 Вт | шт. | 56,43 | 100 | 6 | 5 643,00 | 338,58 |
| | | стартер S 2 | шт. | 24,64 | 100 | 6 | 2 464,00 | 147,84 |
| | Итого: | | | | | | 9 249,40 | 554,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Стоимость** | **Зарплата** |
| **Итого прямых затрат** | | **255 364,45** | **27 800,40** |
| Накладные расходы 95% х0,85х0,94 | 75,905 % | | 21 101,89 |
| Сметная прибыль 65% х0,8х0,9 | 46,8 % | | 13 010,59 |
| Итого: | | 289 476,93 | 61 912,88 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **289 476,93** | |

**85% х0,85х0,94 Ремонтные электромонтажные работы**

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 7 | **ГЭСНр 67-3-1** | **Демонтаж кабеля** | **100 м** | **0,7** | | | **1 484,96** | **1 039,47** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,04 | 9,64 | 6,748 | 1 484,96 | 1 039,47 |
| | Итого: | | | | 9,64 | 6,748 | 1 484,96 | 1 039,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Стоимость** | **Зарплата** |
| **Итого прямых затрат** | | **1 039,47** | **1 039,47** |
| Накладные расходы 85%х0,85х0,94 | 67,915 % | | 705,96 |
| Сметная прибыль 65%х0,8х0,9 | 46,8 % | | 486,47 |
| Итого: | | 2 231,90 | 2 231,90 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **2 231,90** | |

**78% х0,85х0,94 Прочие ремонтно-строительные работы**

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 8 | **ГЭСНр 69-2-1** | **Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм** | **100 отверстий** | **0,24** | | | **1 183,89** | **284,13** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 168,47 | 5,49 | 1,3176 | 924,89 | 221,97 |
| | Итого: | | | | 5,49 | 1,3176 | 924,89 | 221,97 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 50,00 | 4,94 | 1,1856 | 247,00 | 59,28 |
| | Итого: | | | | | | 247,00 | 59,28 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2 000,00 | 0,006 | 0,00144 | 12,00 | 2,88 |
| | Итого: | | | | | | 12,00 | 2,88 |
| | | | | | | | | |
| 9 | **ГЭСНр 69-3-1** | **Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных** | **100 отверстий** | **0,01** | | | **14 473,18** | **144,73** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 168,47 | 77,6 | 0,776 | 13 073,18 | 130,73 |
| | Итого: | | | | 77,6 | 0,776 | 13 073,18 | 130,73 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2 000,00 | 0,7 | 0,007 | 1 400,00 | 14,00 |
| | Итого: | | | | | | 1 400,00 | 14,00 |
| | | | | | | | | |
| 10 | **ГЭСНр 69-4-1** | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных** | **100 отверстий** | **0,01** | | | **58 251,76** | **582,52** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 168,47 | 78,66 | 0,7866 | 13 251,76 | 132,52 |
| | Итого: | | | | 78,66 | 0,7866 | 13 251,76 | 132,52 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | пена монтажная | баллон | 450,00 | 100 | 1 | 45 000,00 | 450,00 |
| | Итого: | | | | | | 45 000,00 | 450,00 |

| | | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямых затрат** | | | **1 011,38** | **485,22** |
| | Накладные расходы 78%x0,85x0,94 | 62,322 | % | | 302,40 |
| | Сметная прибыль 50%x0,8x0,9 | 36 | % | | 174,68 |
| | Итого: | | | 1 488,47 | 962,31 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | **1 488,47** | |

| | | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | **257 415,31** | |
| | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | **293 197,30** | **29 325,10** |
| | В том числе: Накладные расходы | 75,4 | % от ФОТ | 22 110,25 | |
| | В том числе: Сметная прибыль | 46,62 | % от ФОТ | 13 671,74 | |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 157,56 | 186,12 | 29 325,10 |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 2,90 | 933,00 | 2 702,34 |
| 2 | | аккумуляторная дрель - шуруповерт | маш.-ч | 2,62 | 50,00 | 130,85 |
| 3 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 5,18 | 50,00 | 259,25 |
| | На сумму: | | | | | 3 092,44 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | дюбель пластиковый | шт. | 615,04 | 0,80 | 492,03 |
| 2 | | шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом | шт | 615,00 | 2,00 | 1 230,00 |
| 3 | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х3000 | м | 87,00 | 174,39 | 15 171,93 |
| 4 | | крышка к лотку 100х14х3000 | м | 87,00 | 122,19 | 10 630,53 |
| 5 | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х3000 | м | 117,00 | 140,24 | 16 408,08 |
| 6 | | крышка к лотку 50х14х3000 | м | 117,00 | 88,75 | 10 383,75 |
| 7 | | шуруп саморез 3,5х35 мм | кг. | 3,49 | 280,00 | 977,02 |
| 8 | | диск отрезной | шт. | 35,00 | 21,45 | 750,75 |
| 9 | | бур 6 мм | шт. | 10,00 | 110,00 | 1 100,00 |
| 10 | | хомут стяжка 150мм | шт. | 200,00 | 1,23 | 246,40 |
| 11 | | полоса монтажная перфорированная | шт. | 5,00 | 340,00 | 1 700,00 |
| 12 | | кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2 | п.м. | 800,00 | 129,58 | 103 664,00 |
| 13 | | кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2 | п.м. | 150,00 | 37,62 | 5 643,00 |
| 14 | | Провод ПуГВ 35мм2 | п.м. | 150,00 | 250,80 | 37 620,00 |
| 15 | | изолента | шт. | 10,00 | 42,90 | 429,00 |
| 16 | | сжим СИЗ 4 | шт. | 288,00 | 2,38 | 685,44 |
| 17 | | бокс КМПн 1/4 | шт. | 6,00 | 36,21 | 217,26 |
| 18 | | выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 13,00 | 259,00 | 3 366,93 |
| 19 | 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10,00 | 31,20 | 311,96 |
| 20 | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 | 3 020,00 | 120,80 |
| 21 | | кабель АВВГ 2х4 мм2 | п.м. | 60,00 | 36,60 | 2 196,00 |
| 22 | | шина соединительная типа PIN для 3ф нагр | шт. | 1,00 | 1 637,76 | 1 637,76 |
| 23 | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 142,00 | 2,84 |
| 24 | | Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С | шт. | 3,00 | 58,90 | 176,70 |
| 25 | | Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь | шт. | 3,00 | 191,40 | 574,20 |
| 26 | | выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С) | шт. | 1,00 | 1 363,04 | 1 363,04 |
| 27 | | выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А | шт. | 24,00 | 102,97 | 2 471,28 |
| 28 | | Щит с монтажной панелью ЩРНМ -3 IP 54 | шт. | 1,00 | 2 851,15 | 2 851,15 |
| 29 | | выключатель автоматический ВА 47-29 16 А | шт. | 3,00 | 102,97 | 308,91 |
| 30 | | дин рейка | шт. | 3,00 | 41,20 | 123,59 |
| 31 | | замок 18-20/40 | шт. | 3,00 | 106,34 | 319,02 |
| 32 | | счетчик 1 ф. | шт. | 1,00 | 802,56 | 802,56 |
| 33 | | шуруп саморез | кг. | 0,24 | 280,00 | 68,54 |
| 34 | | лампа ЛПО 1*18 Вт | шт. | 6,00 | 56,43 | 338,58 |
| 35 | | стартер S 2 | шт. | 6,00 | 24,64 | 147,84 |
| 36 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 2 000,00 | 16,88 |
| 37 | | пена монтажная | баллон | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | На сумму: | | | | 224 997,77 |
| | | Итого по ресурсам | | | | 228 090,21 |

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор | по ОКПО | |
| Заказчик | по ОКПО | |
| Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | |
| Стройка МКД № 66а мкр. Юбилейный | по ОКПО | |
| Объект Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме № 66а мкр. Юбилейный (3 этаж) | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) номер | |
| | дата | |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 30.11.2017 |

| Отчётный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2017 | 30.11.2017 |

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 293 197 руб.

| 95% x0,85x0,94 Электромонтажные работы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Объем | Расход | | Стоимость | |
| в акте | в смете | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 1 | 1 | **Короб металлический по стенам и потолкам** | **ГЭСНм 08-02-396-5** | **100 м** | **2,05** | | | **37 149,75** | **76 156,99** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 3,8 | чел.-ч | 185,69 | 37,6 | 77,08 | 6 981,97 | 14 313,03 |
| | | Итого: | | | | 37,6 | 77,08 | 6 981,97 | 14 313,03 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | 400002 | маш.-ч | 933,00 | 1,28 | 2,624 | 1 194,24 | 2 448,19 |
| | | аккумуляторная дрель - шуруповерт | | маш.-ч | 50,00 | 1,27659 | 2,6170095 | 63,83 | 130,85 |
| | | Перфораторы электрические | 331451 | маш.-ч | 50,00 | 1,7021 | 3,489305 | 85,11 | 174,47 |
| | | Итого: | | | | | | 1 343,17 | 2 753,51 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | дюбель пластиковый | | шт. | 0,80 | 300 | 615 | 240,00 | 492,00 |
| | | шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом | | шт | 2,00 | 300 | 615 | 600,00 | 1 230,00 |
| | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x3000 | | м | 174,39 | 42,43902436 | 86,99999994 | 7 400,94 | 15 171,93 |
| | | крышка к лотку 100x14x3000 | | м | 122,19 | 42,43902439 | 87 | 5 185,62 | 10 630,53 |
| | | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x3000 | | м | 140,24 | 57,07317 | 116,9999985 | 8 003,94 | 16 408,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крышка к лотку 50х14х3000 | | м | 88,75 | 57,07317 | 116,9999985 | 5 065,24 | 10 383,75 |
| | | шуруп саморез 3,5х35 мм | | кг. | 280,00 | 1,70212 | 3,489346 | 476,59 | 977,02 |
| | | диск отрезной | | шт. | 21,45 | 17,07317073 | 35 | 366,22 | 750,75 |
| | | бур 6 мм | | шт. | 110,00 | 4,87804878 | 10 | 536,59 | 1 100,00 |
| | | хомут стяжка 150мм | | шт. | 1,23 | 97,56097 | 199,9999885 | 120,20 | 246,40 |
| | | полоса монтажная перфорированная | | шт. | 340,00 | 2,43902439 | 5 | 829,27 | 1 700,00 |
| | | Итого: | | | | | | 28 824,61 | 59 090,46 |
| 2 | 2 | **Провод в коробах сечением, мм2, до: 6** | **ГЭСНм 08-02-399-1** | **100 м** | **8,3** | | | **13 832,48** | **114 809,57** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 3,8 | чел.-ч | 185,69 | 3,52 | 29,216 | 653,63 | 5 425,14 |
| | | Итого: | | | | 3,52 | 29,216 | 653,63 | 5 425,14 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | 400002 | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,083 | 9,33 | 77,44 |
| | | Итого: | | | | | | 9,33 | 77,44 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2 | | п.м. | 129,58 | 96,38554217 | 800 | 12 489,64 | 103 664,00 |
| | | кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2 | | п.м. | 37,62 | 18,07228916 | 150 | 679,88 | 5 643,00 |
| | | Итого: | | | | | | 13 169,52 | 109 307,00 |
| 3 | 3 | **Провод в коробах сечением, мм2, до: 70** | **ГЭСНм 08-02-399-3** | **100 м** | **1,5** | | | **26 272,63** | **39 408,95** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 3,8 | чел.-ч | 185,69 | 5,87 | 8,805 | 1 090,00 | 1 635,01 |
| | | Итого: | | | | 5,87 | 8,805 | 1 090,00 | 1 635,01 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | 400002 | маш.-ч | 933,00 | 0,11 | 0,165 | 102,63 | 153,95 |
| | | Итого: | | | | | | 102,63 | 153,95 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Провод ПуГВ 35мм2 | | п.м. | 250,80 | 100 | 150 | 25 080,00 | 37 620,00 |
| | | Итого: | | | | | | 25 080,00 | 37 620,00 |
| 4 | 4 | **Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10** | **ГЭСНм 08-03-574-1** | **100 жил** | **1,44** | | | **8 386,59** | **12 076,69** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 4,2 | чел.-ч | 195,76 | 16,8 | 24,192 | 3 288,79 | 4 735,85 |
| | | Итого: | | | | 16,8 | 24,192 | 3 288,79 | 4 735,85 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | 400002 | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,0144 | 9,33 | 13,44 |
| | | Итого: | | | | | | 9,33 | 13,44 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | изолента | | шт. | 42,90 | 6,944444444 | 10 | 297,92 | 429,00 |
| | | сжим СИЗ 4 | | шт. | 2,38 | 200 | 288 | 476,00 | 685,44 |
| | | бокс КМПн 1/4 | | шт. | 36,21 | 4,166666667 | 6 | 150,87 | 217,26 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А | | шт. | 259,00 | 9,027777777 | 13 | 2 338,15 | 3 366,93 |
| | | Наконечники кабельные медные | 500-9055 | шт. | 31,20 | 6,944444444 | 9,999999999 | 216,64 | 311,96 |
| | | Сжимы ответвительные | 500-9041 | 100 шт. | 3 020,00 | 0,027777778 | 0,04 | 83,89 | 120,80 |
| | | кабель АВВГ 2х4 мм2 | | п.м. | 36,60 | 41,666666 | 59,99999904 | 1 525,00 | 2 196,00 |
| | | Итого: | | | | | | 5 088,47 | 7 327,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | **Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6** | **ГЭСНм 08-03-599-9** | **шт.** | **1** | | | **11 323,67** | **11 323,67** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 4,2 | чел.-ч | 195,76 | 3,36 | 3,36 | 657,76 | 657,76 |
| | | Итого: | | | | 3,36 | 3,36 | 657,76 | 657,76 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | 400002 | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,01 | 9,33 | 9,33 |
| | | Перфораторы электрические | 331451 | маш.-ч | 50,00 | 0,51 | 0,51 | 25,50 | 25,50 |
| | | Итого: | | | | | | 34,83 | 34,83 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | шина соединительная типа PIN для 3ф нагр | | шт. | 1 637,76 | 1 | 1 | 1 637,76 | 1 637,76 |
| | | Бирки маркировочные | 500-9500 | 100 шт. | 142,00 | 0,02 | 0,02 | 2,84 | 2,84 |
| | | дюбель пластиковый | | шт. | 0,80 | 0,041 | 0,041 | 0,03 | 0,03 |
| | | Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С | | шт. | 58,90 | 3 | 3 | 176,70 | 176,70 |
| | | Шина PE 8х12 мм 125 А латунь | | шт. | 191,40 | 3 | 3 | 574,20 | 574,20 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С) | | шт. | 1 363,04 | 1 | 1 | 1 363,04 | 1 363,04 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А | | шт. | 102,97 | 24 | 24 | 2 471,28 | 2 471,28 |
| | | Щит с монтажной панелью ЩРНМ -3 IP 54 | | шт. | 2 851,15 | 1 | 1 | 2 851,15 | 2 851,15 |
| | | выключатель автоматический ВА 47-29 16 А | | шт. | 102,97 | 3 | 3 | 308,91 | 308,91 |
| | | дин рейка | | шт. | 41,20 | 3 | 3 | 123,59 | 123,59 |
| | | замок 18-20/40 | | шт. | 106,34 | 3 | 3 | 319,02 | 319,02 |
| | | счетчик 1 ф. | | шт. | 802,56 | 1 | 1 | 802,56 | 802,56 |
| | | Итого: | | | | | | 10 631,08 | 10 631,08 |
| 6 | 6 | **Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1** | **ГЭСНм 08-03-594-1** | **100 шт.** | **0,06** | | | **26 476,39** | **1 588,58** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-монтажников | 1 Разряд: 4,2 | чел.-ч | 195,76 | 88 | 5,28 | 17 226,99 | 1 033,62 |
| | | Итого: | | | | 88 | 5,28 | 17 226,99 | 1 033,62 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | дюбель пластиковый | | шт. | 0,80 | 0,00306 | 0,0001836 | 0,00 | 0,00 |
| | | шуруп саморез | | кг. | 280,00 | 4,08 | 0,2448 | 1 142,40 | 68,54 |
| | | лампа ЛПО 1*18 Вт | | шт. | 56,43 | 100 | 6 | 5 643,00 | 338,58 |
| | | стартер S 2 | | шт. | 24,64 | 100 | 6 | 2 464,00 | 147,84 |
| | | Итого: | | | | | | 9 249,40 | 554,96 |

| | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|
| **Итого прямых затрат** | | **255 364,45** | **27 800,40** |
| Накладные расходы 95% х0,85х0,94 | 75,905 % | | 21 101,89 |
| Сметная прибыль 65% х0,8х0,9 | 46,8 % | | 13 010,59 |
| Итого: | | 289 476,93 | 61 912,88 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **289 476,93** | |

**85% х0,85х0,94 Ремонтные электромонтажные работы**

| Номер в акте | Номер в смете | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Объем Цена | Расход На единицу | Расход Всего | Стоимость На единицу | Стоимость Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | **Демонтаж кабеля** | **ГЭСНр 67-3-1** | **100 м** | **0,7** | | | **1 484,96** | **1 039,47** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей | 1 Разряд: 2 | чел.-ч | 154,04 | 9,64 | 6,748 | 1 484,96 | 1 039,47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | | | 9,64 | 6,748 | 1 484,96 | 1 039,47 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Стоимость | Зарплата |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | **1 039,47** | **1 039,47** |
| | | Накладные расходы 85%x0,85x0,94 | 67,915 % | | | | | 705,96 |
| | | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9 | 46,8 % | | | | | 486,47 |
| | | Итого: | | | | | 2 231,90 | 2 231,90 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | **2 231,90** | |

| **78% x0,85x0,94 Прочие ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Объем | Расход | | Стоимость | |
| в акте | в смете | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 8 | 8 | **Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм** | **ГЭСНр 69-2-1** | **100 отверстий** | **0,24** | | | **1 183,89** | **284,13** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей | 1 Разряд: 3 | чел.-ч | 168,47 | 5,49 | 1,3176 | 924,89 | 221,97 |
| | | Итого: | | | | 5,49 | 1,3176 | 924,89 | 221,97 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Перфораторы электрические | 331451 | маш.-ч | 50,00 | 4,94 | 1,1856 | 247,00 | 59,28 |
| | | Итого: | | | | | | 247,00 | 59,28 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Строительный мусор | 999-9900 | т | 2 000,00 | 0,006 | 0,00144 | 12,00 | 2,88 |
| | | Итого: | | | | | | 12,00 | 2,88 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | **Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных** | **ГЭСНр 69-3-1** | **100 отверстий** | **0,01** | | | **14 473,18** | **144,73** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей | 1 Разряд: 3 | чел.-ч | 168,47 | 77,6 | 0,776 | 13 073,18 | 130,73 |
| | | Итого: | | | | 77,6 | 0,776 | 13 073,18 | 130,73 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Строительный мусор | 999-9900 | т | 2 000,00 | 0,7 | 0,007 | 1 400,00 | 14,00 |
| | | Итого: | | | | | | 1 400,00 | 14,00 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных** | **ГЭСНр 69-4-1** | **100 отверстий** | **0,01** | | | **58 251,76** | **582,52** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей | 1 Разряд: 3 | чел.-ч | 168,47 | 78,66 | 0,7866 | 13 251,76 | 132,52 |
| | | Итого: | | | | 78,66 | 0,7866 | 13 251,76 | 132,52 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | пена монтажная | | баллон | 450,00 | 100 | 1 | 45 000,00 | 450,00 |
| | | Итого: | | | | | | 45 000,00 | 450,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Стоимость | Зарплата |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | | **1 011,38** | **485,22** |
| | | Накладные расходы 78%x0,85x0,94 | 62,322 % | | | | | | 302,40 |
| | | Сметная прибыль 50%x0,8x0,9 | 36 % | | | | | | 174,68 |
| | | Итого: | | | | | | 1 488,47 | 962,31 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | **1 488,47** | |

| | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|
| **ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | **257 415,31** | |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | **293 197,30** | **29 325,10** |
| В том числе: Накладные расходы | 75,4 | % от ФОТ | 22 110,25 | |
| В том числе: Сметная прибыль | 46,62 | % от ФОТ | 13 671,74 | |

Оплата труда рабочих

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 157,56 | 186,12 | 29 325,10 |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 2,90 | 933,00 | 2 702,34 |
| | аккумуляторная дрель - шуруповерт | маш.-ч | 2,62 | 50,00 | 130,85 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 5,18 | 50,00 | 259,25 |
| | На сумму: | | | | 3 092,44 |

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| | дюбель пластиковый | шт. | 615,04 | 0,80 | 492,03 |
| | шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом | шт | 615,00 | 2,00 | 1 230,00 |
| | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х3000 | м | 87,00 | 174,39 | 15 171,93 |
| | крышка к лотку 100х14х3000 | м | 87,00 | 122,19 | 10 630,53 |
| | лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х3000 | м | 117,00 | 140,24 | 16 408,08 |
| | крышка к лотку 50х14х3000 | м | 117,00 | 88,75 | 10 383,75 |
| | шуруп саморез 3,5х35 мм | кг. | 3,49 | 280,00 | 977,02 |
| | диск отрезной | шт. | 35,00 | 21,45 | 750,75 |
| | бур 6 мм | шт. | 10,00 | 110,00 | 1 100,00 |
| | хомут стяжка 150мм | шт. | 200,00 | 1,23 | 246,40 |
| | полоса монтажная перфорированная | шт. | 5,00 | 340,00 | 1 700,00 |
| | кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2 | п.м. | 800,00 | 129,58 | 103 664,00 |
| | кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2 | п.м. | 150,00 | 37,62 | 5 643,00 |
| | Провод ПуГВ 35мм2 | п.м. | 150,00 | 250,80 | 37 620,00 |
| | изолента | шт. | 10,00 | 42,90 | 429,00 |
| | сжим СИЗ 4 | шт. | 288,00 | 2,38 | 685,44 |
| | бокс КМПн 1/4 | шт. | 6,00 | 36,21 | 217,26 |
| | выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 13,00 | 259,00 | 3 366,93 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10,00 | 31,20 | 311,96 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 | 3 020,00 | 120,80 |
| | кабель АВВГ 2х4 мм2 | п.м. | 60,00 | 36,60 | 2 196,00 |
| | шина соединительная типа PIN для 3ф нагр | шт. | 1,00 | 1 637,76 | 1 637,76 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 142,00 | 2,84 |
| | Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С | шт. | 3,00 | 58,90 | 176,70 |
| | Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь | шт. | 3,00 | 191,40 | 574,20 |
| | выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С) | шт. | 1,00 | 1 363,04 | 1 363,04 |
| | выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А | шт. | 24,00 | 102,97 | 2 471,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Щит с монтажной панелью ЩРНМ -3 IP 54 | шт. | 1,00 | 2 851,15 | 2 851,15 |
| | выключатель автоматический ВА 47-29 16 А | шт. | 3,00 | 102,97 | 308,91 |
| | дин рейка | шт. | 3,00 | 41,20 | 123,59 |
| | замок 18-20/40 | шт. | 3,00 | 106,34 | 319,02 |
| | счетчик 1 ф. | шт. | 1,00 | 802,56 | 802,56 |
| | шуруп саморез | кг. | 0,24 | 280,00 | 68,54 |
| | лампа ЛПО 1*18 Вт | шт. | 6,00 | 56,43 | 338,58 |
| | стартер S 2 | шт. | 6,00 | 24,64 | 147,84 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 2 000,00 | 16,88 |
| | пена монтажная | баллон | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | На сумму: | | | | 224 997,77 |

Итого по ресурсам 228 090,21

Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник кв № 73. Власова О. Н.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.