Наименование стройки: м-н "Строителей" дом №66а

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев
_____

Представитель собственников МКД № 66а_____О.Н.Власова

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещений МКД №66а м-н"Юбилейный"
_____

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт внутридомововых систем водоснабжения и водоотведения в МКД
№66а кв-ры №3;4;20;21;39;40;58;59;77;78 м-н "Юбилейный" г.Саянск.

Основание: ГЭСН-2001г.,Ведомость объемов работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 76 656,38 руб.

Оплата труда: 26 756,53 руб.

Трудозатраты: 142,04 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 16-01-002-03	Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм	100 м труб	0,18	29 445,58	27 099,74	5 300,20	4 877,95
2	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,18	43 099,05	14 461,86	7 757,83	2 603,13
3	ГЭСН 16-02-005-01	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: д 15 мм	100 м трубопровода	0,27	14 667,07	13 492,48	3 960,11	3 642,97
4	ГЭСН 16-02-005-01	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: до 25мм	100 м трубопровода	0,28	14 771,37	13 492,48	4 135,98	3 777,89
5	ГЭСН 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,12	56 633,54	43 007,36	6 796,02	5 160,88
6	ГЭСН 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,28	37 301,41	23 906,03	10 444,39	6 693,69
		Итого прямых затрат					**38 394,54**	**26 756,53**
		Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %					24 616,00
		Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %					13 645,83
		Итого:					76 656,38	65 018,36
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**76 656,38**	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлиф машинка	маш.-ч	0,91	50,00	45,50
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,89	933,00	829,16
3	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,90	100,10	290,29
		На сумму:				1 164,95

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	15,05	20,86	313,92
2		Крестовина 100*87	шт.	5,00	112,75	563,75
3		Смазка силиконовая	шт.	1,00	95,84	95,84
4		Переход с чугуна на пластик	шт.	2,00	33,55	67,10
5		Крепления для трубопроводов: кронштейны, хомуты	шт.	6,00	58,63	351,78
6		Труба ПП 110x2000	шт.	8,00	253,69	2 029,50
7		Труба ПП 110x500	шт.	5,00	84,56	422,81
8		Крестовина одноплосткостная ПП 87x110	шт.	5,00	174,20	870,99
9		Отвод ПП 110x15	шт.	10,00	67,65	676,50
10		Манжета 110	шт.	2,00	33,71	67,42
11	101-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,00	2,15	0,00
12		Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	12,00	37,84	454,08
13		VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20	шт	20,00	6,01	120,20
14		РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	20,00	44,88	897,60
15		Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м	28,00	107,36	3 006,08
16		РТП тройник PPR 32x20x32	шт	10,00	14,96	149,60
17		РТП муфта PPR 32	шт	5,00	7,92	39,60
18		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	13,20	26,40
19		РТП угол 45 град. PPR 32	шт	2,00	12,32	24,64
20		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	33,44	334,40
		На сумму:				10 512,22
		Итого по ресурсам				11 677,17

Составил: _____ _____

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н "Строителей" дом №66а	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт внутридомововых систем водоснабжения и водоотведения в МКД №66а кв-ры №3;4;20;21;39;40;58;59;77;78 м-н "Юбилейный" г.Саянск.		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	05.07.2018
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	05.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 76 656 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм	ГЭСН 16-01-002-03	100 м труб	0,18	29 445,58	5 300,20
2	2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-04-001-01	100 м трубопровода	0,18	43 099,05	7 757,83
3	3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: д 15 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,27	14 667,07	3 960,11
4	4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: до 25мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,28	14 771,37	4 135,98
5	5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	ГЭСН 16-04-002-01	100 м трубопровода	0,12	56 633,54	6 796,02
6	6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	ГЭСН 16-04-002-03	100 м трубопровода	0,28	37 301,41	10 444,39
		Итого прямых затрат					**38 394,54**

В том числе оплата труда		26 756,53
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %	24 616,00
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %	13 645,83
Итого:		76 656,38
ВСЕГО ПО АКТУ		**76 656,38**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,91	50,00	45,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,89	933,00	829,16
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,90	100,10	290,29

На сумму: 1 164,95

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	15,05	20,86	313,92
	Крестовина 100*87	шт.	5,00	112,75	563,75
	Смазка силиконовая	шт.	1,00	95,84	95,84
	Переход с чугуна на пластик	шт.	2,00	33,55	67,10
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, хомуты	шт.	6,00	58,63	351,78
	Труба ПП 110х2000	шт.	8,00	253,69	2 029,50
	Труба ПП 110х500	шт.	5,00	84,56	422,81
	Крестовина одноплосткостная ПП 87х110	шт.	5,00	174,20	870,99
	Отвод ПП 110х15	шт.	10,00	67,65	676,50
	Манжета 110	шт.	2,00	33,71	67,42
101-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,00	2,15	0,00
	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 20х2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	12,00	37,84	454,08
	VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20	шт	20,00	6,01	120,20
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт	20,00	44,88	897,60
	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32х4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м	28,00	107,36	3 006,08
	РТП тройник PPR 32х20х32	шт	10,00	14,96	149,60
	РТП муфта PPR 32	шт	5,00	7,92	39,60

	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	13,20	26,40
	РТП угол 45 град. PPR 32	шт	2,00	12,32	24,64
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	33,44	334,40

На сумму: 10 512,22

Итого по ресурсам 11 677,17

Сдал инженер Лютт Лютт А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял 1-66а-73 Власова О.Н.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.