

Гранд-СМЕТА

Наименование стройки: МКД № 16 м-н Строителей (Благоустройство придомовой территории)

Подрядчик: ООО "Чистоград"

Согласовано: \_\_\_\_\_

Директор ООО "Чистоград" \_\_\_\_\_ А. С. Каманов

Представитель Совета дома \_\_\_\_\_ Н. А. Холоденко

Представитель совета дома \_\_\_\_\_ А. Б. Тен

Представитель Совета дома \_\_\_\_\_ В. Н. Запрудина

Приложение № 2

Приложение к протоколу общего собрания собственников МКД № 16 м-н Строителей

Утверждена решением общего собрания собственников помещения МКД № 16 м-н Строителей протокол от 15 августа 2016 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 16 м-н Строителей (расширение внутридворового проезда)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 399,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33,938 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 180,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

| №<br>пп   | Обоснование                                           | Наименование                                                                                                         | Ед. изм.          | Кол.   |                     | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |             |         |        |    | Т/з осн.<br>раб. | Т/з мех. |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|--------|----|------------------|----------|
|           |                                                       |                                                                                                                      |                   | на ед. | всего               | на ед.                                               | общая   | В том числе |         |        |    |                  |          |
|           |                                                       |                                                                                                                      |                   |        |                     |                                                      |         | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех |    |                  |          |
| 1         | 2                                                     | 3                                                                                                                    | 4                 | 5      | 6                   | 7                                                    | 8       | 9           | 10      | 11     | 12 | 13               | 14       |
| Раздел 1. |                                                       |                                                                                                                      |                   |        |                     |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
| 1         | ГЭСН27-03-010-01<br>Приказ Минстроя                   | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                      | 100 м             |        | 0,46<br>46/100      | 12148,51                                             | 5588    | 5588        |         |        |    | 35,28            |          |
|           |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                       | чел.час           | 76,7   | 35,28               | 158,39                                               | 5588    | 5588        |         |        |    |                  |          |
| 2         | ФССЦпг-01-01-01-003<br>Приказ Минстроя                | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона,                              | 1 т груза         |        | 5,06                | 90,18                                                | 456     |             | 456     |        |    |                  |          |
| 3         | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя                | Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)                             | 1 т груза         |        | 5,06                | 79,1                                                 | 400     |             | 400     |        |    |                  |          |
| 4         | ГЭСН01-01-014-05<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3<br>грунта |        | 0,0581<br>58,1/1000 | 68116,1                                              | 3958    | 280         | 3678    | 1147   |    | 1,82             | 5,23     |
|           |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                         | чел.час           | 31,32  | 1,82                | 154,12                                               | 280,5   | 280,5       |         |        |    |                  |          |
|           |                                                       | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час           | 90,09  | 5,23                |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
|           | 1. 060337                                             | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при                                                        | маш.-ч            | 73,04  | 4,24                | 687,63                                               | 2915,55 |             | 2915,55 | 928,73 |    |                  |          |
|           | 2. 070148                                             | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80                                                       | маш.-ч            | 17,05  | 0,99                | 766,25                                               | 758,59  |             | 758,59  | 216,85 |    |                  |          |

| 1    | 2                                                       | 3                                                                                                                                                           | 4                | 5     | 6                     | 7         | 8       | 9       | 10      | 11     | 12      | 13    | 14   |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|------|
| 5    | ФССЦпг03-21-01-005<br>Приказ Минстроя                   | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на                                                                | 1 т груза        |       | 97,13                 | 56,6      | 5498    |         | 5498    |        |         |       |      |
| 6    | ГЭСН27-04-001-02<br>Приказ Минстроя                     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                                                                 | 100 м3 материала |       | 0,1885<br>18,85/100   | 22962,8   | 4328    | 469     | 3859    | 627    |         | 2,96  | 2,79 |
|      |                                                         | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                              | чел.час          | 15,72 | 2,96                  | 158,39    | 468,83  | 468,83  |         |        |         |       |      |
|      |                                                         | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час          | 14,81 | 2,79                  |           |         |         |         |        |         |       |      |
|      | 1. 030101                                               | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                          | маш.-ч           | 4,76  | 0,9                   | 952,32    | 857,09  |         | 857,09  | 171,05 |         |       |      |
|      | 2. 120202                                               | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                                                                | маш.-ч           | 1,93  | 0,36                  | 1682,45   | 605,68  |         | 605,68  | 91,89  |         |       |      |
|      | 3. 120911                                               | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                           | маш.-ч           | 7,08  | 1,33                  | 1792,76   | 2384,37 |         | 2384,37 | 362,15 |         |       |      |
| 7    | 408-0200                                                | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                                           | м3               |       | 18,85                 | 545,56    | 10284   |         |         |        | 10284   |       |      |
| 8    | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                   | Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на                                                                   | 1 т груза        |       | 31                    | 136,54    | 4233    |         | 4233    |        |         |       |      |
| 9    | ГЭСН01-02-057-02<br>Приказ Минстроя                     | Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)                                                                                                    | 100 м3 грунта    |       | 0,049<br>4,9/100      | 23734,48  | 1163    | 1163    |         |        |         | 7,55  |      |
|      |                                                         | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                                | чел.час          | 154   | 7,55                  | 154,12    | 1163,61 | 1163,61 |         |        |         |       |      |
| 10   | ГЭСН27-02-010-02<br>Приказ Минстроя                     | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                                               | 100 м бортового  |       | 0,49<br>49/100        | 32243,82  | 15799   | 6227    | 319     | 90     | 9253    | 37,28 | 0,33 |
|      |                                                         | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                              | чел.час          | 76,08 | 37,28                 | 167,05    | 6227,62 | 6227,62 |         |        |         |       |      |
|      |                                                         | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час          | 0,68  | 0,33                  |           |         |         |         |        |         |       |      |
|      | 1. 021141                                               | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                      | маш.-ч           | 0,68  | 0,33                  | 909,17    | 300,03  |         | 300,03  | 84,24  |         |       |      |
|      | 2. 400001                                               | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                | маш.-ч           | 0,04  | 0,02                  | 842,44    | 16,85   |         | 16,85   | 5,11   |         |       |      |
|      | 3. 102-0038                                             | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,                                                                                                | м3               | 0,17  | 0,0833                | 4470,47   | 372,39  |         |         |        | 372,39  |       |      |
|      | 4. 401-0006                                             | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                                                                                                            | м3               | 5,9   | 2,891                 | 3033,61   | 8770,17 |         |         |        | 8770,17 |       |      |
|      | 5. 402-0004                                             | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                              | м3               | 0,06  | 0,0294                | 3740,72   | 109,98  |         |         |        | 109,98  |       |      |
| 11   | 403-8022                                                | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                                              | м                |       | 49                    | 534,69    | 26200   |         |         |        | 26200   |       |      |
| 12   | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя                  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни,                                                               | 1 т груза        |       | 7,68                  | 79,1      | 607     |         | 607     |        |         |       |      |
| 13   | ГЭСН27-04-001-04                                        | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15                                                                                  | 100 м3 материала |       | 0,0785<br>7,85/100    | 126909,33 | 9962    | 303     | 2110    | 350    | 7549    | 1,9   | 1,62 |
|      |                                                         | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                                                                                                                              | чел.час          | 24,19 | 1,9                   | 159,81    | 303,64  | 303,64  |         |        |         |       |      |
|      |                                                         | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час          | 20,6  | 1,62                  |           |         |         |         |        |         |       |      |
|      | 1. 030101                                               | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                        | маш.час          | 2,46  | 0,19                  | 952,32    | 180,94  |         | 180,94  | 36,11  |         |       |      |
|      | 2. 070149                                               | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме                                                                                                  | маш.час          | 2,59  | 0,2                   | 1021,6    | 204,32  |         | 204,32  | 51,05  |         |       |      |
|      | 3. 120911                                               | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                       | маш.час          | 12,21 | 0,96                  | 1792,76   | 1721,05 |         | 1721,05 | 261,4  |         |       |      |
| Н, 3 | 4. 408-9080                                             | Щебень                                                                                                                                                      | м3               | 122   | 9,577                 | 788,24    | 7548,97 |         |         |        | 7548,97 |       |      |
| 14   | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54) | 1 т груза        |       | 12                    | 136,54    | 1638    |         | 1638    |        |         |       |      |
| 15   | ФССЦпг03-21-01-028<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,, на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)                          | 1 т груза        |       | 22,638<br>13,49+9,148 | 156,51    | 3543    |         | 3543    |        |         |       |      |
| 16   | ГЭСН27-07-001-01<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14   | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см                                               | 100 м2 покрытия  |       | 1,89<br>189/100       | 36136,96  | 68299   | 5245    | 939     | 369    | 62115   | 28,58 | 0,09 |
|      |                                                         | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                              | чел.час          | 15,12 | 28,58                 | 183,53    | 5245,29 | 5245,29 |         |        |         |       |      |
|      |                                                         | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час          | 0,05  | 0,09                  |           |         |         |         |        |         |       |      |

| 1                | 2                                                            | 3                                                                                                                                              | 4                   | 5     | 6                  | 7        | 8        | 9       | 10      | 11     | 12       | 13    | 14   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|------|
|                  | 1. 030101                                                    | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                             | маш.-ч              | 0,03  | 0,06               | 952,32   | 57,14    |         | 57,14   | 11,4   |          |       |      |
|                  | 2. 122801                                                    | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                   | маш.-ч              | 0,85  | 1,61               | 531,3    | 855,39   |         | 855,39  | 349,6  |          |       |      |
|                  | 3. 400001                                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                   | маш.-ч              | 0,02  | 0,04               | 842,44   | 33,7     |         | 33,7    | 10,21  |          |       |      |
| 3                | 4. 101-0073                                                  | Битум                                                                                                                                          | т                   | 0,06  | 0,1134             | 24888,31 | 2822,33  |         |         |        | 2822,33  |       |      |
|                  | 6. 410-9010                                                  | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                         | т                   | 7,14  | 13,49              | 4393,79  | 59272,23 |         |         |        | 59272,23 |       |      |
| 17               | ГЭСН27-07-001-02<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14        | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))                            | 100 м2<br>покрытия  |       | 1,89<br>189/100    | 21898,07 | 41387    | 805     | 390     | 57     | 40192    | 4,38  |      |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                 | чел.час             | 2,32  | 4,38               | 183,53   | 803,86   | 803,86  |         |        |          |       |      |
|                  | 1. 122801                                                    | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                   | маш.-ч              | 0,14  | 0,26               | 531,3    | 138,14   |         | 138,14  | 56,46  |          |       |      |
|                  | 2. 410-9010                                                  | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                         | т                   | 4,84  | 9,148              | 4393,79  | 40194,39 |         |         |        | 40194,39 |       |      |
| 18               | ГЭСН01-02-061-01                                             | Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1                                                                                  | 100 м3<br>грунта    |       | 0,0246<br>2,46/100 | 13112,16 | 323      | 323     |         |        |          | 2,18  |      |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 1,5)                                                                                                                 | чел.час             | 88,5  | 2,18               | 148,16   | 322,99   | 322,99  |         |        |          |       |      |
| <b>Раздел 2.</b> |                                                              |                                                                                                                                                |                     |       |                    |          |          |         |         |        |          |       |      |
| 19               | ГЭСН27-03-010-01<br>Приказ Минстроя                          | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                                | 100 м               |       | 0,13<br>13/100     | 12148,51 | 1579     | 1579    |         |        |          | 9,97  |      |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                 | чел.час             | 76,7  | 9,97               | 158,39   | 1579,15  | 1579,15 |         |        |          |       |      |
| 20               | ФССЦпг-01-01-01-003<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)        | 1 т груза           |       | 1,43               | 90,18    | 129      |         | 129     |        |          |       |      |
| 21               | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя                       | Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)                                                       | 1 т груза           |       | 1,43               | 79,1     | 113      |         | 113     |        |          |       |      |
| 22               | ГЭСН01-01-014-05                                             | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-                                                                                                   | 1000 м3             |       | 0,02604            | 68095,67 | 1773     | 126     | 1647    | 514    |          | 0,82  | 2,35 |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                   | чел.час             | 31,32 | 0,82               | 154,12   | 126,38   | 126,38  |         |        |          |       |      |
|                  |                                                              | Затраты труда машинистов                                                                                                                       | чел.час             | 90,09 | 2,35               |          |          |         |         |        |          |       |      |
|                  | 1. 060337                                                    | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при                                                                                  | маш.час             | 73,04 | 1,9                | 687,46   | 1306,17  |         | 1306,17 | 416,18 |          |       |      |
|                  | 2. 070148                                                    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80                                                                                 | маш.час             | 17,05 | 0,44               | 765,78   | 336,94   |         | 336,94  | 96,38  |          |       |      |
| 23               | ФССЦпг03-21-01-005<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14      | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(6,69*8,46=56,6) | 1 т груза           |       | 44,9               | 56,6     | 2541     |         | 2541    |        |          |       |      |
| 24               | ГЭСН27-04-001-02<br>Приказ Минстроя                          | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                                                    | 100 м3<br>материала |       | 0,0893<br>8,93/100 | 22941,19 | 2049     | 222     | 1827    | 297    |          | 1,4   | 1,32 |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                 | чел.час             | 15,72 | 1,4                | 158,39   | 221,75   | 221,75  |         |        |          |       |      |
|                  |                                                              | Затраты труда машинистов                                                                                                                       | чел.час             | 14,81 | 1,32               |          |          |         |         |        |          |       |      |
|                  | 1. 030101                                                    | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                             | маш.час             | 4,76  | 0,43               | 948,99   | 408,07   |         | 408,07  | 81,73  |          |       |      |
|                  | 2. 120202                                                    | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                                                   | маш.час             | 1,93  | 0,17               | 1681,48  | 285,85   |         | 285,85  | 43,39  |          |       |      |
|                  | 3. 120911                                                    | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                              | маш.час             | 7,08  | 0,63               | 1792,21  | 1129,09  |         | 1129,09 | 171,54 |          |       |      |
| 25               | 408-0200                                                     | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                              | м3                  |       | 8,93               | 521,61   | 4658     |         |         |        | 4658     |       |      |
| 26               | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                        | Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на                                                      | 1 т груза           |       | 14,7               | 136,54   | 2007     |         | 2007    |        |          |       |      |
| 27               | ГЭСН01-02-057-02<br>Приказ Минстроя                          | Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)                                                                                       | 100 м3<br>грунта    |       | 0,034<br>3,4/100   | 23734,48 | 807      | 807     |         |        |          | 5,24  |      |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                   | чел.час             | 154   | 5,24               | 154,12   | 807,59   | 807,59  |         |        |          |       |      |
| 28               | ГЭСН27-02-010-02                                             | Установка бортовых камней бетонных: при других видах                                                                                           | 100 м               |       | 0,34               | 31831,87 | 10823    | 4321    | 222     | 62     | 6280     | 25,87 | 0,23 |
|                  |                                                              | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                 | чел.час             | 76,08 | 25,87              | 167,05   | 4321,58  | 4321,58 |         |        |          |       |      |
|                  |                                                              | Затраты труда машинистов                                                                                                                       | чел.час             | 0,68  | 0,23               |          |          |         |         |        |          |       |      |
|                  | 1. 021141                                                    | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                         | маш.час             | 0,68  | 0,23               | 909,04   | 209,08   |         | 209,08  | 58,71  |          |       |      |


## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                | 5     | 6                    | 7        | 8        | 9       | 10     | 11     | 12       | 13     | 14    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|
|                                                                                                                                     | 2. 400001                                                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                  | маш.час          | 0,04  | 0,01                 | 839,98   | 8,4      |         | 8,4    | 2,55   |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 3. 102-0038                                                        | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,                                                                                                                                                                                                  | м3               | 0,17  | 0,0578               | 4470,47  | 258,39   |         |        |        | 258,39   |        |       |
|                                                                                                                                     | 4. 401-0006                                                        | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                                                                                                                                                                                                              | м3               | 5,9   | 2,006                | 2965,72  | 5949,23  |         |        |        | 5949,23  |        |       |
|                                                                                                                                     | 5. 402-0004                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                                                                                                | м3               | 0,06  | 0,0204               | 3553,91  | 72,5     |         |        |        | 72,5     |        |       |
| 29                                                                                                                                  | 403-8022                                                           | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                                                                                                                                                | м                |       | 34                   | 534,69   | 18179    |         |        |        | 18179    |        |       |
| 30                                                                                                                                  | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1) | 1 т груза        |       | 3,74                 | 79,1     | 296      |         | 296    |        |          |        |       |
| 32                                                                                                                                  | ГЭСН27-04-001-04<br>Приказ Минстроя                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                                                                                                                                                                             | 100 м3 материала |       | 0,0372<br>3,72/100   | 28083,2  | 1045     | 144     | 901    | 141    |          | 0,9    | 0,77  |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час          | 24,19 | 0,9                  | 159,81   | 143,83   | 143,83  |        |        |          |        |       |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час          | 20,6  | 0,77                 |          |          |         |        |        |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч           | 2,46  | 0,09                 | 948,99   | 85,41    |         | 85,41  | 17,11  |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 2. 120911                                                          | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч           | 12,21 | 0,45                 | 1792,21  | 806,49   |         | 806,49 | 122,53 |          |        |       |
| 33                                                                                                                                  | 408-0189                                                           | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм                                                                                                                                                                                                                             | м3               |       | 3,72                 | 598,2    | 2225     |         |        |        | 2225     |        |       |
| 34                                                                                                                                  | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр  | Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)                                                                                                   | 1 т груза        |       | 5,76                 | 136,54   | 786      |         | 786    |        |          |        |       |
| 35                                                                                                                                  | ФССЦпг03-21-01-028<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14            | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)                                                                                                                            | 1 т груза        |       | 8,434<br>5,027*3,407 | 156,51   | 1320     |         | 1320   |        |          |        |       |
| 36                                                                                                                                  | ГЭСН27-07-001-01<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14              | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см                                                                                                                                                 | 100 м2 покрытия  |       | 0,704<br>70,4/100    | 31397,06 | 22104    | 1954    | 350    | 138    | 19800    | 10,64  | 0,04  |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час          | 15,12 | 10,64                | 183,53   | 1952,76  | 1952,76 |        |        |          |        |       |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час          | 0,05  | 0,04                 |          |          |         |        |        |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                                                                                                                            | маш.час          | 0,03  | 0,02                 | 948,99   | 18,98    |         | 18,98  | 3,8    |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 2. 122801                                                          | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                  | маш.час          | 0,85  | 0,6                  | 531,3    | 318,78   |         | 318,78 | 130,28 |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 3. 400001                                                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                  | маш.час          | 0,02  | 0,01                 | 839,98   | 8,4      |         | 8,4    | 2,55   |          |        |       |
| 3                                                                                                                                   | 4. 101-0073                                                        | Битум                                                                                                                                                                                                                                                         | т                | 0,06  | 0,0422               | 25651,05 | 1082,47  |         |        |        | 1082,47  |        |       |
| 3                                                                                                                                   | 6. ООО"Московский тракт"                                           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                        | т                | 7,14  | 5,027                | 3723,55  | 18718,29 |         |        |        | 18718,29 |        |       |
| 37                                                                                                                                  | ГЭСН27-07-001-02<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14              | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))                                                                                                                                           | 100 м2 покрытия  |       | 0,704<br>70,4/100    | 18654,11 | 13132    | 300     | 145    | 21     | 12687    | 1,63   |       |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час          | 2,32  | 1,63                 | 183,53   | 299,15   | 299,15  |        |        |          |        |       |
|                                                                                                                                     | 1. 122801                                                          | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                  | маш.час          | 0,14  | 0,1                  | 531,3    | 53,13    |         | 53,13  | 21,71  |          |        |       |
| 3                                                                                                                                   | 2. ООО"Московский                                                  | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                        | т                | 4,84  | 3,407                | 3723,55  | 12686,13 |         |        |        | 12686,13 |        |       |
| 38                                                                                                                                  | ГЭСН01-02-061-01                                                   | Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа                                                                                                                                                                                                            | 100 м3           |       | 0,0205               | 13112,16 | 269      | 269     |        |        |          | 1,81   |       |
|                                                                                                                                     |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 1,5)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час          | 88,5  | 1,81                 | 148,16   | 268,17   | 268,17  |        |        |          |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |                      |          | 289501   | 30125   | 39954  | 3813   | 219422   | 180,21 | 14,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2, 20, 3, 5, 8, 12, 14-15, 21, 23, 26, 30, |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |                      |          | 336189   | 30125   | 47146  | 3813   | 258918   | 180,21 | 14,77 |


Гранд-СМЕТА

| 1 | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14    |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|--------|-------|
|   |                        |   |   |   |   |   | 38787  |   |    |    |    |        |       |
|   | Накладные расходы      |   |   |   |   |   | 24024  |   |    |    |    |        |       |
|   | Сметная прибыль        |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |        |       |
|   | <b>Итого по смете:</b> |   |   |   |   |   | 399000 |   |    |    |    | 180,21 | 14,77 |
|   | Итого                  |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |        |       |
|   | В том числе:           |   |   |   |   |   | 258918 |   |    |    |    |        |       |
|   | Материалы              |   |   |   |   |   | 47146  |   |    |    |    |        |       |
|   | Машины и механизмы     |   |   |   |   |   | 33938  |   |    |    |    |        |       |
|   | ФОТ                    |   |   |   |   |   | 38787  |   |    |    |    |        |       |
|   | Накладные расходы      |   |   |   |   |   | 24024  |   |    |    |    |        |       |
|   | Сметная прибыль        |   |   |   |   |   | 399000 |   |    |    |    | 180,21 | 14,77 |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |        |       |

Составил: Главный инженер ООО Управляющая компания "Искра"

  
Д. М. Соболев

Проверил: Директор ООО "Искра"

  
М. А. Соболев

Инвестор -

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "Искра"

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"

Стройка - МКД №16 м-н "Строителей" (Благоустройство придомовой территории)

Объект - Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 16 м-н Строителей  
 (расширение внутридомовой территории)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

22.05.2017

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 31.05.2017       | 22.05.2017      | 31.05.2017 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

399,000 тыс. руб.

| № пп             | Обоснование                                           | Наименование                                                                                                                            | Ед. изм.       | Кол.   |        | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------|---------|
|                  |                                                       |                                                                                                                                         |                | на ед. | всего  | на единицу измерения                                 | общая   |
| 1                | 2                                                     | 3                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7                                                    | 8       |
| <b>Раздел 1.</b> |                                                       |                                                                                                                                         |                |        |        |                                                      |         |
| 1                | ГЭСН27-03-010-01                                      | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                         | 100 м          |        | 0,46   | 12148,51                                             | 5588    |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                          | чел.час        | 76,7   | 35,28  | 158,39                                               | 5588    |
| 2                | ФССЦпг-01-01-01-003<br>Приказ Минстроя                | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(10,71*8,42=90,18) | 1 т груза      |        | 5,06   | 90,18                                                | 456     |
| 3                | ФССЦпг-03-01-01-005                                   | Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)                                                | 1 т груза      |        | 5,06   | 79,1                                                 | 400     |
| 4                | ГЭСН01-01-014-05<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2                    | 1000 м3 грунта |        | 0,0581 | 68116,1                                              | 3958    |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                            | чел.час        | 31,32  | 1,82   | 154,12                                               | 280,5   |
|                  |                                                       | Затраты труда машинистов                                                                                                                | чел.час        | 90,09  | 5,23   |                                                      |         |
|                  | 1. 060337                                             | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при                                                                           | маш.-ч         | 73,04  | 4,24   | 687,63                                               | 2915,55 |
|                  | 2. 070148                                             | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                                                    | маш.-ч         | 17,05  | 0,99   | 766,25                                               | 758,55  |

| 1    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                             | 5     | 6      | 7         | 8       |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|---------|
| 5    | ФССЦпг03-21-01-005<br>Приказ Минстроя                              | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(6,69*8,46=56,6)                                                                                                                | 1 т груза                     |       | 97,13  | 56,6      | 5498    |
| 6    | ГЭСН27-04-001-02<br>Приказ Минстроя                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                                                                                                                                                                   | 100 м3 материала основания (в |       | 0,1885 | 22962,8   | 4328    |
|      |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 15,72 | 2,96   | 158,39    | 468,83  |
|      |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 14,81 | 2,79   |           |         |
|      | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч                        | 4,76  | 0,9    | 952,32    | 857,09  |
|      | 2. 120202                                                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч                        | 1,93  | 0,36   | 1682,45   | 605,68  |
|      | 3. 120911                                                          | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч                        | 7,08  | 1,33   | 1792,76   | 2384,37 |
| 7    | 408-0200                                                           | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                                                                                                                                             | м3                            |       | 18,85  | 545,56    | 10284   |
| 8    | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                              | Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)                                                                                                               | 1 т груза                     |       | 31     | 136,54    | 4233    |
| 9    | ГЭСН01-02-057-02<br>Приказ Минстроя                                | Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)                                                                                                                                                                                                      | 100 м3 грунта                 |       | 0,049  | 23734,48  | 1163    |
|      |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                                                                                                                                  | чел.час                       | 154   | 7,55   | 154,12    | 1163,61 |
| 10   | ГЭСН27-02-010-02<br>Приказ Минстроя                                | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                                                                                                                                                 | 100 м бортового камня         |       | 0,49   | 32243,82  | 15799   |
|      |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 76,08 | 37,28  | 167,05    | 6227,62 |
|      |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 0,68  | 0,33   |           |         |
|      | 1. 021141                                                          | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч                        | 0,68  | 0,33   | 909,17    | 300,03  |
|      | 2. 400001                                                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч                        | 0,04  | 0,02   | 842,44    | 16,85   |
|      | 3. 102-0038                                                        | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,                                                                                                                                                                                                  | м3                            | 0,17  | 0,0833 | 4470,47   | 372,39  |
|      | 4. 401-0006                                                        | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                                                                                                                                                                                                              | м3                            | 5,9   | 2,891  | 3033,61   | 8770,17 |
|      | 5. 402-0004                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                                                                                                | м3                            | 0,06  | 0,0294 | 3740,72   | 109,98  |
| 11   | 403-8022                                                           | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                                                                                                                                                | м                             |       | 49     | 534,69    | 26200   |
| 12   | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1) | 1 т груза                     |       | 7,68   | 79,1      | 607     |
| 13   | ГЭСН27-04-001-04                                                   | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15                                                                                                                                                                                    | 100 м3 материала основания (в |       | 0,0785 | 126909,33 | 9962    |
|      |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 24,19 | 1,9    | 159,81    | 303,64  |
|      |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 20,6  | 1,62   |           |         |
|      | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                                                                                                                          | маш.час                       | 2,46  | 0,19   | 952,32    | 180,94  |
|      | 2. 070149                                                          | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме                                                                                                                                                                                                    | маш.час                       | 2,59  | 0,2    | 1021,6    | 204,32  |
|      | 3. 120911                                                          | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                                                                                         | маш.час                       | 12,21 | 0,96   | 1792,76   | 1721,05 |
| Н, 3 | 4. 408-9080                                                        | Щебень                                                                                                                                                                                                                                                        | м3                            | 122   | 9,577  | 788,24    | 7548,97 |

| 1                | 2                                                     | 3                                                                                                                                                           | 4               | 5     | 6       | 7        | 8        |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----------|----------|
| 14               | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                 | Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54) | 1 т груза       |       | 12      | 136,54   | 1638     |
| 15               | ФССЦпг03-21-01-028<br>Приказ Минстроя                 | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51)                          | 1 т груза       |       | 22,638  | 156,51   | 3543     |
| 16               | ГЭСН27-07-001-01<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см                                               | 100 м2 покрытия |       | 1,89    | 36136,96 | 68299    |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                              | чел.час         | 15,12 | 23,58   | 183,53   | 5245,29  |
|                  |                                                       | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час         | 0,05  | 0,09    |          |          |
|                  | 1. 030101                                             | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                          | маш.-ч          | 0,03  | 0,06    | 952,32   | 57,14    |
|                  | 2. 122801                                             | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                | маш.-ч          | 0,85  | 1,61    | 531,3    | 855,39   |
|                  | 3. 400001                                             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                | маш.-ч          | 0,02  | 0,04    | 842,44   | 33,70    |
| 3                | 4. 101-0073                                           | Битум                                                                                                                                                       | т               | 0,06  | 0,1134  | 24888,31 | 2822,33  |
|                  | 6. 410-9010                                           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                      | т               | 7,14  | 13,49   | 4393,79  | 59272,23 |
| 17               | ГЭСН27-07-001-02<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))                                         | 100 м2 покрытия |       | 1,89    | 21898,07 | 41387    |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                              | чел.час         | 2,32  | 4,38    | 183,53   | 803,86   |
|                  | 1. 122801                                             | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                | маш.-ч          | 0,14  | 0,26    | 531,3    | 138,14   |
|                  | 2. 410-9010                                           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                      | т               | 4,84  | 9,148   | 4393,79  | 40194,39 |
| 18               | ГЭСН01-02-061-01                                      | Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1                                                                                               | 100 м3 грунта   |       | 0,0246  | 13112,16 | 323      |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 1,5)                                                                                                                              | чел.час         | 88,5  | 2,18    | 148,16   | 322,99   |
| <b>Раздел 2.</b> |                                                       |                                                                                                                                                             |                 |       |         |          |          |
| 19               | ГЭСН27-03-010-01                                      | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                                             | 100 м           |       | 0,13    | 12148,51 | 1579     |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                              | чел.час         | 76,7  | 9,97    | 158,39   | 1579,15  |
| 20               | ФССЦпг-01-01-01-003<br>Приказ Минстроя                | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лома из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(10,71*8,42=90,18)                     | 1 т груза       |       | 1,43    | 90,18    | 129      |
| 21               | ФССЦпг-03-01-01-005                                   | Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1(9,35*8,46=79,1)                                                                    | 1 т груза       |       | 1,43    | 79,1     | 113      |
| 22               | ГЭСН01-01-014-05<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2                                        | 1000 м3 грунта  |       | 0,02604 | 68095,67 | 1773     |
|                  |                                                       | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                                | чел.час         | 31,32 | 0,82    | 154,12   | 126,38   |
|                  |                                                       | Затраты труда машинистов                                                                                                                                    | чел.час         | 90,09 | 2,35    |          |          |
|                  | 1. 060337                                             | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при                                                                                               | маш.час         | 73,04 | 1,9     | 687,46   | 1306,17  |
|                  | 2. 070148                                             | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                                                                        | маш.час         | 17,05 | 0,44    | 765,78   | 336,94   |
| 23               | ФССЦпг03-21-01-005<br>Приказ Минстроя                 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(6,69*8,46=56,6)              | 1 т груза       |       | 44,9    | 56,6     | 2541     |

| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                             | 5     | 6      | 7                 | 8                |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|
| 24 | ГЭСН27-04-001-02<br>Приказ Минстроя                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                                                                                                                                                                   | 100 м3 материала основания (в |       | 0,0893 | 22941,19          | 2049             |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,3)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 15,72 | 1,4    | 158,39            | 221,75           |
|    |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 14,81 | 1,32   |                   |                  |
|    | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                                                                                                                            | маш.час                       | 4,76  | 0,43   | 948,99            | 408,07           |
|    | 2. 120202                                                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                                                                                                                                                                  | маш.час                       | 1,93  | 0,17   | 1681,48           | 285,85           |
|    | 3. 120911                                                          | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                                                                                                             | маш.час                       | 7,08  | 0,63   | 1792,21           | 1129,09          |
| 25 | 408-0200                                                           | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                                                                                                                                             | м3                            |       | 8,93   | 521,61            | 4658             |
| 26 | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                              | Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)                                                                                                               | 1 т груза                     |       | 14,7   | 136,54            | 2007             |
| 27 | ГЭСН01-02-057-02<br>Приказ Минстроя                                | Разработка грунта вручную под бортовой камень(0,06м3*9м)                                                                                                                                                                                                      | 100 м3 грунта                 |       | 0,034  | 23734,48          | 807              |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                                                                                                                                  | чел.час                       | 154   | 5,24   | 154,12            | 807,59           |
| 28 | ГЭСН27-02-010-02<br>Приказ Минстроя                                | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                                                                                                                                                 | 100 м бортового камня         |       | 0,34   | 31831,87          | 10823            |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 76,08 | 25,87  | 167,05            | 4321,58          |
|    |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 0,68  | 0,23   |                   |                  |
|    | 1. 021141                                                          | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                                                                                        | маш.час                       | 0,68  | 0,23   | 909,04            | 209,08           |
|    | 2. 400001                                                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                  | маш.час                       | 0,04  | 0,01   | 839,98            | 8,40             |
|    | 3. 102-0038                                                        | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины,                                                                                                                                                                                                  | м3                            | 0,17  | 0,0578 | 4470,47           | 258,39           |
|    | 4. 401-0006                                                        | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                                                                                                                                                                                                              | м3                            | 5,9   | 2,006  | 2965,72           | 5949,23          |
|    | 5. 402-0004                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                                                                                                | м3                            | 0,06  | 0,0204 | 3553,91           | 72,5             |
| 29 | 403-8022                                                           | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                                                                                                                                                | м                             |       | 34     | 534,69            | 18179            |
| 30 | ФССЦпг-03-01-01-005<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза(9,35*8,46=79,1) | 1 т груза                     |       | 3,74   | 79,1              | 296              |
| 32 | ГЭСН27-04-001-04<br>Приказ Минстроя                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                                                                                                                                                                             | 100 м3 материала основания (в |       | 0,0372 | 28083,2           | 1045             |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                                                                                                                                                                                                                                | чел.час                       | 24,19 | 0,9    | 159,81            | 143,83           |
|    |                                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час                       | 20,6  | 0,77   |                   |                  |
|    | 1. 030101                                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч                        | 2,46  | 0,09   | 948,99<br>190,06  | 85,41<br>17,11   |
|    | 2. 120911                                                          | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч                        | 12,21 | 0,45   | 1792,21<br>272,29 | 806,49<br>122,53 |
| 33 | 408-0189                                                           | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм                                                                                                                                                                                                                             | м3                            |       | 3,72   | 598,2             | 2225             |
| 34 | ФССЦпг03-21-01-022<br>Приказ Минстроя                              | Перевозка щебня(м3=1,37т) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза(16,14*8,46=136,54)                                                                                                   | 1 т груза                     |       | 5,76   | 136,54            | 786              |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                          | 2                                                  | 3                                                                                                                                  | 4               | 5     | 6      | 7        | 8             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|---------------|
| 35                                                                                                                                         | ФССЦпг03-21-01-028<br>Приказ Минстроя              | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., на расстояние: до 28 км I класс груза(18,5*8,46=156,51) | 1 т груза       |       | 8,434  | 156,51   | 1320          |
| 36                                                                                                                                         | ГЭСН27-07-001-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см                      | 100 м2 покрытия |       | 0,704  | 31397,06 | 22104         |
|                                                                                                                                            |                                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                     | чел.час         | 15,12 | 10,64  | 183,53   | 1952,76       |
|                                                                                                                                            |                                                    | Затраты труда машинистов                                                                                                           | чел.час         | 0,05  | 0,04   |          |               |
|                                                                                                                                            | 1. 030101                                          | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                 | маш.час         | 0,03  | 0,02   | 948,99   | 18,98         |
|                                                                                                                                            | 2. 122801                                          | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                       | маш.час         | 0,85  | 0,6    | 531,3    | 318,78        |
|                                                                                                                                            | 3. 400001                                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                       | маш.час         | 0,02  | 0,01   | 839,98   | 8,40          |
| 3                                                                                                                                          | 4. 101-0073                                        | Битум                                                                                                                              | т               | 0,06  | 0,0422 | 25651,05 | 1082,47       |
| 3                                                                                                                                          | 6. ООО"Московский тракт"                           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                             | т               | 7,14  | 5,027  | 3723,55  | 18718,29      |
| 37                                                                                                                                         | ГЭСН27-07-001-02<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщ 5см ЭМ-(пЗПМ=4; пМР=4 к расх.))                | 100 м2 покрытия |       | 0,704  | 18654,11 | 13132         |
|                                                                                                                                            |                                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                     | чел.час         | 2,32  | 1,63   | 183,53   | 299,15        |
|                                                                                                                                            | 1. 122801                                          | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                       | маш.час         | 0,14  | 0,1    | 531,3    | 53,13         |
| 3                                                                                                                                          | 2. ООО"Московский тракт"                           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                             | т               | 4,84  | 3,407  | 3723,55  | 12686,13      |
| 38                                                                                                                                         | ГЭСН01-02-061-01                                   | Засыпка вручную Обваловка бортового камня), группа грунтов: 1                                                                      | 100 м3 грунта   |       | 0,0205 | 13112,16 | 269           |
|                                                                                                                                            |                                                    | Затраты труда рабочих (ср 1,5)                                                                                                     | чел.час         | 88,5  | 1,81   | 148,16   | 268,17        |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 289501        |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (НДС ЭМ=18%; МАТ=18% (Поз. 2, 20, 3, 5, 8, 12, 14-15, 21, 23, 26, 30, 34-35)) |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 336189        |
| Накладные расходы                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 38787         |
| Сметная прибыль                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 24024         |
| <b>Итого по акту:</b>                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 399000        |
| Итого                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          |               |
| В том числе:                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          |               |
| Материалы                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 258918        |
| Машины и механизмы                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 47146         |
| ФОТ                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 33938         |
| Накладные расходы                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 38787         |
| Сметная прибыль                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | 24024         |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                    |                 |       |        |          | <b>399000</b> |

Сдал:

Директор ООО "Чистоград"

"Чистоград"

Принял:

Директор ООО "Искра"

"Искра"


А. С. Каманов

М. А. Соболев

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Принял: Представитель совета дома № 16 м-н Строителей  Н. А. Холоденко

Принял: Представитель совета дома № 16 м-н Строителей  А. Б. Тен

Принял: Представитель совета дома № 16 м-н Строителей  В. Н. Запрудина

Принял: Представитель органов местного самоуправления  
Главный специалист отдела жилищной политики,  
транспорта и связи  Т. П. Котова

Принял: Ведущий инженер по строит. контролю отдела организации  
проектирования и строительства МУ СП и ОГД МО "г. Саянск"  В. В. Дьяконов