

Наименование стройки: Многоквартирный дом №_9_ м-н _____ Олимпийский _____ подъезд №11

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА №

Ремонт подъезда №11

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 109 991 руб.

Оплата труда: 38 664 руб.

Трудозатраты: 206 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18	104 556,86	45 006,86	18 820	8 101
Итого прямых затрат							18 820	8 101
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				4 456
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				3 646
Итого: 10 719,00 + 16 202,47							26 921	16 202
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							26 921	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,11	5 274,38	654,38	580	72
3	ГЭСНр 62-41-1	Снятие набела с потолков и стен	100 м2 расчищенной поверхности	1,87	3 610,35	3 610,35	6 751	6 751

4	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,87	8 697,43	3 936,63	16 264	7 362
5	ГЭСНр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,47	12 428,51	5 440,53	18 270	7 998
6	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	11 227,28	7 209,18	1 347	865
7	ГЭСНр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	18 259,25	15 519,92	3 469	2 949
8	ГЭСНр 62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	28 819,02	25 287,68	2 017	1 770
9	ГЭСНр 62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086	11 140,25	7 923,08	958	681
10	ГЭСНр 62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	13 908,87	11 299,54	2 225	1 808
Итого прямых затрат							51 883	30 256
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				16 641
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				13 615
Итого: 21 627,23 + 60 511,49							82 139	60 511
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							82 139	

Ремонт полов								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
11	ГЭСНр 57-10-1	Заделка выбоин в полах площадью до 0,25 м2(в том числе покраска)	100 мест	0,01	40 981,34	7 731,34	410	77
Итого прямых затрат							410	77
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				43
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				35
Итого: 332,50 + 154,63							487	155
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							487	

Конструкции из кирпича и блоков								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
12	ГЭСН 08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 4 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,017	14 223,32	13 495,58	242	229
Итого прямых затрат							242	229
Накладные расходы 79%*0,7*0,9				50 %				115
Сметная прибыль 50%*0,9*0,85				38 %				87

Итого: 12,37 + 431,32

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

444

431

444

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

54,97 % от ФОТ

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

44,96 % от ФОТ

71 355

109 991

38 664

21 254

17 383

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,12	933	1 042

На сумму:

1 042

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,4551	22 000	10 012
2		Угол металлический перфорированный	шт.	16,2000	75	1 215
3		Шкурка шлифовальная	м2	3,1507	221	696
4		Шпатлевка клеевая(финишная)	т	0,1477	22 000	3 250
5		Грунт пропитка(бетон контакт)	кг	33,6600	130	4 376
6		Кисти	шт.	1,8700	150	281
7	101-1757	Ветошь	м.	1,6746	50	84
8		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,0672	130 000	8 734
9		Фюген	т	0,0672	22 000	1 478
10		Растворитель	л	2,9400	90	265
11		Шпатлевка клеевая	т	0,0060	28 500	171
12		Краска: ПФ-115 чёрная	т.	0,0040	130 000	519
13		Краска: ПФ-115 зелёная	т.	0,0018	130 000	236
14		Клей плиточный	кг	9,5000	35	333


На сумму:

31 649

Итого по ресурсам

32 691

Составил:



гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 9 м-н Олимпийский подъезд №11	по ОКПО	
Объект	Ремонт подъезда №11	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.11.2019	28.10.2019	27.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 109 991 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18	104 556,86	18 820,24
Итого прямых затрат							18 820
В том числе оплата труда							8 101
Накладные расходы 79%*0,7							4 456
Сметная прибыль 50%*0,9							3 646
Итого: 10 719,00 + 16 202,47							26 921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							26 921

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

Конструкции из кирпича и блоков

Номер в акте	в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
12	12	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 4 м	ГЭСН 08-07-002-1	100 м2 горизонтальной проекции	0,017	14 223,32	241,80
Итого прямых затрат							242

В том числе оплата труда

229

Накладные расходы 79%*0,7*0,9

50 %

115

Сметная прибыль 50%*0,9*0,85

38 %

87

Итого: 12,37 + 431,32

444

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

444

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

71 355

ВСЕГО ПО АКТУ

109 991

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

21 254

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

17 383

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,12	933	1 042
На сумму:					1 042

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
прайс лист	Ротбанд	т.	0,4551	22 000	10 012
	Угол металлический перфорированный	шт.	16,2000	75	1 215
	Шкурка шлифовальная	м2	3,1507	221	696
	Шпатлевка клеевая(финишная)	т	0,1477	22 000	3 250
	Грунт пропитка(бетон контакт)	кг	33,6600	130	4 376
	Кисти	шт.	1,8700	150	281
101-1757	Ветошь	м.	1,6746	50	84
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,0672	130 000	8 734
	Фюген	т	0,0672	22 000	1 478
	Растворитель	л	2,9400	90	265
	Шпатлевка клеевая	т	0,0060	28 500	171
	Краска: ПФ-115 черная	т.	0,0040	130 000	519
	Краска: ПФ-115 зеленая	т.	0,0018	130 000	236
	Клей плиточный	кг	9,5000	35	333

На сумму:

31 649

Итого по ресурсам

32 691

Сдал

директор ООО УК Искра



М.А.Соболев

Принял

М.П.

М.П.

должность

подпись

расшифровка подписи


 kv. 133 Васильев