Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

_____

Представитель собственников МКД №5 Лихф Лихонова М.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Смена стояка ХВС в туалете МКД №5 м-н "Строителей"по квартирам 186-214.

Основание: ГЭСН-2001; МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001; МДС-81-25.2004.

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 18 190,44 руб.

Оплата труда: 5 632,46 руб.

Трудозатраты: 26,45 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-02-005-01**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм С учётом коэффициента: ТР=0,4**	**100 м трубопровода**	**0,25**			**5 591,52**	**1 397,88**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	217,33	24,332	6,083	5 288,02	1 322,01
	Итого:				24,332	6,083	5 288,02	1 322,01
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлиф машинка	маш.-ч	100,00	1	0,25	100,00	25,00
	Итого:						100,00	25,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	20,35	10	2,5	203,50	50,88
	Итого:						203,50	50,88
2	**ГЭСН 16-04-005-03**	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм**	**100 м трубопровода**	**0,25**			**34 952,59**	**8 738,15**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,9	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	211,65	81,45	20,3625	17 239,25	4 309,81
	Итого:				81,45	20,3625	17 239,25	4 309,81
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,22	0,055	205,26	51,32
		Перфоратор	маш.-ч	100,00	2,55	0,6375	255,00	63,75

	Шуруповерт	маш.-ч	100,00	1,45	0,3625	145,00	36,25
	Аппарат для сварки пластиковых труб	маш.-ч	100,00	13,44	3,36	1 344,00	336,00
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	100,00	1,27	0,3175	127,00	31,75
Итого:						2 076,26	519,07
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) 1	м	88,88	100	25	8 888,00	2 222,00
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	14,30	36	9	514,80	128,70
	РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	34,32	40	10	1 372,80	343,20
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	238,70	4	1	954,80	238,70
	РТП муфта комбинированная PPR вр 32x3/4"	шт	59,40	4	1	237,60	59,40
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	33,00	40	10	1 320,00	330,00
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	12,10	8	2	96,80	24,20
	Герметик сантехнический	шт	60,50	4	1	242,00	60,50
	Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	253,00	1	0,25	253,00	63,25
	РТП муфта PPR 32	шт	7,92	20	5	158,40	39,60
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	4,40	80	20	352,00	88,00
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	37,84	32	8	1 210,88	302,72
	РТП заглушка PPR 32	шт	9,00	4	1	36,00	9,00
Итого:						15 637,08	3 909,27

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**10 136,03**	**5 632,46**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		5 181,86
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		2 872,55
	Итого:		18 190,44	13 686,87
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**18 190,44**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	26,45	212,96	5 631,82

Оплата труда машинистов

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлиф машинка	маш.-ч	0,25	100,00	25,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	933,00	51,32
3		Перфоратор	маш.-ч	0,64	100,00	63,75
4		Шуруповерт	маш.-ч	0,36	100,00	36,25
5		Аппарат для сварки пластиковых труб	маш.-ч	3,36	100,00	336,00
6		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0,32	100,00	31,75
	На сумму:					544,07

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	2,50	20,35	50,88
2		TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) 1	м	25,00	88,88	2 222,00

3		РТП тройник PPR 32x20x32	шт	9,00	14,30	128,70
4		РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	10,00	34,32	343,20
5		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	1,00	238,70	238,70
6		РТП муфта комбинированная PPR вр 32x3/4"	шт	1,00	59,40	59,40
7		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	33,00	330,00
8		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	12,10	24,20
9		Герметик сантехнический	шт	1,00	60,50	60,50
10		Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	0,25	253,00	63,25
11		РТП муфта PPR 32	шт	5,00	7,92	39,60
12		РТП угол 90 град. PPR 20	шт	20,00	4,40	88,00
13		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	8,00	37,84	302,72
14		РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,00	9,00
		На сумму:				3 960,15
		Итого по ресурсам				4 504,21

Составил: _____ _____ Л.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка		по ОКПО	
Объект	Смена стояка ХВС в туалете МКД №5 м-н "Строителей"по квартирам 186-214.		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	10.04.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	10.04.2019

Отчётный период	
с	по
01.04.2019	30.04.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 190 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм** **С учётом коэффициента:** **ТР=0.4**	**ГЭСН 16-02-005-01**	**100 м трубопровода**	**0,25**			**5 591,52**	**1 397,88**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	24,332	6,083	5 288,02	1 322,01
		Итого:				24,332	6,083	5 288,02	1 322,01
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлиф машинка		маш.-ч	100,00	1	0,25	100,00	25,00
		Итого:						100,00	25,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	20,35	10	2,5	203,50	50,88
		Итого:						203,50	50,88

2	2	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм**	**ГЭСН 16-04-005-03**	**100 м трубопровода**	**0,25**			**34 952,59**	**8 738,15**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 3,9	чел.-ч	211,65	81,45	20,3625	17 239,25	4 309,81
		Итого:				81,45	20,3625	17 239,25	4 309,81
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,22	0,055	205,26	51,32
		Перфоратор		маш.-ч	100,00	2,55	0,6375	255,00	63,75
		Шуруповерт		маш.-ч	100,00	1,45	0,3625	145,00	36,25
		Аппарат для сварки пластиковых труб		маш.-ч	100,00	13,44	3,36	1 344,00	336,00
		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов		маш.-ч	100,00	1,27	0,3175	127,00	31,75
		Итого:						2 076,26	519,07
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) 1		м	88,88	100	25	8 888,00	2 222,00
		РТП тройник PPR 32x20x32		шт	14,30	36	9	514,80	128,70
		РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"		шт	34,32	40	10	1 372,80	343,20
		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214		шт	238,70	4	1	954,80	238,70
		РТП муфта комбинированная PPR вр 32x3/4"		шт	59,40	4	1	237,60	59,40
		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	33,00	40	10	1 320,00	330,00
		РТП угол 90 град. PPR 32		шт	12,10	8	2	96,80	24,20
		Герметик сантехнический		шт	60,50	4	1	242,00	60,50
		Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK		уп	253,00	1	0,25	253,00	63,25
		РТП муфта PPR 32		шт	7,92	20	5	158,40	39,60
		РТП угол 90 град. PPR 20		шт	4,40	80	20	352,00	88,00
		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)		м	37,84	32	8	1 210,88	302,72
		РТП заглушка PPR 32		шт	9,00	4	1	36,00	9,00
		Итого:						15 637,08	3 909,27

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**10 136,03**	**5 632,46**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		5 181,86
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		2 872,55
	Итого:		18 190,44	13 686,87
	ВСЕГО ПО АКТУ		**18 190,44**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	26,45	212,96	5 631,82

Оплата труда машинистов

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,25	100,00	25,00

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	933,00	51,32
	Перфоратор	маш.-ч	0,64	100,00	63,75
	Шуруповерт	маш.-ч	0,36	100,00	36,25
	Аппарат для сварки пластиковых труб	маш.-ч	3,36	100,00	336,00
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0,32	100,00	31,75

На сумму: 544,07

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	2,50	20,35	50,88
	TERRA труба полипропиленовая 32х5,4 PN20 (хол/гор вода) 1	м	25,00	88,88	2 222,00
	РТП тройник PPR 32х20х32	шт	9,00	14,30	128,70
	РТП муфта комбинированная PPR вр 20х1/2"	шт	10,00	34,32	343,20
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	1,00	238,70	238,70
	РТП муфта комбинированная PPR вр 32х3/4"	шт	1,00	59,40	59,40
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	33,00	330,00
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	12,10	24,20
	Герметик сантехнический	шт	1,00	60,50	60,50
	Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	0,25	253,00	63,25
	РТП муфта PPR 32	шт	5,00	7,92	39,60
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	20,00	4,40	88,00
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20х2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	8,00	37,84	302,72
	РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,00	9,00

На сумму: 3 960,15

Итого по ресурсам 4 504,21

Сдал инженер ООО "Управляющая компания Искра" Мотык А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял 3-5-214 Лихонова Т.М.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.