Наименование стройки: МКД № 2 мкр. Мирный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт внутридомовых инжененых систем электроснабжения(смена светильниов люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме№ 2 м-н Мирный (14 подъезд)

Составлена в ценах: текущие цены 2019г.

Сметная стоимость: 12 417,94 руб.

Оплата труда: 1 534,01 руб.

Трудозатраты: 7,11 чел.-ч

Ремонтные электромонтажные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**прайс лист**	**светильник ЛУЧ 220-С 34 А с аккустическим датчиком**	**шт**	**1**			**557,66**	**557,66**
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	557,66	1	1	557,66	557,66
	Итого:						557,66	557,66
2	**ГЭСНр 67-8-1**	**Смена светильников**	**100 шт.**	**0,06**			**25 689,13**	**1 541,35**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214,08	89,1	5,346	19 074,53	1 144,47
	Итого:				89,1	5,346	19 074,53	1 144,47
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,3	250,00	15,00
	Итого:						250,00	15,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	12	240,00	14,40
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	12	160,00	9,60
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,3	794,60	47,68
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	33,33333333	2	5 170,00	310,20
	Итого:						6 364,60	381,88
	Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	680,96

	Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	669,52
3	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 244,00	6 220,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	5	1 244,00	6 220,00
	Итого:						1 244,00	6 220,00
							Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат						8 319,01	1 144,47
	Накладные расходы 85%х0,7			59,5 %				680,96
	Сметная прибыль 65%х0,9			58,5 %				669,52
	Итого:						9 669,48	2 494,95
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						9 669,48	

95% Электромонтажные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
4	прайс лист	светильник ЛУЧ 220-С 64 А с аккустическим датчиком	шт	2			841,50	1 683,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	841,50	1	2	841,50	1 683,00
	Итого:						841,50	1 683,00
5	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник потолочный	100 шт.	0,02			28 926,86	578,54
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220,58	88,3	1,766	19 476,86	389,54
	Итого:				88,3	1,766	19 476,86	389,54
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кабель ШВВП2*0,5	м	7,50	400	8	3 000,00	60,00
		бур 6мм	шт.	121,00	50	1	6 050,00	121,00
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	4	240,00	4,80
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	4	160,00	3,20
	Итого:						9 450,00	189,00
	Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	259,04
	Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	227,88
							Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат						2 261,54	389,54
	Накладные расходы 95%*0,7			66,5 %				259,04
	Сметная прибыль 65 %*0,9			58,5 %				227,88
	Итого:						2 748,46	876,46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2 748,46	

		Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		10 580,54	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		12 417,94	1 534,01
В том числе: Накладные расходы	61,28 % от ФОТ	940,00	

		В том числе: Сметная прибыль		58,5 % от ФОТ		897,40

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,11	215,69	1 534,01

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	50,00	15,00
		На сумму:				15,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	1,00	557,66	557,66
2		саморез универсальный 65мм	шт.	16,00	1,20	19,20
3		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	16,00	0,80	12,80
4		СИЗ -4	100шт	0,30	158,92	47,68
5		хомут стяжка 150мм	100шт	2,00	155,10	310,20
6		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
7		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	2,00	841,50	1 683,00
8		Кабель ШВВП2*0,5	м	8,00	7,50	60,00
9		бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
		На сумму:				9 031,54

Итого по ресурсам 9 046,54

Составил: _____ Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик	по ОКПО	
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка МКД № 2 мкр. Мирный	по ОКПО	
Объект Ремонт внутридомовых инжененых систем электроснабжения(смена светильниов люминисцентных на светодиодные в подъездах)		
в многоквартирном доме№ 2 м-н Мирный (14 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	30.12.2019

Отчётный период	
с	по
01.12.2019	31.12.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 418 руб.

Ремонтные электромонтажные работы

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход: На единицу	Расход: Всего	Стоимость: На единицу	Стоимость: Всего
1	1	**Смена светильников**	**ГЭСНр 67-8-1**	**100 шт.**	**0,06**			**25 689,13**	**1 541,35**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08	89,1	5,346	19 074,53	1 144,47
		Итого:				89,1	5,346	19 074,53	1 144,47
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,3	250,00	15,00
		Итого:						250,00	15,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	12	240,00	14,40
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	12	160,00	9,60
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,3	794,60	47,68
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	33,33333333	2	5 170,00	310,20
		Итого:						6 364,60	381,88
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	680,96

		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	669,52
2	2	**светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения**	**прайс лист**	**шт**	**5**			**1 244,00**	**6 220,00**
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	5	1 244,00	6 220,00
		Итого:						1 244,00	6 220,00
3	3	**светильник ЛУЧ 220-С 34 А с аккустическим датчиком**	**прайс лист**	**шт**	**1**			**557,66**	**557,66**
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34 А 220 В с аккустическим датчиком		шт.	557,66	1	1	557,66	557,66
		Итого:						557,66	557,66
								Стоимость	**Зарплата**
		Итого прямых затрат						**8 319,01**	**1 144,47**
		Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %						680,96
		Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %						669,52
		Итого:						9 669,48	2 494,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**9 669,48**	

95% Электромонтажные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
4	4	**Светильник потолочный**	**ГЭСНм 08-03-593-6**	**100 шт.**	**0,02**			**28 926,86**	**578,54**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	88,3	1,766	19 476,86	389,54
		Итого:				88,3	1,766	19 476,86	389,54
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кабель ШВВП2*0,5		м	7,50	400	8	3 000,00	60,00
		бур 6мм		шт.	121,00	50	1	6 050,00	121,00
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	4	240,00	4,80
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	4	160,00	3,20
		Итого:						9 450,00	189,00
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	259,04
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	227,88
5	5	**светильник ЛУЧ 220-С 64 А с аккустическим датчиком**	**прайс лист**	**шт**	**2**			**841,50**	**1 683,00**
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А 220 В с аккустическим датчиком		шт.	841,50	1	2	841,50	1 683,00
		Итого:						841,50	1 683,00
								Стоимость	**Зарплата**

Итого прямых затрат		**2 261,54**	**389,54**
Накладные расходы 95%*0,7	66,5 %		259,04
Сметная прибыль 65 %*0,9	58,5 %		227,88
Итого:		2 748,46	876,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**2 748,46**	

		Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**10 580,54**	
ВСЕГО ПО АКТУ		**12 417,94**	**1 534,01**
В том числе: Накладные расходы	61,28 % от ФОТ	940,00	
В том числе: Сметная прибыль	58,5 % от ФОТ	897,40	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,11	215,69	1 534,01

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	50,00	15,00
	На сумму:				15,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	саморез универсальный 65мм	шт.	16,00	1,20	19,20
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	16,00	0,80	12,80
	СИЗ -4	100шт	0,30	158,92	47,68
	хомут стяжка 150мм	100шт	2,00	155,10	310,20
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	1,00	557,66	557,66
	Кабель ШВВП2*0,5	м	8,00	7,50	60,00
	бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А 220 В с аккустическим датчиком	шт.	2,00	841,50	1 683,00
	На сумму:				9 031,54
	Итого по ресурсам				9 046,54

Сдал директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник МКД кв№ Петлеха Н.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.