

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания"
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в
тамбуре подъезда №3

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 47 456 руб.

Оплата труда: 2 375 руб.

Трудозатраты: 12 чел.-ч

82% Проемы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	45 243,75	32 687,05	452	327	179	2
Итого прямых затрат							452	327	2	
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				186		
Сметная прибыль 62%*0,9				55,8 %				182		
Итого:							821	696		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							821			

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0288	1 051 980,58	22 251,49	30 297	641	104	3
Итого прямых затрат							30 297	641		3
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				474		
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %				308		
Итого:							31 079	1 423		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							31 079			

фасад										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	100 м2	0,14	59 579,44	6 546,16	8 341	916	33	5
4	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	100 м2	0,075	75 179,44	6 546,16	5 638	491	33	2

Итого прямых затрат

Накладные расходы 112*0,7*0,9

Сметная прибыль 55*0,9*0,85

Итого:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Сметная прибыль

70 %

42 %

69,29 % от ФОТ

45,52 % от ФОТ

15 556

15 556

44 729

47 456

1 646

1 081

985

591

2 984

2 375

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2

На сумму:

169

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
2		Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
3		Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207
4		Алюминиевая конструкция	шт	1,00	28 894	28 876
5	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	18,20	400	7 280
6		Прессайба крашенный	шт	64,50	1	65
7		Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
8		Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875
9		герметик "Космофен"	шт.	0,98	200	195

На сумму:

42 187

Итого по ресурсам

42 356

Составил:  инженер по ремонту "Управляющая компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик ООО "Управляющая Компания Искра"
Стройка Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный
Объект Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в тамбуре подъезда №3

Код
0322005
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.12.2019	31.12.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 47 456 руб.

82% Проемы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ГЭСНр 56-9-1	100 коробок	0,01	45 243,75	32 687,05	452	327
Итого прямых затрат								452	327
Накладные расходы 82%*0,7									186
Сметная прибыль 62%*0,9									182
Итого:								821	696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								821	

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.

2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-039-01	100 м2 проемов	0,0288	1 051 980,58	22 251,49	30 297	641
Итого прямых затрат								30 297	641
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %					474
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %					308
Итого:								31 079	1 423
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								31 079	

фасад									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,14	59 579,44	6 546,16	8 341	916
4	4	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,075	75 179,44	6 546,16	5 638	491
Итого прямых затрат								13 980	1 407
Накладные расходы 112%*0,7*0,9				70 %					985
Сметная прибыль 55%*0,9*0,85				42 %					591
Итого:								15 556	2 984
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								15 556	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Сметная прибыль

69,29 % от ФОТ

45,52 % от ФОТ

44 729

47 456

1 646

1 081

2 375

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2

На сумму:

169

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
	Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
	Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207
	Алюминиевая конструкция	шт	1,00	28 894	28 876
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	18,20	400	7 280
	Прессшайба крашеный	шт	64,50	1	65
	Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
	Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875

	герметик "Космофен"	шт.	0,98	200	195
--	---------------------	-----	------	-----	-----

На сумму:

42 187

Итого по ресурсам

42 356



директор

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

М.П.

председатель Совета директоров
доп. 1-18

должность

подпись

расшифровка подписи