Наименование стройки: Многоквартирный дом№ _3_ М-н Молодёжный 2 этаж

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт корридора Многоквартирный дом№ _3_ М-н Молодёжный 2 этаж

Основание: Ведомость объемов работ,ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33-2004,МДС 81-25-2001,МДС 81-35-2004.

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 122 280 руб.

Оплата труда: 43 650 руб.

Трудозатраты: 222 чел.-ч

Штукатурные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	91 164,47	46 414,47	4 558	2 321
		Итого прямых затрат					**4 558**	**2 321**
		Накладные расходы 79%*0,7	55 %					1 276
		Сметная прибыль 50%*0,9	45 %					1 044
		Итого: 2 237,50 + 4 641,45					6 879	4 641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**6 879**	

Малярные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	3 723,03	3 723,03	372	372
3	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,05	25 674,80	674,80	1 284	34
4	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2,57	6 041,64	4 059,71	15 527	10 433

5	ГЭСНр 62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	24 889,24	13 164,29	52 267	27 645
6	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	9 564,43	7 434,65	1 913	1 487
7	ГЭСНр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	21 710,52	7 709,14	1 845	655
8	ГЭСНр 62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей до 0,25 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	14 384,44	11 706,21	863	702
		Итого прямых затрат					**74 072**	**41 329**
		Накладные расходы 79%*0,7		55 %				22 731
		Сметная прибыль 50%*0,9		45 %				18 598
		Итого: 32 742,73 + 82 658,17					115 401	82 658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**115 401**	
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**78 630**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**122 280**	**43 650**
		В том числе: Накладные расходы		55 % от ФОТ			24 007	
		В том числе: Сметная прибыль		45 % от ФОТ			19 642	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,36	933	1 266
		На сумму:				1 266

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Сухая строительная смесь "Ротбанд"	т.	0,063	19 000	1 188
2		Сухая строительная смесь "Фуген"	т.	0,042	25 000	1 050
3		Нитроэмаль НЦ	кг	5,000	250	1 250
4	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	4,366	338	1 477
5	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,113	33 500	3 798
6		Бетон контакт	кг.	5,911	95	562
7	101-1757	Ветошь	кг	0,390	85	33
8		Краски цветные: Эмаль ПФ-115 голубая	т	0,173	130 000	22 492
9		Кисть	шт.	2,100	150	315
10		Растворитель	л	8,400	70	588
11		Олифа	т	0,001	85 000	123
12		Пена монтажная	шт.	2,125	395	839
		На сумму:				33 714
		Итого по ресурсам				34 980

Составил _____ гл.инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик	Многоквартирный дом№ м-н	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом№ _3_ М-н Молодёжный 2 этаж	по ОКПО	
Объект	Ремонт корридора Многоквартирный дом№ _3_ М-н Молодёжный 2 этаж		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	21.01.2020	22.12.2019	21.01.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 122 280 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	91 164,47	4 558,22
		Итого прямых затрат					4 558
		В том числе оплата труда					2 321
		Накладные расходы 79%*0,7	55 %				1 276
		Сметная прибыль 50%*0,9	45 %				1 044
		Итого: 2 237,50 + 4 641,45					6 879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					6 879

Малярные работы

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
2	2	Очистка вручную поверхности стен и потолков	ГЭСНр 62-41-1	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	3 723,03	372,30
3	3	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	ГЭСНр 62-42-1	100 м2 протравленной поверхности	0,05	25 674,80	1 283,74
4	4	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2,57	6 041,64	15 527,02
5	5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	24 889,24	52 267,41
6	6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-10-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	9 564,43	1 912,89
7	7	Окраска масляными составами плинтусов	ГЭСНр 62-18-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	21 710,52	1 845,39
8	8	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей до 0,25 м2 за 1 раз	ГЭСНр 62-34-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	14 384,44	863,07
		Итого прямых затрат					**74 072**

В том числе оплата труда		41 329
Накладные расходы 79%*0,7	55 %	22 731
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %	18 598
Итого: 32 742,73 + 82 658,17		115 401
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**115 401**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**78 630**
ВСЕГО ПО АКТУ	**122 280**
В том числе: Накладные расходы	24 007
В том числе: Сметная прибыль	19 642

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,36	933	1 266
	На сумму:				1 266

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Сухая строительная смесь "Ротбанд"	т.	0,063	19 000	1 188
	Сухая строительная смесь "Фуген"	т.	0,042	25 000	1 050
	Нитроэмаль НЦ	кг	5,000	250	1 250
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	4,366	338	1 477
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,113	33 500	3 798
	Бетон контакт	кг.	5,911	95	562
101-1757	Ветошь	кг	0,390	85	33
	Краски цветные: Эмаль ПФ-115 голубая	т	0,173	130 000	22 492
	Кисть	шт.	2,100	150	315
	Растворитель	л	8,400	70	588
	Олифа	т	0,001	85 000	123
	Пена монтажная	шт.	2,125	395	839

На сумму: 33 714

Итого по ресурсам 34 980

Сдал директор ООО УК Искра М.А.Соболев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность подпись расшифровка подписи

М.П.