

Наименование стройки: м-н_Олимпийский_ многоквартирный дом №_6_


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной (135 м.п.) кв. №23,168

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2019г.

69980 руб
МАТЕРИАЛЫ
+ 14460 руб

Сметная стоимость: 55 520,21 руб.

Оплата труда: 20 487,16 руб.

Трудозатраты: 72,78 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	1,35	3 014,59	3 014,59	4 069,70	4 069,70
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	1,35	7 536,49	7 536,49	10 174,26	10 174,26
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	1,35	2 095,32	2 095,32	2 828,68	2 828,68
Итого прямых затрат							17 072,63	17 072,63
Коэффициент условий труда				20 %				3 414,53
Итого по оплате труда								20 487,16
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				20 282,29
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				14 750,76
Итого:							55 520,21	55 520,21
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							55 520,21	

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор _____
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик ИП Сказальская Ольга Николаевна
Стройка м-н Олимпийский_ многоквартирный дом №_6_
Объект Ремонт межпанельных швов с пеной (135 м.п.) кв. №23,168

Код
Форма по ОКУД 0322005
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	16.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 55 520 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,35	3 014,59	4 069,70
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,35	7 536,49	10 174,26
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	1,35	2 095,32	2 828,68
Итого прямых затрат							17 072,63

В том числе оплата труда		17 072,63
Коэффициент условий труда	20 %	3 414,53
Итого по оплате труда		20 487,16
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %	20 282,29
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %	14 750,76



в соответствии с актом

директор

должность

подпись

М.П.

Принял

директор

должность

подпись

М.П.

55 520,21

55 520,21

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

АКТ

списания материалов для ремонта

межпанельных швов

мкр. Олимпийский дом № 6

июнь 2019г

1. Пена монтажная (баллон) 24 шт * 420 руб = 10 080 руб.

2. Штукатурка цементная (фасадная) 6 мешков x 430 руб. мешок = 2 580 руб.

3. Клей ПВА 15 литр x 120 руб. литр = 1 800 руб.

ИТОГО: 14 460 рублей.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

