

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

"август" 2019 г.

Подрядчик: ООО "Управляющая компания"

• Олешинской дом 6
• Олешинской дом 7

г. Саянск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство бетонной площадки под крупногабаритный мусор и бетонирование контейнерной площадки дома №6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 113,627 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,691 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 60,92 чел.час

Трудозатраты механизаторов 3,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

56 813 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разработка грунта вручную под бортовой камень	100 м3		0,15	32420,08	4863,01	4863,01				23,1	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	23,1	210,52	4863,01	4863,01					
2	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		2	241,8	483,6	483,6					
3	ФССЦпр-03-01-01-005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		27	213,11	5753,97	5753,97					
4	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3		0,07	12918,35	904,28	237,88	666,4			1,1	1,04
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	1,1	216,18	237,8	237,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	9,89	228,06	2255,51	2255,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,09								
3	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	15,4	2	2000	4000		4000				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	1000	10		10				
3	3. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,5	0,715	4500	3217,5				3217,5		
7	ГЭСН06-01-035-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство поясов в опалубке	100 м3		0,014	1175998,8	16463,98	3444,65	4118,01		8901,32	14,23	1,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1016,26	14,23	242,11	3445,23	3445,23					
		Затраты труда машинистов	чел.час	72,31	1,01								
3	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	143	2	2000	4000		4000				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,23	0,02	1000	20		20				
	3. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	208,25	2,92	33,2	96,94		96,94				
	4. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,25	0,0035	66945,18	234,31				234,31		
	5. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037	0,0005	66561,79	33,28				33,28		
	6. 04.1.02.06	Бетон	м3	101,5	1,421	4500	6394,5				6394,5		
	7. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,25	0,0035	40662	142,32				142,32		
3	8. 08.4.03.04	Арматура	т	2,91789	0,0409	49000	2004,1				2004,1		
	9. 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,81	0,0113	8292,57	93,71				93,71		
8	ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство бетонных покрытий	100 м3		0,07	554182,2	38792,75	2652,55	7,39		36132,81	12,6	1,27
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	12,6	210,52	2652,55	2652,55					
		Затраты труда машинистов	чел.час	18,13	1,27								
	1. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	48	3,36	2,2	7,39		7,39				
	2. 04.1.02.06	Бетон	м3	102	7,14	4500	32130				32130		
Д	3.	Арматура Ф12	т	1,167	0,0817	49000	4003,3				4003,3		
9		Транспортные расходы (доставка бетона)			1	13500	13500		13500				
10		Транспортные расходы (доставка арматурной сетки)			1	3600	3600		3600				
11		Транспортные расходы (доставка ПГС)			1	1750	1750		1750				
Итого по разделу 1							113626,88					60,92	3,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							98393,89	19691,26	27651		51051,63	60,92	3,41
Итого накладные расходы							8714,02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							19691,26						
							8714,93						
							6518,06						
							113626,88					60,92	3,41
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
ВСЕГО по смете													

Составил: _____

Проверил: Соболев

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - г. Саянск м-он Олимпийский двор №6; №7; №8
 Объект -

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	28.07.2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.06.2019	28.07.2019	10.06.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Смета №, Устройство бетонной площадки под крупногабаритный мусор и бетонирование контейнерной площадки дома №6; №7; №8 м-он Олимпийский

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 113,627 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 19,691 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 60,92 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разработка грунта вручную под бортовой камень	100 м3		0,15	32420,08	4863,01	4863,01			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	23,1	210,52	4863,01				
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		2	241,8	483,6	483,6			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		27	213,11	5753,97	5753,97			
4	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3		0,07	12918,35	904,28	237,88	666,4		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	13,12	1,1	210,10	207,0				
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	1,04						
	1. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76	0,33	2000	660		660		
5	Прайс	Смесь песчано-гравийная	м3		7	400	2800				2800
6	ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0,13	72940,8	9482,3	2255,6	4009,2		3217,5
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	9,89	228,06	2255,51				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,09						
3	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	15,4	2	2000	4000		4000		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	1000	10		10		
3	3. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,5	0,715	4500	3217,5				3217,5
7	ГЭСН06-01-035-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство поясов: в опалубке	100 м3		0,014	1175998,8	16463,98	3444,65	4118,01		8901,32
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1016,26	14,23	242,11	3445,23				
		Затраты труда машинистов	чел.час	72,31	1,01						
3	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	143	2	2000	4000		4000		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,23	0,02	1000	20		20		
	3. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	208,25	2,92	33,2	96,94		96,94		
	4. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,25	0,0035	66945,18	234,31				234,31
	5. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037	0,0005	66561,79	33,28				33,28
	6. 04.1.02.06	Бетон	м3	101,5	1,421	4500	6394,5				6394,5
	7. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3- 6,5 мм	т	0,25	0,0035	40662	142,32				142,32
3	8. 08.4.03.04	Арматура	т	2,91789	0,0409	49000	2004,1				2004,1

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,81	0,0113	8292,57	93,71				93,71
8	ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство бетонных покрытий	100 м3		0,07	554182,2	38792,75	2652,55	7,39		36132,81
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	12,6	210,52	2652,55				
		Затраты труда машинистов	маш.час	48	3,36	2,2	7,39		7,39		
	1. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	48	7,14	4500	32130				32130
	2. 04.1.02.06	Бетон	м3	102	0,0817	49000	4003,3				4003,3
Д	3.	Арматура Ф12	т	1,167	1	13500	13500		13500		
9		Транспортные расходы (доставка бетона)			1	3600	3600		3600		
10		Транспортные расходы (доставка арматурной сетки)			1	1750	1750		1750		
11		Транспортные расходы (доставка ПГС)			1	1750	1750		1750		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							98393,89	19691,26	27651		51051,63
Накладные расходы							8714,93				
Сметная прибыль							6518,06				
Итого по акту:							8988,06				
Земляные работы, выполняемые ручным способом							483,6				
Погрузо-разгрузочные работы							5753,97				
Перевозка грузов автотранспортом							14429,39				
Автомобильные дороги							83971,86				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							113626,88				
Итого											
В том числе:							51051,63				
Материалы							27651				
Машины и механизмы							19691,26				
ФОТ							8714,93				
Накладные расходы							6518,06				
Сметная прибыль							113626,88				
ВСЕГО по акту											

Сдал:



Принял:
