

Наименование стройки: МКД №6 м-н Олимпийский подъезд №13

Заказчик: ООО Управляющая компания Искра
Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО УК Искра
М.А.Соболев



Смета

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде № 13

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 52 330,42 руб.

Оплата труда: 3 085,12 руб.

Трудозатраты: 18,65 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,04	18 045,26	9 648,26	721,81	385,93
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,4	1 795,50	1 074,70	718,20	429,88
Итого прямых затрат							1 440,01	815,81
Накладные расходы 78%*0,85				66 %				538,44
Рентабельность 50%*0,8				40 %				326,32
Итого: 624,20 + 1 680,57							2 304,77	1 680,57
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							2 304,77	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36	933,00	335,88
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,98	70,00	138,32

На сумму:

474,20

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Бур Д10мм	шт.	1,00	150,00	150,00

На сумму:

150,00

Итого по ресурсам

624,20

Деревянные конструкции 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проёмов	0,0662	713 853,48	34 279,57	47 257,10	2 269,31
Итого прямых затрат							47 257,10	2 269,31
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %			1 679,29	
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %			1 089,27	
Итого: 44 987,79 + 5 037,86							50 025,65	5 037,86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							50 025,65	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,65	70,00	45,46
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,00	70,00	70,07
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	933,00	591,09
На сумму:						706,61

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,62	6 150,00	40 713,00
2		Пена монтажная	шт.	4,63	450,00	2 085,30
3		Анкера 10х152(180)	шт.	42,37	35,00	1 482,88
На сумму:						44 281,18

Итого по ресурсам

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99	933,00	926,97
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,98	70,00	208,39
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,65	70,00	45,46
На сумму:						1 180,81

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Бур Д10мм	шт.	1,00	150,00	150,00
2		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,62	6 150,00	40 713,00
3		Пена монтажная	шт.	4,63	450,00	2 085,30
4		Анкера 10х152(180)	шт.	42,37	35,00	1 482,88
На сумму:						44 431,18

Итого по ресурсам

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99	933,00	926,97
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,98	70,00	208,39
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,65	70,00	45,46
На сумму:						1 180,81

Составил:  Инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО Управляющая компания Искра

ООО Управляющая компания Искра

МКД №6 м-н Олимпийский подъезд №13

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде №13

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.11.2019	28.10.2019	27.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 52 330 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,04	18 045,26	721,81
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,4	1 795,50	718,20
Итого прямых затрат							1 440,01
В том числе оплата труда							815,81
Накладные расходы 78%*0,85							538,44
Рентабельность 50%*0,8							326,32
Итого: 624,20 + 1 680,57							2 304,77

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

2 304,77

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36	933,00	335,88
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,98	70,00	138,32

На сумму:

474,20

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Бур Д10мм	шт.	1,00	150,00	150,00

На сумму:

150,00

Итого по ресурсам

624,20

Деревянные конструкции 1

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проемов	0,0662	713 853,48	47 257,10
Итого прямых затрат							47 257,10

В том числе оплата труда

2 269,31

Накладные расходы 118%*0,7*0,9

74 %

1 679,29

Рентабельность 63%*0,9*0,85

48 %

1 089,27

Итого: 44 987,79 + 5 037,86

50 025,65

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

50 025,65

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,65	70,00	45,46
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,00	70,00	70,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	933,00	591,09

На сумму:

706,61

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,62	6 150,00	40 713,00
	Пена монтажная	шт.	4,63	450,00	2 085,30
	Анкера 10х152(180)	шт.	42,37	35,00	1 482,88

На сумму:

44 281,18

Итого по ресурсам

44 987,79

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

48 697,11

52 330,42

2 217,72

1 415,59

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99	933,00	926,97
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,98	70,00	208,39
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,65	70,00	45,46

На сумму:

1 180,81

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Бур Д10мм	шт.	1,00	150,00	150,00
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,62	6 150,00	40 713,00
	Пена монтажная	шт.	4,63	450,00	2 085,30
	Анкера 10х152(180)	шт.	42,37	35,00	1 482,88

На сумму:

44 431,18

Итого по ресурсам

45 611,99

Сдал

Директор ООО УК Искра

должность

подпись

МА.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.