Наименование стройки: МКД № 17 мкр. Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания ИСКРА"
Соболев М.А.

Представитель МКД № 17 мкр. Юбилейный
собственник кв № 57 Шерстюк Н.С.

СМЕТА

Ремонт многоквартирного дома, замена внутридомовой инженерной системы электроснабжения (установка лотков не перфорированных с прокладкой распределительных сетей, групповых сетей освещения коридоров с установкой светильников) 2 этаж. МКД № 17 мкр. Юбилейный

Основание: Акт техническог осмотра, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001
Составлена в ценах: в текущих ценах 2019 г.

Сметная стоимость: 290 000,00 руб.

Оплата труда: 29 916,52 руб.

Трудозатраты: 142,73 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСНм 08-02-396-5**	**Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 3м**	**100 м**	**1,9**			**43 701,11**	**83 032,12**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	209,23	37,6	71,44	7 867,00	14 947,31
	Итого:				37,6	71,44	7 867,00	14 947,31
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	1,28	2,432	1 194,24	2 269,06
		аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	50,00	1,27659	2,425521	63,83	121,28
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	1,7021	3,23399	85,11	161,70
	Итого:						1 343,17	2 552,03
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый	шт.	0,91	300	570	273,00	518,70
		шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом	шт	1,05	300	570	313,50	595,65
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х3000	м	230,01	36,8421052	69,99999988	8 474,05	16 100,70
		крышка к лотку 100х14х3000	м	161,19	36,8421052	69,99999988	5 938,58	11 283,30
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х3000	м	185,00	63,15789473	120	11 684,08	22 199,76
		крышка к лотку 50х14х3000	м	117,10	63,15789473	120	7 395,47	14 051,40
		диск отрезной	шт.	22,38	3,684210526	7	82,45	156,66

		лента монтажная перфорированная	м	35,13	5,263157895	10	184,89	[illegible]
		провод ПВ 1 1х1,5мм2	м	13,11	11,05263158	21	144,90	[illegible]
	Итого:						34 490,94	65 532,[illegible]
2	**ГЭСНм 08-02-399-1**	**Провод в коробах сечением, мм2, до: 6**	**100 м**	**9,4**			**14 819,39**	**139 302,26**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	209,23	3,52	33,088	736,49	6 922,96
	Итого:				3,52	33,088	736,49	6 922,96
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	0,01	0,094	9,33	87,70
	Итого:						9,33	87,70
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2	п.м.	154,50	87,23404255	820	13 477,66	126 690,00
		кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2	п.м.	46,68	12,76595745	120	595,91	5 601,60
	Итого:						14 073,57	132 291,60
3	**ГЭСНм 08-03-574-1**	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10**	**100 жил**	**0,72**			**11 026,42**	**7 939,02**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220,58	16,8	12,096	3 705,68	2 668,09
	Итого:				16,8	12,096	3 705,68	2 668,09
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	0,01	0,0072	9,33	6,72
	Итого:						9,33	6,72
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		изолента	шт.	45,00	2,777777778	2	125,00	90,00
		бокс КМПн 1/4	шт.	44,50	13,88888889	10	618,06	445,00
		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	214,66	23,61111111	17	5 068,36	3 649,22
		кабель АВВГ 2х4 мм2	п.м.	22,50	66,66666667	48	1 500,00	1 080,00
	Итого:						7 311,42	5 264,22
4	**ГЭСНм 08-03-594-1**	**Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1**	**100 шт.**	**0,06**			**74 587,09**	**4 475,23**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220,58	88	5,28	19 410,69	1 164,64
	Итого:				88	5,28	19 410,69	1 164,64
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый	шт.	0,91	0,00306	0,0001836	0,00	0,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм	кг.	280,00	4,08	0,2448	1 142,40	68,54
		светильник ЛПО 01 1*18	шт.	540,34	100	6	54 034,00	3 242,04
	Итого:						55 176,40	3 310,58

5	ГЭСНм 08-03-593-6	**Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды однолампов ый**	**100 шт.**	**0,05**			**145 156,86**	**7 257,84**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220,58	88,3	4,415	19 476,86	973,84
	Итого:				88,3	4,415	19 476,86	973,84
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	25,6	1,28	1 280,00	64,00
	Итого:						1 280,00	64,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220 МВФ 6 Вт	шт.	1 244,00	100	5	124 400,00	6 220,00
	Итого:						124 400,00	6 220,00

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**242 006,47**	**26 676,84**
	Накладные расходы 95% x0,7	66,5 %		17 740,10
	Сметная прибыль 65% x0,9	58,5 %		15 605,95
	Итого:		275 352,52	60 022,89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**275 352,52**	

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
6	**ГЭСНр 67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,7**			**1 673,20**	**1 171,24**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	173,57	9,64	6,748	1 673,20	1 171,24
	Итого:				9,64	6,748	1 673,20	1 171,24
7	**ГЭСНр 67-14-1**	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**	**100 шт.**	**0,02**			**482 671,55**	**9 653,43**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214,08	483,1	9,662	103 422,05	2 068,44
	Итого:				483,1	9,662	103 422,05	2 068,44
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	1 562,34	100	2	156 234,00	3 124,68
		выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	116,73	1200	24	140 076,00	2 801,52
		дин рейка	шт.	45,32	100	2	4 532,00	90,64
		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	104,50	100	2	10 450,00	209,00
		Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь	шт.	84,48	100	2	8 448,00	168,96
		гребенка соеденительная PIN 1п 63А	м	346,49	50	1	17 324,50	346,49
		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	102,43	200	4	20 486,00	409,72
		сжим 50-70мм/4-35мм	шт.	96,00	200	4	19 200,00	384,00
		провод ПВ -1 1х10мм2	п.м.	49,98	50	1	2 499,00	49,98
	Итого:						379 249,50	7 584,99

			Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат			**10 824,67**	**3 239,68**
Накладные расходы 85%x0,7	59,5	%		1 927,61
Сметная прибыль 65%x0,9	58,5	%		1 895,21
Итого:			14 647,49	7 062,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**14 647,49**	

			Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**252 831,14**	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**290 000,00**	**29 916,52**
В том числе: Накладные расходы	65,74	% от ФОТ	19 667,71	
В том числе: Сметная прибыль	58,5	% от ФОТ	17 501,16	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	142,73	209,60	29 916,52

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	2,53	933,00	2 363,48
2		аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	2,43	50,00	121,28
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,51	50,00	225,70
		На сумму:				2 710,45

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		дюбель пластиковый	шт.	570,00	0,91	518,70
2		шуруп по металлу 4,2x19мм со сверлом	шт	570,00	1,05	595,65
3		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100x50x3000	м	70,00	230,01	16 100,70
4		крышка к лотку 100x14x3000	м	70,00	161,19	11 283,30
5		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50x50x3000	м	120,00	185,00	22 199,76
6		крышка к лотку 50x14x3000	м	120,00	117,10	14 051,40
7		диск отрезной	шт.	7,00	22,38	156,66
8		лента монтажная перфорированная	м	10,00	35,13	351,30
9		провод ПВ 1 1x1,5мм2	м	21,00	13,11	275,31
10		кабель ВВГ-Пнг (А) 3x6 мм2	п.м.	820,00	154,50	126 690,00
11		кабель ВВГ-Пнг (А)3x1,5 мм2	п.м.	120,00	46,68	5 601,60
12		изолента	шт.	2,00	45,00	90,00
13		бокс КМПн 1/4	шт.	10,00	44,50	445,00
14		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	17,00	214,66	3 649,22
15		кабель АВВГ 2x4 мм2	п.м.	48,00	22,50	1 080,00
16		шуруп саморез 3,5x35 мм	кг.	0,24	280,00	68,54
17		светильник ЛПО 01 1*18	шт.	6,00	540,34	3 242,04
18		светильник светодиодный ЛУЧ 220 МВФ 6 Вт	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
19		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	2,00	1 562,34	3 124,68
20		выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	24,00	116,73	2 801,52
21		дин рейка	шт.	2,00	45,32	90,64

22		Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	2,00	104,50	209,00
23		Шина PE 8х12 мм 125 А латунь	шт.	2,00	84,48	168,96
24		гребенка соеденительная PIN 1п 63А	м	1,00	346,49	346,49
25		выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	4,00	102,43	409,72
26		сжим 50-70мм/4-35мм	шт.	4,00	96,00	384,00
27		провод ПВ -1 1х10мм2	п.м.	1,00	49,98	49,98
		На сумму:				220 204,17
		Итого по ресурсам				222 914,63

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД № 17 мкр. Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт многоквартирного дома, замена внутридомовой инженерной системы электроснабжения		
	(установка лотков не перфорированных с прокладкой распределительных сетей, групповых сетей	Вид деятельности по ОКДП	
	освещения коридоров с установкой светильников) 2 этаж. МКД № 17 мкр. Юбилейный	Договор подряда (контракт) номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	30.08.2019

Отчётный период	
с	по
01.07.2019	31.08.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 290 000 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
1	1	**Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 3м**	**ГЭСНм 08-02-396-5**	**100 м**	**1,9**			**43 701,11**	**83 032,12**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	209,23	37,6	71,44	7 867,00	14 947,31
		Итого:				37,6	71,44	7 867,00	14 947,31
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	1,28	2,432	1 194,24	2 269,06
		аккумуляторная дрель - шуруповерт		маш.-ч	50,00	1,27659	2,425521	63,83	121,28
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	1,7021	3,23399	85,11	161,70
		Итого:						1 343,17	2 552,03
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый		шт.	0,91	300	570	273,00	518,70
		шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом		шт	1,05	300	570	313,50	595,65

		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х3000		м	230,01	36,8421052	69,99999988	8 474,05	16 100,70
		крышка к лотку 100х14х3000		м	161,19	36,8421052	69,99999988	5 938,58	11 283,30
		лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х3000		м	185,00	63,15789473	120	11 684,08	22 199,76
		крышка к лотку 50х14х3000		м	117,10	63,15789473	120	7 395,47	14 051,40
		диск отрезной		шт.	22,38	3,684210526	7	82,45	156,66
		лента монтажная перфорированная		м	35,13	5,263157895	10	184,89	351,30
		провод ПВ 1 1х1,5мм2		м	13,11	11,05263158	21	144,90	275,31
		Итого:						34 490,94	65 532,78
2	2	**Провод в коробах сечением, мм2, до: 6**	**ГЭСНм 08-02-399-1**	**100 м**	**9,4**			**14 819,39**	**139 302,26**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	209,23	3,52	33,088	736,49	6 922,96
		Итого:				3,52	33,088	736,49	6 922,96
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	0,01	0,094	9,33	87,70
		Итого:						9,33	87,70
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2		п.м.	154,50	87,23404255	820	13 477,66	126 690,00
		кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2		п.м.	46,68	12,76595745	120	595,91	5 601,60
		Итого:						14 073,57	132 291,60
3	3	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10**	**ГЭСНм 08-03-574-1**	**100 жил**	**0,72**			**11 026,42**	**7 939,02**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	16,8	12,096	3 705,68	2 668,09
		Итого:				16,8	12,096	3 705,68	2 668,09
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	0,01	0,0072	9,33	6,72
		Итого:						9,33	6,72
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		изолента		шт.	45,00	2,777777778	2	125,00	90,00
		бокс КМПн 1/4		шт.	44,50	13,88888889	10	618,06	445,00
		выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А		шт.	214,66	23,61111111	17	5 068,36	3 649,22
		кабель АВВГ 2х4 мм2		п.м.	22,50	66,66666667	48	1 500,00	1 080,00
		Итого:						7 311,42	5 264,22
4	4	**Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1**	**ГЭСНм 08-03-594-1**	**100 шт.**	**0,06**			**74 587,09**	**4 475,23**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	88	5,28	19 410,69	1 164,64

		Итого:				88	5,28	19 410,69	1 164,64
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		дюбель пластиковый		шт.	0,91	0,00306	0,0001836	0,00	0,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм		кг.	280,00	4,08	0,2448	1 142,40	68,54
		светильник ЛПО 01 1*18		шт.	540,34	100	6	54 034,00	3 242,04
		Итого:						55 176,40	3 310,58
5	5	**Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды однолампoвый**	**ГЭСНм 08-03-593-6**	**100 шт.**	**0,05**			**145 156,86**	**7 257,84**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	88,3	4,415	19 476,86	973,84
		Итого:				88,3	4,415	19 476,86	973,84
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	25,6	1,28	1 280,00	64,00
		Итого:						1 280,00	64,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220 МВФ 6 Вт		шт.	1 244,00	100	5	124 400,00	6 220,00
		Итого:						124 400,00	6 220,00

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**242 006,47**	**26 676,84**
Накладные расходы 95% х0,7	66,5 %		17 740,10
Сметная прибыль 65% х0,9	58,5 %		15 605,95
Итого:		275 352,52	60 022,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**275 352,52**	

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход: На единицу	Расход: Всего	Стоимость: На единицу	Стоимость: Всего
6	6	**Демонтаж кабеля**	**ГЭСНр 67-3-1**	**100 м**	**0,7**			**1 673,20**	**1 171,24**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2	чел.-ч	173,57	9,64	6,748	1 673,20	1 171,24
		Итого:				9,64	6,748	1 673,20	1 171,24
7	7	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**	**ГЭСНр 67-14-1**	**100 шт.**	**0,02**			**482 671,55**	**9 653,43**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08	483,1	9,662	103 422,05	2 068,44
		Итого:				483,1	9,662	103 422,05	2 068,44
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)		шт.	1 562,34	100	2	156 234,00	3 124,68

	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А		шт.	116,73	1200	24	140 076,00	2 801,52
	дин рейка		шт.	45,32	100	2	4 532,00	90,64
	Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С		шт.	104,50	100	2	10 450,00	209,00
	Шина РЕ 8х12 мм 125 А латунь		шт.	84,48	100	2	8 448,00	168,96
	гребенка соеденительная PIN 1п 63А		м	346,49	50	1	17 324,50	346,49
	выключатель автоматический ВА 47-29 16 А		шт.	102,43	200	4	20 486,00	409,72
	сжим 50-70мм/4-35мм -		шт.	96,00	200	4	19 200,00	384,00
	провод ПВ -1 1х10мм2		п.м.	49,98	50	1	2 499,00	49,98
	Итого:						379 249,50	7 584,99

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**10 824,67**	**3 239,68**
	Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %		1 927,61
	Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %		1 895,21
	Итого:		14 647,49	7 062,50
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**14 647,49**	

			Стоимость	Зарплата
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**252 831,14**	
	ВСЕГО ПО АКТУ		**290 000,00**	**29 916,52**
	В том числе: Накладные расходы	65,74 % от ФОТ	19 667,71	
	В том числе: Сметная прибыль	58,5 % от ФОТ	17 501,16	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	142,73	209,60	29 916,52

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	2,53	933,00	2 363,48
	аккумуляторная дрель - шуруповерт	маш.-ч	2,43	50,00	121,28
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,51	50,00	225,70
	На сумму:				2 710,45

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	дюбель пластиковый	шт.	570,00	0,91	518,70
	шуруп по металлу 4,2х19мм со сверлом	шт	570,00	1,05	595,65
	лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 100х50х3000	м	70,00	230,01	16 100,70
	крышка к лотку 100х14х3000	м	70,00	161,19	11 283,30
	лоток не перфорированный металлический замковый трубчатый 50х50х3000	м	120,00	185,00	22 199,76

	крышка к лотку 50х14х3000	м	120,00	117,10	14 051,40
	диск отрезной	шт.	7,00	22,38	156,66
	лента монтажная перфорированная	м	10,00	35,13	351,30
	провод ПВ 1 1х1,5мм2	м	21,00	13,11	275,31
	кабель ВВГ-Пнг (А) 3х6 мм2	п.м.	820,00	154,50	126 690,00
	кабель ВВГ-Пнг (А)3х1,5 мм2	п.м.	120,00	46,68	5 601,60
	изолента	шт.	2,00	45,00	90,00
	бокс КМПн 1/4	шт.	10,00	44,50	445,00
	выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А	шт.	17,00	214,66	3 649,22
	кабель АВВГ 2х4 мм2	п.м.	48,00	22,50	1 080,00
	шуруп саморез 3,5х35 мм	кг.	0,24	280,00	68,54
	светильник ЛПО 01 1*18	шт.	6,00	540,34	3 242,04
	светильник светодиодный ЛУЧ 220 МВФ 6 Вт	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00
	выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А (С)	шт.	2,00	1 562,34	3 124,68
	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 40А	шт.	24,00	116,73	2 801,52
	дин рейка	шт.	2,00	45,32	90,64
	Шина N "ноль" на DIN изоляторе ШНИ 6х9-10-Д-С	шт.	2,00	104,50	209,00
	Шина PE 8х12 мм 125 А латунь	шт.	2,00	84,48	168,96
	гребенка соеденительная PIN 1п 63А	м	1,00	346,49	346,49
	выключатель автоматический ВА 47-29 16 А	шт.	4,00	102,43	409,72
	сжим 50-70мм/4-35мм	шт.	4,00	96,00	384,00
	провод ПВ -1 1х10мм2	п.м.	1,00	49,98	49,98

На сумму: 220 204,17

Итого по ресурсам 222 914,63

Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник кв № Шкретюк Н.С.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.