

Наименование стройки: м-ны "Юбилейный" дом№43

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А

Смета

утеплению межпанельных швов "Юбилейный" дом№43

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 153 353,76 руб.

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 59 567,22 руб.

Трудозатраты: 242,47 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	3,57	2 482,61	2 482,61	8 862,91	8 862,91
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	100 м шва	3,57	6 206,52	6 206,52	22 157,27	22 157,27
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	3,57	1 725,55	1 725,55	6 160,23	6 160,23
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>37 180,40</b>	<b>37 180,40</b>
Коэффициент условий труда				20 %				7 436,08
Итого по оплате труда								44 616,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				44 170,32
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				32 123,87
Итого:							120 910,67	120 910,67
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>120 910,67</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	50	224,26	224,26	11 213,10	11 213,10

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	50	24,92	24,92	1 245,84	1 245,84
							<b>12 458,94</b>	<b>12 458,94</b>

**Итого прямых затрат**

Кoeffициент условий труда	20 %	2 491,79
Итого по оплате труда		14 950,73
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	10 316,01
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %	7 176,35
Итого:		32 443,09
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		<b>32 443,09</b>

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы	91,47 % от ФОТ	49 639,35	153 353,76	59 567,22
В том числе: Рентабельность	65,98 % от ФОТ	54 486,33	39 300,22	

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра"  М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-ны "Юбилейный" дом№43	по ОКПО	
Объект	утеплению межпанельных швов "Юбилейный" дом№43	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	01.07.2016
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	06.09.2019	07.08.2019	06.09.2019

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 153 354 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	3,57	2 482,61	8 862,91
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	3,57	6 206,52	22 157,27
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	3,57	1 725,55	6 160,23
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>37 180,40</b>
В том числе оплата труда							37 180,40
Коэффициент условий труда							20 % 7 436,08
Итого по оплате труда							44 616,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							99 % 44 170,32
Рентабельность 85%*0,8*0,85							72 % 32 123,87

Итого:

120 910,67

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

120 910,67

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	50	11 213,10
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	50	1 245,84
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>12 458,94</b>

В том числе оплата труда 12 458,94  
 Коэффициент условий труда 20 % 2 491,79  
 Итого по оплате труда 14 950,73  
 Накладные расходы 90%\*0,85\*0,9 69 % 10 316,01  
 Рентабельность 70%\*0,8\*0,85 48 % 7 176,35  
 Итого: 32 443,09  
**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 443,09**

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 49 639,35**  
 Итого по акту 153 353,76  
 В том числе: Накладные расходы 54 486,33  
 В том числе: Рентабельность 39 300,22



Информация о работнике  
 директор \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Принял \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев  
 расшифровка подписи



# АКТ

списания материалов для ремонта

межпанельных швов

мкр. Юбилейный дом № 43

  август   2019г

1. Пена монтажная (баллон)   60   шт \* 420 руб = 25 200 руб.

2. Мастика-герметик в кг. 288 кг. X 240 руб. кг. = 69 120 руб.

ИТОГО:   94 320   рублей.   

ИП Сказальская Ольга Николаевна

