Наименование стройки: МКД 14 м-н "Олимпийский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Замена центрального стояка ХВС (5 этажей) кв. 3,6,9,12,15 МКД № 14 м-н "Олимпийский".

Основание: ГЭСНр - 2001г;ГСН - 2001г. .Ведомость обьема работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004

Составлена в ценах: четвертый квартал 2018г.

Сметная стоимость: 13 083,31 руб.

Оплата труда: 3 626,16 руб.

Трудозатраты: 16,99 чел.-ч

| N | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 1 | **ГЭСН 16-02-005-01** | **Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм** | **100 м трубопровода** | **0,15** | | | **12 997,40** | **1 949,61** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,1 | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 0,6 ) | чел.-ч | 217,33 | 36,498 | 5,4747 | 7 932,07 | 1 189,81 |
| | Итого: | | | | 36,498 | 5,4747 | 7 932,07 | 1 189,81 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 933,00 | 4 | 0,6 | 3 732,00 | 559,80 |
| | | Шлифовальная машина угловая | маш.-ч | 50,00 | 10 | 1,5 | 500,00 | 75,00 |
| | Итого: | | | | | | 4 232,00 | 634,80 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 | шт | 25,00 | 33,33333 | 4,9999995 | 833,33 | 125,00 |
| | Итого: | | | | | | 833,33 | 125,00 |
| 2 | **ГЭСН 16-04-005-03** | **Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 32мм** | **100 м трубопровода** | **0,15** | | | **39 413,49** | **5 912,02** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3,9 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 211,65 | 76,74 | 11,511 | 16 242,36 | 2 436,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | | | | 76,74 | 11,511 | 16 242,36 | 2 436,35 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 933,00 | 0,22 | 0,033 | 205,26 | 30,79 |
| | Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык" | маш.-ч | 100,10 | 13,44 | 2,016 | 1 345,34 | 201,80 |
| Итого: | | | | | | 1 550,60 | 232,59 |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 96,96 | 100 | 15 | 9 696,00 | 1 454,40 |
| | РТП тройник PPR 32x20x32 | шт | 16,32 | 40 | 6 | 652,80 | 97,92 |
| | РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2" | шт | 48,96 | 40 | 6 | 1 958,40 | 293,76 |
| | TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 32,64 | 13,33333 | 1,9999995 | 435,20 | 65,28 |
| | РТП угол 90 град. PPR 20 | шт | 4,80 | 40 | 6 | 192,00 | 28,80 |
| | Герметик сантехнический | шт | 66,00 | 6,66666 | 0,999999 | 440,00 | 66,00 |
| | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK | уп | 80,21 | 6,66666 | 0,999999 | 534,73 | 80,21 |
| | РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1" | шт | 115,28 | 6,66666 | 0,999999 | 768,53 | 115,28 |
| | РТП заглушка PPR 32 | шт | 15,00 | 6,66666 | 0,999999 | 100,00 | 15,00 |
| | РТП угол 45 град. PPR 20 | шт | 6,16 | 13,33333 | 1,9999995 | 82,13 | 12,32 |
| | RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька) | шт | 33,44 | 33,33333 | 4,9999995 | 1 114,67 | 167,20 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 238,85 | 6,66666 | 0,999999 | 1 592,33 | 238,85 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр,1 "(25)VALTEC 214 | шт | 608,06 | 6,66666 | 0,999999 | 4 053,73 | 608,06 |
| Итого: | | | | | | 21 620,53 | 3 243,08 |

| | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямых затрат** | | **7 861,63** | **3 626,16** |
| | Накладные расходы 128*0,7*0,9 | 81 % | | 2 937,19 |
| | Сметная прибыль 0,9*0,85 | 63 % | | 2 284,48 |
| | Итого: 4 235,47 + 8 847,84 | | 13 083,31 | 8 847,84 |
| | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | **13 083,31** | |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 16,99 | 213,48 | 3 626,16 |

Эксплуатация машин

| N | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 933,00 | 590,59 |
| 2 | | Шлифовальная машина угловая | маш.-ч | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| 3 | | Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык" | маш.-ч | 2,02 | 100,10 | 201,80 |
| | На сумму: | | | | | 867,39 |

Использование материалов

| N | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6 | шт | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 2 | | TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 15,00 | 96,96 | 1 454,40 |
| 3 | | РТП тройник PPR 32x20x32 | шт | 6,00 | 16,32 | 97,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2" | шт | 6,00 | 48,96 | 293,76 |
| 5 | | TERRA труба полипропиленовая 20х3,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 2,00 | 32,64 | 65,28 |
| 6 | | РТП угол 90 град. PPR 20 | шт | 6,00 | 4,80 | 28,80 |
| 7 | | Герметик сантехнический | шт | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| 8 | | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK | уп | 1,00 | 80,21 | 80,21 |
| 9 | | РТП муфта комбинированная PPR нр 32х1" | шт | 1,00 | 115,28 | 115,28 |
| # | | РТП заглушка PPR 32 | шт | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| # | | РТП угол 45 град. PPR 20 | шт | 2,00 | 6,16 | 12,32 |
| # | | RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька) | шт | 5,00 | 33,44 | 167,20 |
| # | | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 1,00 | 238,85 | 238,85 |
| # | | Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214 | шт | 1,00 | 608,06 | 608,06 |
| | | На сумму: | | | | 3 368,08 |
| | | Итого по ресурсам | | | | 4 235,47 |

Составил: _____ инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор | | по ОКПО | |
| Заказчик | | по ОКПО | |
| Подрядчик | ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | |
| Стройка | МКД 14 м-н "Олимпийский" | по ОКПО | |
| Объект | Замена центрального стояка ХВС (5 этажей) кв. 3,6,9,12,15 МКД № 14 м-н "Олимпийский". | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) номер | |
| | | дата | 14.05.2019 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 14.05.2019 |

| Отчётный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.05.2019 | 31.05.2019 |

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 13 083 руб.

| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в акте | в смете | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **2** | **Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 32мм** | **ГЭСН 16-04-005-03** | **100 м трубопровода** | **0,15** | | | **39 413,49** | **5 912,02** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей | 1 Разряд: 3,9 | чел.-ч | 211,65 | 76,74 | 11,511 | 16 242,36 | 2 436,35 |
| | | Итого: | | | | 76,74 | 11,511 | 16 242,36 | 2 436,35 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 933,00 | 0,22 | 0,033 | 205,26 | 30,79 |
| | | Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык" | | маш.-ч | 100,10 | 13,44 | 2,016 | 1 345,34 | 201,80 |
| | | Итого: | | | | | | 1 550,60 | 232,59 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERRA труба полипропиленовая 32х5,4 PN20 (хол/гор вода) | | м | 96,96 | 100 | 15 | 9 696,00 | 1 454,40 |
| | | РТП тройник PPR 32х20х32 | | шт | 16,32 | 40 | 6 | 652,80 | 97,92 |
| | | РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2" | | шт | 48,96 | 40 | 6 | 1 958,40 | 293,76 |
| | | TERRA труба полипропиленовая 20х3,4 PN20 (хол/гор вода) | | м | 32,64 | 13,33333 | 1,9999995 | 435,20 | 65,28 |
| | | РТП угол 90 град. PPR 20 | | шт | 4,80 | 40 | 6 | 192,00 | 28,80 |
| | | Герметик сантехнический | | шт | 66,00 | 6,66666 | 0,999999 | 440,00 | 66,00 |
| | | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK | | уп | 80,21 | 6,66666 | 0,999999 | 534,73 | 80,21 |
| | | РТП муфта комбинированная PPR нр 32х1" | | шт | 115,28 | 6,66666 | 0,999999 | 768,53 | 115,28 |
| | | РТП заглушка PPR 32 | | шт | 15,00 | 6,66666 | 0,999999 | 100,00 | 15,00 |
| | | РТП угол 45 град. PPR 20 | | шт | 6,16 | 13,33333 | 1,9999995 | 82,13 | 12,32 |
| | | RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька) | | шт | 33,44 | 33,33333 | 4,9999995 | 1 114,67 | 167,20 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | | шт | 238,85 | 6,66666 | 0,999999 | 1 592,33 | 238,85 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214 | | шт | 608,06 | 6,66666 | 0,999999 | 4 053,73 | 608,06 |
| | | Итого: | | | | | | 21 620,53 | 3 243,08 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | **Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм** | **ГЭСН 16-02-005-01** | **100 м трубопровода** | **0,15** | | | **12 997,40** | **1 949,61** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 0,6 ) | 1 Разряд: 4,1 | чел.-ч | 217,33 | 36,498 | 5,4747 | 7 932,07 | 1 189,81 |
| | | Итого: | | | | 36,498 | 5,4747 | 7 932,07 | 1 189,81 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 933,00 | 4 | 0,6 | 3 732,00 | 559,80 |
| | | Шлифовальная машина угловая | | маш.-ч | 50,00 | 10 | 1,5 | 500,00 | 75,00 |
| | | Итого: | | | | | | 4 232,00 | 634,80 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 | | шт | 25,00 | 33,33333 | 4,9999995 | 833,33 | 125,00 |
| | | Итого: | | | | | | 833,33 | 125,00 |

| | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямых затрат** | | **7 861,63** | **3 626,16** |
| | Накладные расходы 128*0,7*0,9 | 81 % | | 2 937,19 |
| | Сметная прибыль 0,9*0,85 | 63 % | | 2 284,48 |
| | Итого: 4 235,47 + 8 847,84 | | 13 083,31 | 8 847,84 |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | **13 083,31** | |

Оплата труда рабочих

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 16,99 | 213,48 | 3 626,16 |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 933,00 | 590,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык" | маш.-ч | 2,02 | 100,10 | 201,80 |
| | Шлифовальная машина угловая | маш.-ч | 1,50 | 50,00 | 75,00 |

На сумму: 867,39

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| | TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 15,00 | 96,96 | 1 454,40 |
| | РТП тройник PPR 32x20x32 | шт | 6,00 | 16,32 | 97,92 |
| | РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2" | шт | 6,00 | 48,96 | 293,76 |
| | TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода) | м | 2,00 | 32,64 | 65,28 |
| | РТП угол 90 град. PPR 20 | шт | 6,00 | 4,80 | 28,80 |
| | Герметик сантехнический | шт | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK | уп | 1,00 | 80,21 | 80,21 |
| | РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1" | шт | 1,00 | 115,28 | 115,28 |
| | РТП заглушка PPR 32 | шт | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| | РТП угол 45 град. PPR 20 | шт | 2,00 | 6,16 | 12,32 |
| | RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька) | шт | 5,00 | 33,44 | 167,20 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 1,00 | 238,85 | 238,85 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214 | шт | 1,00 | 608,06 | 608,06 |
| | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6 | шт | 5,00 | 25,00 | 125,00 |

На сумму: 3 368,08

Итого по ресурсам 4 235,47

Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.

Принял _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.