

Наименование стройки: м-н Олимпийский многоквартирный дом №5


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра":

Соболев М.А.



Утверждаю:

_____ решением общего собрания собственников _____

_____ помещений МКД №5 мкр. Олимпийский _____

_____ от 10 декабря 2019г _____

Представители МКД: Е.В. Баженова  П.В. Павлуцкий 

Смета

Капитальный ремонт кровли. Устройство кровли над подъездами во двор

Основание: Ведомость объёмов работ, ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 2 000 000 руб.

Составлена в ценах: 2019 года

Оплата труда: 327 691,43 руб.

Трудозатраты: 1 794,45 чел.-ч

120% Кровли								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 12-01-009-01	Демонтаж желобов: настенных С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м желобов	0,94			9 710,96	9 128,30
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,4)	чел.-ч	83,05	84,75	79,665	7 038,32	6 616,02
Итого:					84,75	79,665	7 038,32	6 616,02
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,08	1,0152	1 007,64	947,18
		Автовышка	маш.-ч	1 500,00	0,11	0,1034	165,00	155,10
Итого:							1 172,64	1 102,28
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Диск отрезной	шт.	30,00	50	47	1 500,00	1 410,00
Итого:							1 500,00	1 410,00
2	ГЭСН 12-01-012-01	Демонтаж ограждения кровли С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м ограждения	0,94			2 200,16	2 068,15
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,4)	чел.-ч	86,23	6,67	6,2698	575,16	540,65
Итого:							575,16	540,65

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	10,5	9,87	525,00	493,50	
	Автокран	маш.-ч	2 500,00	0,02	0,0188	50,00	47,00	
Итого:						575,00	540,50	

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Диск отрезной *	шт.	30,00	35	32,9	1 050,00	987,00	
Итого:						1 050,00	987,00	

3	ГЭСН 12-01-010-01	Демонтаж мелких покрытий (примыкания.) из листовой оцинкованной стали С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м2 покрытия	0,8			9 513,66	7 610,93
---	-------------------	--	--------------------	-----	--	--	----------	----------

ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,4)	чел.-ч	83,05	112,75	90,2	9 363,66	7 490,93
Итого:						112,75	90,2	9 363,66

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Диск отрезной	шт.	30,00	5	4	150,00	120,00	
Итого:						150,00	120,00	

4	ГЭСН 12-01-010-01	Монтаж мелких покрытий (примыкания.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,8			52 909,16	42 327,32
---	-------------------	---	--------------------	-----	--	--	-----------	-----------

ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	112,75	90,2	23 409,16	18 727,32
Итого:						112,75	90,2	23 409,16

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Сталь оцинкованная листовая	м2	295,00	100	80	29 500,00	23 600,00	
Итого:						29 500,00	23 600,00	

5	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,94			268 396,34	252 292,56
---	-------------------	-------------------------------	---------------	------	--	--	------------	------------

ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	31,41	29,5254	6 521,34	6 130,06
Итого:						31,41	29,5254	6 521,34

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	Автовышка	маш.-ч	1 500,00	103	96,82	154 500,00	145 230,00	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	50,00	10	9,4	500,00	470,00	
Итого:						155 000,00	145 700,00	

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Желоб круглый	м.п.	335,00	110	103,4	36 850,00	34 639,00	
	Держатель жёлоба	шт.	135,00	195	183,3	26 325,00	24 745,50	
	Саморез 6*100мм	шт.	3,80	700	658	2 660,00	2 500,40	
	Пиломатериал доска 180*5мм(для желоба)	м3	9 500,00	0,9	0,846	8 550,00	8 037,00	
	Заглушка круглая	шт.	187,00	1	0,94	187,00	175,78	
	Бур(Д10мм)	шт.	95,00	8,4	7,896	798,00	750,12	
	Саморез 4,3x40 с прес шайбой	шт.	1,90	1450	1363	2 755,00	2 585,70	
	Анкер 12X100мм	шт.	60,00	90	84,6	5 400,00	5 076,00	

	Примыкание 15X25мм	м.п	195,00	110	103,4	21 450,00	20 163,00
	Лента перфорированная	м	19,00	100	94	1 900,00	1 786,00
Итого:						106 875,00	100 462,50

6	ГЭСН 12-01-012-01	Монтаж ограждения кровли(готовыми секциями)	100 м ограждения	0,94			235 542,91	221 410,34
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	215,58	6,67	6,2698	1 437,91	1 351,64
Итого:						6,67	6,2698	1 437,91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	0,5	0,47	25,00	23,50
	Автокран		маш.-ч	2 500,00	0,1	0,094	250,00	235,00
Итого:							275,00	258,50
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Диск отрезной		шт.	30,00	1	0,94	30,00	28,20
ПРАЙС	ограждение с трапом		м.п.	2 300,00	100	94	230 000,00	216 200,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами		шт	19,00	200	188	3 800,00	3 572,00
Итого:							233 830,00	219 800,20

Итого прямых затрат

Накладные расходы 120%*0,7*0,9

Рентабельность 65%*0,9*0,85

Итого: 493 980,98 + 92 335,98

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

	Стоимость	Зарплата
	534 837,61	40 856,63
		31 051,04
		20 428,31
	586 316,96	92 335,98
	586 316,96	

83% Ремонт кровли

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Расход			Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
7	ГЭСНр 58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(в том числе балконные козырьки)	100 м2 покрытий кровель	13,35			7 346,70	98 078,41
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,84	24,39	325,6065	4 630,20	61 813,14
Итого:						24,39	325,6065	4 630,20
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	Автокран		маш.-ч	2 500,00	0,9	12,015	2 250,00	30 037,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	933,00	0,5	6,675	466,50	6 227,78
Итого:							2 716,50	36 265,28
8	ГЭСНр 58-3-1	Разборка конька и ендовы(верхней(нижней))	100 м покрытий	1,78			1 727,54	3 075,03
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,84	9,1	16,198	1 727,54	3 075,03
Итого:						9,1	16,198	1 727,54

ГЭСНр 58-12-4	Устройство обрешетки из досок	100 м2	1,5			28 580,42	42 870,63
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 2,2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	193,40	18,41	27,615	3 560,42	5 340,63
Итого:				18,41	27,615	3 560,42	5 340,63
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
331601	Бензопилы	маш.-ч	50,00	10	15	500,00	750,00
Итого:						500,00	750,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
101-1805	Гвозди строительные	кг	75,00	5,2	7,8	390,00	585,00
	Пиломатериал доска(обрешотка под трап)	м3	9 500,00	2,54	3,81	24 130,00	36 195,00
Итого:						24 520,00	36 780,00
10	ГЭСНр 58-5-3	Устройство подпоров под стропильные ноги (по 1метру)	100 м	2,5		35 949,19	89 872,96
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	150,09	375,225	31 161,69	77 904,21
Итого:				150,09	375,225	31 161,69	77 904,21
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
101-1805	Гвозди строительные	кг	75,00	0,5	1,25	37,50	93,75
	Пиломатериал доска(подпоры под стропила)	м3	9 500,00	0,5	1,25	4 750,00	11 875,00
Итого:						4 787,50	11 968,75
11	ГЭСНр 58-3-1	Монтаж конька и ендовы(верхней(нижней)	100 м и покрытий	1,78		33 167,54	59 038,23
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,84	9,1	16,198	1 727,54	3 075,03
Итого:				9,1	16,198	1 727,54	3 075,03
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Сталь оцинкованная листовая	м2	295,00	10	17,8	2 950,00	5 251,00
	Саморез кровельный 5,5*70	шт.	4,50	220	391,6	990,00	1 762,20
	Конек 300х300мм	м.п.	250,00	110	195,8	27 500,00	48 950,00
Итого:						31 440,00	55 963,20
12	ГЭСНр 58-10-7	Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек	100 шт.	0,13		63 002,11	8 190,27
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	119,7	15,561	24 852,11	3 230,77
Итого:				119,7	15,561	24 852,11	3 230,77
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	Автовышка	маш.-ч	1 500,00	2,1	0,273	3 150,00	409,50
Итого:						3 150,00	409,50
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Воронка выпускная	шт.	350,00	100	13	35 000,00	4 550,00
Итого:						35 000,00	4 550,00
13	ГЭСНр 58-10-2	Установка водосточных труб: Прямые звенья с люлек	100 м	0,13		58 395,13	7 591,37

ТРУДОЗАТРАТЫ:

1	Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	88,6	11,518	18 395,13	2 391,37		
Итого:							88,6	11,518	18 395,13	2 391,37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

	Автовышка		маш.-ч	1 500,00	5	0,65	7 500,00	975,00
Итого:							7 500,00	975,00

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали		м	175,00	100	13	17 500,00	2 275,00
	Кранштейн водосточной трубы		шт.	150,00	100	13	15 000,00	1 950,00
Итого:							32 500,00	4 225,00

Итого прямых затрат							308 716,91	156 830,18
Накладные расходы 83%*0,7				58 %			90 961,51	
Рентабельность 65%*0,9				59 %			92 529,81	
Итого: 151 886,73 + 340 321,49							492 208,22	340 321,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							492 208,22	

90% Строительные металлические конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость			
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
14	ГЭСН 09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м в том числе над балконами козырьками	100 м2 покрытия	10,83			57 604,37	623 855,36		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
1	Разряд: 3,2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	212,93	35,5	384,465	7 558,87	81 862,59		
Итого:							35,5	384,465	7 558,87	81 862,59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										
330206		Дрели электрические	маш.-ч	50,00	2,41	26,1003	120,50	1 305,02		
		Автокран	маш.-ч	2 500,00	0,04	0,4332	100,00	1 083,00		
Итого:							220,50	2 388,02		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		Стальной гнутый профиль (профилированный настил с 21 толщиной 0,55мм)	м2	400,00	115	1245,45	46 000,00	498 180,00		
		Саморез кровельный 5,5*70	шт.	4,50	850	9205,5	3 825,00	41 424,75		
Итого:							49 825,00	539 604,75		

Итого прямых затрат							623 855,36	81 862,59
Накладные расходы 90%*0,7*0,9				57 %			46 661,68	
Рентабельность 85%*0,9*0,85				65 %			53 210,69	
Итого: 541 992,77 + 181 734,96							723 727,72	181 734,96
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							723 727,72	

118% Деревянные конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу

ГЭСН 10-01-003-01	Разборка слуховых окон	1 слуховое окно	3				1 376,52	4 129,56
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	6,63	19,89		1 376,52	4 129,56
Итого:				6,63	19,89		1 376,52	4 129,56
16	ГЭСН 10-01-003-01	Монтаж слуховых окон С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	1 слуховое окно	2			550,61	1 101,22
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,4)	чел.-ч	83,05	6,63	13,26		550,61	1 101,22
Итого:				6,63	13,26		550,61	1 101,22
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							5 230,78	5 230,78
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				3 870,78
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				2 510,77
Итого:							11 612,33	11 612,33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							11 612,33	

103% Ремонтные санитарно-технические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
17	ГЭСНр 65-38-1	Установка канализационного стояка д 110мм(гильза (под стояк канализационный))	1 шт.	22			3 185,00	70 070,02
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 2,7	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	202,29	3,15	69,3	637,20	14 018,42
Итого:					3,15	69,3	637,20	14 018,42
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Труба-гильза стальная диаметром 110 мм	шт	1 100,00	1	22	1 100,00	24 200,00
		Труба пластиковая диаметром 110мм	м.	293,00	3	66	879,00	19 338,00
		Утеплитель(изотерм) диаметром 110мм	м.	175,00	2,3	50,6	402,50	8 855,00
		манжет 110x123	шт.	49,00	1	22	49,00	1 078,00
		Отвод 110x45	шт.	51,00	2,3	50,6	117,30	2 580,60
Итого:							2 547,80	56 051,60
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							70 070,02	14 018,42
Накладные расходы				103 %				14 438,97
Рентабельность				60 %				8 411,05
Итого: 56 051,60 + 36 868,44							92 920,04	36 868,44
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							92 920,04	

78% Прочие ремонтно-строительные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу

ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в каменных стенах электроперфоратором (корнизной плиты для доски под желоб)	100 отверстий	1,98			2 089,83	4 137,87
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	5,49	10,8702	1 139,83	2 256,87
Итого:				5,49	10,8702	1 139,83	2 256,87
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Бур(Д10мм)	шт.	95,00	10	19,8	950,00	1 881,00
Итого:						950,00	1 881,00

19	ГЭСНр 69-2-4	Сверление отверстий в металлопрофиле для ограждений и трапов(применительно)	100 отверстий	3,52		2 852,51	10 040,84
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1 Разряд: 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	207,62	10,5	36,96	2 180,01	7 673,64
Итого:				10,5	36,96	2 180,01	7 673,64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
ЭЗ0206	Дрели электрические	маш.-ч	50,00	9,45	33,264	472,50	1 663,20
Итого:						472,50	1 663,20
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Сверло д10мм	шт.	40,00	5	17,6	200,00	704,00
Итого:						200,00	704,00

Итого прямых затрат

Стоимость Зарплата

Накладные расходы

78 %

14 178,71 9 930,51

Рентабельность

50 %

7 745,79

Итого: 4 248,20 + 22 641,55

4 965,25

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

26 889,75 22 641,55

26 889,75

100% Теплоизоляционные работы 1

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
20	ГЭСН 26-02-014-1	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций и элементов кровли составом "БИОСЕПТ С учётом коэффициента: ОЗП=0,5 (применительно)	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,926			10 644,47	41 790,20
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,5)	чел.-ч	111,77	41,42	162,61492	4 629,47	18 175,31
Итого:					41,42	162,61492	4 629,47	18 175,31
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
340101		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	50,00	13,9	54,5714	695,00	2 728,57
Итого:							695,00	2 728,57
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Состав огнезащитный пропиточный "БИОСЕПТ"	кг	56,00	95	372,97	5 320,00	20 886,32
Итого:							5 320,00	20 886,32

21	ГЭСН 26-02-014-1	Покраска вентиляционных коробов С учётом коэффициента: ОЗП=0,5 (применительно)	100 м2 обрабатываемо й поверхности	0,17			13 874,47	2 358,66
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,5)	чел.-ч	111,77	41,42	7,0414	4 629,47	787,01
Итого:					41,42	7,0414	4 629,47	787,01
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
340101		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	50,00	13,9	2,363	695,00	118,15
Итого:							695,00	118,15
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Грунтовка	т	95 000,00	0,09	0,0153	8 550,00	1 453,50
Итого:							8 550,00	1 453,50

							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							44 148,86	18 962,32
Накладные расходы 100%*0,7*0,9				63 %				11 946,26
Рентабельность 70*0,9*0,85				54 %				10 239,65
Итого: 25 186,54 + 41 148,23							66 334,77	41 148,23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							66 334,77	

							Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							1 601 038	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							2 000 000	327 691,43
В том числе: Накладные расходы				63,07 % от ФОТ			206 676	
В том числе: Рентабельность				58,68 % от ФОТ			192 296	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	1 794,45	182,61	327 691,43

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7,69	933,00	7 174,96
2		Автовышка	маш.-ч	97,85	1 500,00	146 769,60
3		Шлиф машинка	маш.-ч	10,34	50,00	517,00
4		Автокран	маш.-ч	12,56	2 500,00	31 402,50
5	330206	Дрели электрические	маш.-ч	68,76	50,00	3 438,22
6	331601	Бензопилы	маш.-ч	15,00	50,00	750,00
7	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	56,93	50,00	2 846,72

На сумму:

192 898,99

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------


2		Диск отрезной	шт.	84,84	30,00	2 545,20
3		Сталь оцинкованная листовая	м2	97,80	295,00	28 851,00
4		Желоб круглый	м.п.	103,40	335,00	34 639,00
5		Держатель желоба	шт.	183,30	135,00	24 745,50
6		Саморез 6*100мм	шт.	658,00	3,80	2 500,40
7		Пиломатериал доска 180*5мм(для желоба)	м3	0,85	9 500,00	8 037,00
8		Заглушка круглая	шт.	0,94	187,00	175,78
9		Бур(Д10мм)	шт.	27,70	95,00	2 631,12
10		Саморез 4,3x40 с прес шайбой	шт.	1 363,00	1,90	2 589,70
11		Анкер 12X100мм	шт.	84,60	60,00	5 076,00
12		Примыкание 15X25мм	м.п.	103,40	195,00	20 163,00
13	ПРАЙС	Лента перфорированная	м	94,00	19,00	1 786,00
14	101-1714	ограждение с трапом	м.п.	94,00	2 300,00	216 200,00
15	101-1805	Болты строительные с гайками и шайбами	шт	188,00	19,00	3 572,00
16		Гвозди строительные	кг	9,05	75,00	678,75
17		Пиломатериал доска(обрешетка под трап)	м3	3,81	9 500,00	36 195,00
18		Пиломатериал доска(подпоры под стропила)	м3	1,25	9 500,00	11 875,00
19		Саморез кровельный 5,5*70	шт.	9 597,10	4,50	43 186,95
20		Конек 300x300мм	м.п.	195,80	250,00	48 950,00
21		Воронка выпускная	шт.	13,00	350,00	4 550,00
22		Звенья водосточных труб из оцинкованной стали	м	13,00	175,00	2 275,00
23		Кранштейн водосточной трубы	шт.	13,00	150,00	1 950,00
24		Стальной гнутый профиль (профилированный настил с 21 толщиной 0,55мм)	м2	1 245,45	400,00	498 180,00
25		Труба-гильза стальная диаметром 110 мм	шт	22,00	1 100,00	24 200,00
26		Труба пластиковая диаметром 110мм	м.	66,00	293,00	19 338,00
27		Утеплитель(изотерм) диаметром 110мм	м.	50,60	175,00	8 855,00
28		манжет 110x123	шт.	22,00	49,00	1 078,00
29		Отвод 110x45	шт.	50,60	51,00	2 580,60
30		Сверло д10мм	шт.	17,60	40,00	704,00
31		Состав огнезащитный пропиточный "БИОСЕПТ"	кг	372,97	56,00	20 886,32
		Грунтовка	т	0,02	95 000,00	1 453,50


На сумму:

1 080 447,82

Итого по ресурсам

1 273 346,81

Составил:  инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Д.М.Соболев

Подрядчик:  директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

Заказчик:  директор ООО "Искра" М.А.Соболев

