

Наименование стройки: мкр.Юбилейный дом№44


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов. Утепление и герметизация швов. по заявлению
квартир№№7,34

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 17 577,78 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 2 189,66 руб.

Трудозатраты: 13,27 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,28	24 734,35	2 234,35	6 925,62	625,62
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	100 м шва	0,28	24 670,87	5 585,87	6 907,84	1 564,04
Итого прямых затрат							13 833,46	2 189,66
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				2 167,76
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				1 576,55
Итого: 11 643,80 + 5 933,98							17 577,78	5 933,98
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							17 577,78	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,52	2 500,00	6 300,00
На сумму:						6 300,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	4,20	395,00	1 659,00
2		Герметик №45	кг.	15,68	235,00	3 684,80
На сумму:						5 343,80
Итого по ресурсам						11 643,80

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр.Юбилейный дом№44	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. Утепление и герметизация швов. по заявлению квартир№№7,34	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 17 578 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	24 734,35	6 925,62
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	24 670,87	6 907,84
Итого прямых затрат							13 833,46

В том числе оплата труда							2 189,66
Накладные расходы 130*0,85*0,9			99 %				2 167,76
Рентабельность 85*0,8*0,85			72 %				1 576,55
Итого: 11 643,80 + 5 933,98							17 577,78
ВСЕГО ПО АКТУ							17 577,78

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,52	2 500,00	6 300,00

На сумму:

6 300,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	4,20	395,00	1 659,00
	Герметик №45	кг.	15,68	235,00	3 684,80

На сумму:

5 343,80

Итого по ресурсам

11 643,80



Сдал

М.П.

должность

подпись

Принял

директор

должность

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи