

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" " 2020 г.

Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт фасада.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 130,212 тыс. руб.

Средства на оплату труда 48,355 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 212,93 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
5	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,16	57155,98	9145	7865			1280	34,23	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	213,9504	34,23	229,75	7864,34	7864,34					
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,056	2,5	0,14				0,14		
Д	2. счет	Цемент	т	1	0,16	8000	1280				1280		
6	ГЭСНр62-17-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		1,664	10505,42	17481	10431	93		6957	46,04	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	27,666	46,04	226,59	10432,2	10432,2				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,1	933	93,3		93,3			
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,3994	2,5	1				1	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	2,662	75	199,65				199,65	
Д	4. счет	эмаль акриловая	т	0,028	0,0466	145000	6757				6757	
7	ГЭСНр62-16-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		4,11	9089,9	37359	19832	230		17297	87,52 0,66
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	21,2954	87,52	226,59	19831,16	19831,16				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,25	933	233,25		233,25			
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,9864	2,5	2,47				2,47	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	6,576	75	493,2				493,2	
Д	4. счет	эмаль акриловая	т	0,028	0,1151	146000	16804,6				16804,6	
8	ГЭСНр62-5-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,875	12397,33	10848	5510	49		5289	24,32 0,14
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	27,7932	24,32	226,59	5510,67	5510,67				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,05	933	46,65		46,65			
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,7	73	51,1				51,1	
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,14	1,82	0,25				0,25	
Д	4. счет	Эмаль ПФ-115 Березовая	т	0,057	0,0499	105000	5239,5				5239,5	
9	ГЭСНр62-35-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,313	21146,38	6619	4717	28		1874	20,82
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	66,515	20,82	226,59	4717,6	4717,6				
З	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,096	0,03	933	27,99		27,99			
Уд	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		933						
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0313	1,82	0,06				0,06	
Д	4. счет	Эмаль ПФ-115 Березовая		0,057	0,0178	105000	1869				1869	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
мые затраты по смете в текущих ценах						81452	48355	400		32697	212,93	1,07
ные расходы						27000						
етная прибыль						21760						
Итого по смете:												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						17010					34,23	
Малярные работы (ремонтно-строительные)						113202					178,7	1,07
Итого						130212					212,93	1,07
В том числе:												
Материалы						32697						
Машины и механизмы						400						
ФОТ						48355						
Накладные расходы						27000						
Сметная прибыль						21760						
ВСЕГО по смете						130212					212,93	1,07

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил:  Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт фасада

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2020 г.

Смета на ремонт фасада
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 130,212 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 48,355 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 212,93 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт цоколя											
5	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,16	57155,98	9145	7865			1280
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	213,9504	34,23	229,75	7864,34				
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,056	2,5	0,14				0,14
Д	2. счет	Цемент	т	1	0,16	8000	1280				1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГЭСНр62-17-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		1,664	10505,42	17481	10431	93	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)								
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,666	46,04	226,59	10432,2			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	чел.-ч	0,16	0,27					
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	маш.час	0,06	0,1	933	93,3		93,3	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м3	0,24	0,3994	2,5	1			1
Д	4. счет	эмаль акриловая	м2	1,6	2,662	75	199,65			199,65
7	ГЭСНр62-16-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	т	0,028	0,0466	145000	6757			6757
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)			4,11	9089,9	37359	19832	230	17297
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,2954	87,52	226,59	19831,16			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	чел.-ч	0,16	0,66					
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	маш.час	0,06	0,25	933	233,25		233,25	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м3	0,24	0,9864	2,5	2,47			2,47
Д	4. счет	эмаль акриловая	м2	1,6	6,576	75	493,2			493,2
8	ГЭСНр62-5-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	т	0,028	0,1151	146000	16804,6			16804,6
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)			0,875	12397,33	10848	5510	49	5289
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,7932	24,32	226,59	5510,67			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	чел.-ч	0,16	0,14					
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	маш.час	0,06	0,05	933	46,65		46,65	
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	м2	0,8	0,7	73	51,1			51,1
Д	4. счет	Эмаль ПФ-115 Березовая	кг	0,16	0,14	1,82	0,25			0,25
9	ГЭСНр62-35-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	т	0,057	0,0499	105000	5239,5			5239,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)			0,313	21146,38	6619	4717	28	1874
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,515	20,82	226,59	4717,6			
3	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	чел.-ч	0,01						
			маш.час	0,096	0,03	933	27,99		27,99	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.08-	Ветошь	кг	0,1	0.0313	1.82	0.06				0,06
3. счет	Эмаль ПФ-115 Березовая		0.057	0.0178	105000	1869				1869
ого прямые затраты по акту в текущих ценах										
Накладные расходы						81452	48355	400		32697
Сметная прибыль						27000				
Итого по акту:						21760				
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Малярные работы (ремонтно-строительные)						17010				
Итого						113202				
В том числе:						130212				
Материалы										
Машины и механизмы						32697				
ФОТ						400				
Накладные расходы						48355				
Сметная прибыль						27000				
ВСЕГО по акту						21760				
						130212				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Осташенко Д.В. собственник кв. № 47