

Наименование стройки: Многоквартирный дом №_3_ м-н Молодёжный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт отмостки вдоль дома (сторона за домом) 65м.п.

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 215 066 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 11 252 руб.

Трудозатраты: 55 чел.-ч


№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,28	693 786,82	40 186,82	194 260	11 252	196	55
Итого прямых затрат							194 260	11 252		55
Накладные расходы 142%*0,7								11 185		
Сметная прибыль 95%*0,9								9 621		
Итого: 183 008,00 + 32 057,83							215 066	32 058		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							215 066			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	28,00	6 200	173 600
2		сетка армированная	м2.	58,80	160	9 408

На сумму:

183 008

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор _____

Заказчик _____

Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"

Стройка Многоквартирный дом № 3 м-н Молодёжный

Объект Ремонт отмостки вдоль дома (сторона за домом) 65м.п.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	06.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 215 066 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,28	693 786,82	194 260,31
Итого прямых затрат							194 260

В том числе оплата труда 11 252

Накладные расходы 142%*0,7 99,4 % 11 185

Сметная прибыль 95%*0,9 85,5 % 9 621

Итого: 183 008,00 + 32 057,83 215 066

ВСЕГО ПО АКТУ 215 066

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	28,00	6 200	173 600
	сетка армированная	м2.	58,80	160	9 408

На сумму: 183 008

Сдал

директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Соб. кв. 100

должность

подпись

Душков

расшифровка подписи

М.П.