

Наименование стройки: м-н Строителей дом №15

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. утепление пеной. по заявлению квартиры №99

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 18 228,87 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 3 205,02 руб.

Трудозатраты: 18,41 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,34	22 234,35	2 234,35	7 559,68	759,68
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,34	8 825,87	5 585,87	3 000,79	1 899,19
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,34	8 663,00	1 553,00	2 945,42	528,02
Итого прямых затрат							13 505,89	3 186,89
Накладные расходы 130%*0,7*0,9				82 %			2 613,25	
Рентабельность 85%*0,9*0,85				65 %			2 071,48	
Итого: 10 319,00 + 7 871,62							18 190,62	7 871,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							18 190,62	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,08	201,94	201,94	16,16	16,16
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,08	24,67	24,67	1,97	1,97

Итого прямых затрат			18,13	18,13
Накладные расходы 90%*0,7*0,9	57 %			10,33
Рентабельность 70%*0,9*0,85	54 %			9,79
Итого:			38,25	38,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			38,25	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			13 524,02	
ВСЕГО ПО СМЁТЕ			18 228,87	3 205,02
В том числе: Накладные расходы	81,86 % от ФОТ		2 623,58	
В том числе: Рентабельность	64,94 % от ФОТ		2 081,27	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,72	2 500,00	6 800,00

На сумму:

6 800,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	51,00	12,00	612,00
2		Клей ПВА	кг.	4,08	120,00	489,60
3		Пена монтажная	шт.	6,12	395,00	2 417,40

На сумму:

3 519,00

Итого по ресурсам

10 319,00

Составил: _____  _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-ны "Строителей" дом №15	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов, утепление пеной по заявлению квартиры №99	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 229 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,34	22 234,35	7 559,68
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,34	8 825,87	3 000,79
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,34	8 663,00	2 945,42
Итого прямых затрат							13 505,89

В том числе оплата труда			3 186,89
Накладные расходы 130%*0,7*0,9	82 %		2 613,25
Рентабельность 85%*0,9*0,85	65 %		2 071,48
Итого: 10 319,00 + 7 871,62			18 190,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			18 190,62

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,08	16,16
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,08	1,97
Итого прямых затрат						18,13

В том числе оплата труда		18,13
Накладные расходы 90%*0,7*0,9	57 %	10,33
Рентабельность 70%*0,9*0,85	54 %	9,79
Итого:		38,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		38,25

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы	13 524,02
В том числе: Рентабельность	18 228,87
	2 623,58
	2 081,27

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,72	2 500,00	6 800,00
На сумму:					6 800,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	51,00	12,00	612,00
	Клей ПВА	кг.	4,08	120,00	489,60
	Пена монтажная	шт.	6,12	395,00	2 417,40
На сумму:					3 519,00

Итого по ресурсам

10 319,00

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев