

Наименование стройки: м-н "Олимпийский" дом №11


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов кв.117

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2020г.

Сметная стоимость: 23 679,28 руб.

Оплата труда: 4 075,50 руб.

Трудозатраты: 23,38 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом кооэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,43	7 234,35	2 234,35	3 110,77	960,77
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,43	13 965,37	5 585,87	6 005,11	2 401,92
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,43	17 613,00	1 553,00	7 573,59	667,79
Итого прямых затрат							16 689,47	4 030,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				3 990,18
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				2 901,95
Итого: 12 658,99 + 10 922,60							23 581,59	10 922,60
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 581,59	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,2	201,81	201,81	40,36	40,36
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,2	23,28	23,28	4,66	4,66

Итого прямых затрат		45,02	45,02
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		31,06
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		21,61
Итого:		97,69	97,69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		97,69	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

98,67 % от ФОТ

71,73 % от ФОТ

16 734,48

23 679,28

4 021,24

2 923,55

4 075,50

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,75	2 500,00	6 871,19

На сумму:

6 871,19

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	51,60	20,00	1 032,00
2		Пена монтажная	шт.	12,04	395,00	4 755,80

На сумму:

5 787,80

Итого по ресурсам

12 658,99

Составил:



ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н "Олимпийский" дом №11	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов кв.117	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 23 679 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,43	7 234,35	3 110,77
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,43	13 965,37	6 005,11
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,43	17 613,00	7 573,59
Итого прямых затрат							16 689,47
В том числе оплата труда							4 030,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							3 990,18
Рентабельность 85%*0,8*0,85							2 901,95
Итого: 12 658,99 + 10 922,60							23 581,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 581,59

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
4	4	Очистка поверхности щётками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,2	201,81
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,2	23,28
Итого прямых затрат						45,02

В том числе оплата труда		45,02
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	31,06
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %	21,61
Итого:		97,69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		97,69

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	16 734,48
ВСЕГО ПО АКТУ	23 679,28
В том числе: Накладные расходы	4 021,24
В том числе: Рентабельность	2 923,55

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,75	2 500,00	6 871,19
На сумму:					6 871,19

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	раствор цементный	кг	51,60	20,00	1 032,00
	Полумонтажная	шт.	12,04	395,00	4 755,80
На сумму:					5 787,80
Итого по ресурсам					12 658,99



Сдел. г. САЯНСК директор

должность

подпись

ИП О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял



должность

подпись

расшифровка подписи