

Наименование стройки: м-ны "Олимпийский" дом №11


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов. после демонтажа водосточной трубы подъезд №5. по
заявлению квартиры №93,117. утепление пеной

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 29 236,25 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 5 102,32 руб.

Трудозатраты: 29,29 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,54	22 234,35	2 234,35	12 006,55	1 206,55
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,54	9 305,87	5 585,87	5 025,17	3 016,37
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,54	8 663,00	1 553,00	4 678,02	838,62
Итого прямых затрат							21 709,73	5 061,53
Накладные расходы 130%*0,7*0,9				82 %				4 150,46
Рентабельность 85%*0,9*0,85				65 %				3 290,00
Итого: 16 648,20 + 12 501,99							29 150,19	12 501,99
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							29 150,19	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,94	201,94	36,35	36,35

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,18	24,67	24,67	4,44	4,44
Итого прямых затрат							40,79	40,79

Накладные расходы 90%*0,7*0,9

57 %

23,25

Рентабельность 70%*0,9*0,85

54 %

22,03

Итого:

86,07

86,07

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

86,07

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

21 750,52

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

29 236,25

5 102,32

В том числе: Накладные расходы

81,8 % от ФОТ

4 173,71

В том числе: Рентабельность

64,91 % от ФОТ

3 312,02

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	4,32	2 500,00	10 800,00

На сумму:

10 800,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	102,60	12,00	1 231,20
2		Клей ПВА	кг.	6,48	120,00	777,60
3		Пена монтажная	шт.	9,72	395,00	3 839,40

На сумму:

5 848,20

Итого по ресурсам

16 648,20

Составил: _____  _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-ны "Олимпийский" дом №11	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. после демонтажа водосточной трубы подъезд №5. по заявлению квартиры №93,117. утепление пеной	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 29 236 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,54	22 234,35	12 006,55
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,54	9 305,87	5 025,17
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,54	8 663,00	4 678,02
Итого прямых затрат							21 709,73
В том числе оплата труда							5 061,53
Накладные расходы 130%*0,7*0,9							82 % 4 150,46
Рентабельность 85%*0,9*0,85							65 % 3 290,00
Итого: 16 648,20 + 12 501,99							29 150,19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							29 150,19

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,94	36,35
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,18	24,67	4,44
Итого прямых затрат							40,79

В том числе оплата труда			40,79
Накладные расходы 90%*0,7*0,9	57 %		23,25
Рентабельность 70%*0,9*0,85	54 %		22,03
Итого:			86,07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			86,07

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	21 750,52
ВСЕГО ПО АКТУ	29 236,25
В том числе: Накладные расходы	4 173,71
В том числе: Рентабельность	3 312,02

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	4,32	2 500,00	10 800,00
На сумму:					10 800,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	102,60	12,00	1 231,20
	Клей ПВА	кг.	6,48	120,00	777,60
	Пена монтажная	шт.	9,72	395,00	3 839,40
На сумму:					5 848,20
Итого по ресурсам					16 648,20

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

должность

подпись

должность

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи