

Наименование стройки: МКД 5 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт трубопроводов канализации в подвале МКД №5 (2 блок) м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 51 835,79 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 18 200,65 руб.

Трудозатраты: 74,62 чел.-ч

| Демонтажные работы              |              |                                                                      |          |        |            |        |            |           |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------|------------|-----------|
| №                               | Шифр         | Наименование работ                                                   | Ед. Изм. | Объем  | Расход     |        | Стоимость  |           |
|                                 |              |                                                                      |          | Цена   | На единицу | Всего  | На единицу | Всего     |
| 1                               | ГЭСНр 66-2-2 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м    | 0,4    |            |        | 29 321,11  | 11 728,44 |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                   |              |                                                                      |          |        |            |        |            |           |
| 1                               | Разряд: 2    | Затраты труда рабочих-строителей                                     | чел.-ч   | 216,96 | 130,49     | 52,196 | 28 311,11  | 11 324,44 |
| Итого:                          |              |                                                                      |          |        | 130,49     | 52,196 | 28 311,11  | 11 324,44 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |              |                                                                      |          |        |            |        |            |           |
|                                 |              | Шлифовальная машина угловая                                          | маш.-ч   | 100,00 | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |
| Итого:                          |              |                                                                      |          |        |            |        | 410,00     | 164,00    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ               |              |                                                                      |          |        |            |        |            |           |
|                                 |              | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6                                         | шт       | 30,00  | 20         | 8      | 600,00     | 240,00    |
| Итого:                          |              |                                                                      |          |        |            |        | 600,00     | 240,00    |
|                                 |              |                                                                      |          |        |            |        | Стоимость  | Зарплата  |
| Итого прямых затрат             |              |                                                                      |          |        |            |        | 11 728,44  | 11 324,44 |
| Вредные и опасные условия труда |              |                                                                      |          | 4      | %          |        |            | 452,98    |
| Итого по оплате труда           |              |                                                                      |          |        |            |        |            | 11 777,42 |
| Накладные расходы 74*0,7        |              |                                                                      |          | 52     | %          |        |            | 6 124,26  |

Сметная прибыль 59\*0,9  
Итого: 404,00 + 23 201,52  
**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

45 %

5 299,84  
23 605,52  
23 605,52

| Прокладка трубопроводов канализации |                   |                                                                                                |                    |          |            |        |            |           |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|
| №                                   | Шифр              | Наименование работ                                                                             | Ед. Изм.           | Объем    | Расход     |        | Стоимость  |           |
|                                     |                   |                                                                                                |                    | Цена     | На единицу | Всего  | На единицу | Всего     |
| 2                                   | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,4      |            |        | 46 834,45  | 18 733,78 |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                       |                   |                                                                                                |                    |          |            |        |            |           |
| 1                                   | Разряд: 4,2       | Затраты труда рабочих-строителей                                                               | чел.-ч             | 275,72   | 56         | 22,4   | 15 440,45  | 6 176,18  |
| 2                                   |                   | Затраты труда машинистов (Справочно)                                                           | чел.-ч             |          | 0,07       | 0,028  |            |           |
| Итого:                              |                   |                                                                                                |                    |          | 56,07      | 22,428 | 15 440,45  | 6 176,18  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ     |                   |                                                                                                |                    |          |            |        |            |           |
| 400001                              |                   | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                   | маш.-ч             | 1 000,00 | 0,22       | 0,088  | 220,00     | 88,00     |
|                                     |                   | Шлифовальная машина угловая                                                                    | маш.-ч             | 100,00   | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |
|                                     |                   | Перфоратор                                                                                     | маш.-ч             | 100,00   | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |
|                                     |                   | Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)                                            | маш.-ч             | 100,00   | 2,2        | 0,88   | 220,00     | 88,00     |
| Итого:                              |                   |                                                                                                |                    |          |            |        | 1 260,00   | 504,00    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                   |                   |                                                                                                |                    |          |            |        |            |           |
| 411-0001                            |                   | Вода                                                                                           | м3                 | 97,77    | 1,57       | 0,628  | 153,50     | 61,40     |
|                                     |                   | Труба с раструбом 110/2000 TERRA                                                               | шт                 | 338,03   | 30         | 12     | 10 140,90  | 4 056,36  |
|                                     |                   | Труба с раструбом 110/1000 TERRA                                                               | шт                 | 210,98   | 12,5       | 5      | 2 637,25   | 1 054,90  |
|                                     |                   | Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт                                             | шт                 | 221,60   | 7,5        | 3      | 1 662,00   | 664,80    |
|                                     |                   | Отвод 87 град. 110 Пласт                                                                       | шт                 | 62,92    | 15         | 6      | 943,80     | 377,52    |
|                                     |                   | Отвод 45 град. 110 Пласт                                                                       | шт                 | 57,75    | 10         | 4      | 577,50     | 231,00    |
|                                     |                   | Тройник 110х110х45 TERRA                                                                       | шт                 | 96,25    | 2,5        | 1      | 240,63     | 96,25     |
|                                     |                   | Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт                                                              | шт                 | 105,11   | 7,5        | 3      | 788,33     | 315,33    |
|                                     |                   | Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)                                               | шт                 | 88,40    | 62,5       | 25     | 5 525,00   | 2 210,00  |
|                                     |                   | Муфта ремонтная 110 РосТурПласт                                                                | шт                 | 57,20    | 7,5        | 3      | 429,00     | 171,60    |
|                                     |                   | Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82                                                 | м                  | 66,50    | 50         | 20     | 3 325,00   | 1 330,00  |
|                                     |                   | Труба с раструбом 110/3000 TERRA                                                               | шт                 | 445,06   | 5          | 2      | 2 225,30   | 890,12    |
|                                     |                   | Труба с раструбом 50/2000 TERRA                                                                | шт                 | 100,10   | 2,5        | 1      | 250,25     | 100,10    |
|                                     |                   | Труба с раструбом 50/1000 TERRA                                                                | шт                 | 52,91    | 2,5        | 1      | 132,28     | 52,91     |
|                                     |                   | Труба с раструбом 50/500 TERRA                                                                 | шт                 | 33,00    | 2,5        | 1      | 82,50      | 33,00     |
|                                     |                   | Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой                                                   | шт                 | 105,66   | 2,5        | 1      | 264,15     | 105,66    |
|                                     |                   | Манжета переходная D110х123                                                                    | шт                 | 53,63    | 7,5        | 3      | 402,23     | 160,89    |
|                                     |                   | Отвод 50х90 РосТурПласт                                                                        | шт                 | 14,03    | 2,5        | 1      | 35,08      | 14,03     |
|                                     |                   | Отвод 45 град. 50 TERRA                                                                        | шт                 | 17,88    | 10         | 4      | 178,80     | 71,52     |
|                                     |                   | Тройник 110х50х87,5                                                                            | шт                 | 56,21    | 2,5        | 1      | 140,53     | 56,21     |
| Итого:                              |                   |                                                                                                |                    |          |            |        | 30 134,00  | 12 053,60 |
|                                     |                   |                                                                                                |                    |          |            |        |            |           |
|                                     |                   |                                                                                                |                    |          |            |        | Стоимость  | Зарплата  |

|                                 |      |                  |                 |
|---------------------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>Итого прямых затрат</b>      |      | <b>18 733,78</b> | <b>6 176,18</b> |
| Опасные и вредные условия труда | 4 %  |                  | 247,05          |
| Итого по оплате труда           |      |                  | 6 423,23        |
| Накладные расходы 128*0,9*0,7   | 81 % |                  | 5 202,81        |
| Сметная прибыль 83*0,85*0,9     | 63 % |                  | 4 046,63        |
| Итого: 12 557,60 + 15 672,67    |      | 28 230,27        | 15 672,67       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>         |      | <b>28 230,27</b> |                 |

|                                                  |                          |                  |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                          | <b>Стоимость</b> | <b>Зарплата</b>  |
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                            |                          | <b>30 462,22</b> |                  |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                            |                          | <b>51 835,79</b> | <b>18 200,65</b> |
| В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9 | 62,23 % от ФОТ           | 11 327,07        |                  |
| В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85     | 51,35 % от ФОТ           | 9 346,47         |                  |
| В том числе: Лимитированные затраты              | 2,298 % от прямых затрат | 700,02           |                  |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего            |
|---|------|----------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 1    | Трудозатраты рабочих | чел.-ч   | 74,60  | 234,61   | 17 500,62        |
|   |      | Оценка условий труда |          | 4 %    |          | 700,02           |
|   |      | <b>Всего</b>         |          |        |          | <b>18 200,65</b> |

Эксплуатация машин

| № | Шифр   | Наименование                                        | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|---|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1 |        | Шлифовальная машина угловая                         | маш.-ч   | 3,28   | 100,00   | 328,00 |
| 2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т        | маш.-ч   | 0,09   | 1 000,00 | 88,00  |
| 3 |        | Перфоратор                                          | маш.-ч   | 1,64   | 100,00   | 164,00 |
| 4 |        | Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч   | 0,88   | 100,00   | 88,00  |
|   |        | На сумму:                                           |          |        |          | 668,00 |

Использование материалов

| №  | Шифр     | Наименование                                       | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|----|----------|----------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1  |          | Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6                       | шт       | 8,00   | 30,00    | 240,00   |
| 2  | 411-0001 | Вода                                               | м3       | 0,63   | 97,77    | 61,40    |
| 3  |          | Труба с раструбом 110/2000 TERRA                   | шт       | 12,00  | 338,03   | 4 056,36 |
| 4  |          | Труба с раструбом 110/1000 TERRA                   | шт       | 5,00   | 210,98   | 1 054,90 |
| 5  |          | Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт | шт       | 3,00   | 221,60   | 664,80   |
| 6  |          | Отвод 87 град. 110 Пласт                           | шт       | 6,00   | 62,92    | 377,52   |
| 7  |          | Отвод 45 град. 110 Пласт                           | шт       | 4,00   | 57,75    | 231,00   |
| 8  |          | Тройник 110х110х45 TERRA                           | шт       | 1,00   | 96,25    | 96,25    |
| 9  |          | Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт                  | шт       | 3,00   | 105,11   | 315,33   |
| 10 |          | Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)   | шт       | 25,00  | 88,40    | 2 210,00 |
| 11 |          | Муфта ремонтная 110 РосТурПласт                    | шт       | 3,00   | 57,20    | 171,60   |
| 12 |          | Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82     | м        | 20,00  | 66,50    | 1 330,00 |
| 13 |          | Труба с раструбом 110/3000 TERRA                   | шт       | 2,00   | 445,06   | 890,12   |
| 14 |          | Труба с раструбом 50/2000 TERRA                    | шт       | 1,00   | 100,10   | 100,10   |


|    |                                              |    |      |        |           |
|----|----------------------------------------------|----|------|--------|-----------|
| 15 | Труба с раструбом 50/1000 TERRA              | шт | 1,00 | 52,91  | 52,91     |
| 16 | Труба с раструбом 50/500 TERRA               | шт | 1,00 | 33,00  | 33,00     |
| 17 | Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой | шт | 1,00 | 105,66 | 105,66    |
| 18 | Манжета переходная D110x123                  | шт | 3,00 | 53,63  | 160,89    |
| 19 | Отвод 50x90 РосТурПласт                      | шт | 1,00 | 14,03  | 14,03     |
| 20 | Отвод 45 град. 50 TERRA                      | шт | 4,00 | 17,88  | 71,52     |
| 21 | Тройник 110x50x87,5                          | шт | 1,00 | 56,21  | 56,21     |
|    |                                              |    |      |        | 12 293,60 |

На сумму:

Итого по ресурсам

12 961,60

Составил:



инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор \_\_\_\_\_  
Заказчик \_\_\_\_\_  
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
Стройка МКД 5 м-н "Ленинградский"  
Объект Ремонт трубопроводов канализации в подвале МКД №5 (2 блок) м-н "Ленинградский"

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Форма по ОКУД              | Код     |
|                            | 0322005 |
| по ОКПО                    |         |
| по ОКПО                    |         |
| по ОКПО                    |         |
| по ОКПО                    |         |
| Вид деятельности по ОКДП   |         |
| Договор подряда (контракт) | номер   |
|                            | дата    |
| Вид операции               |         |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
|                 | 21.04.2021       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Отчётный период |            |
| с               | по         |
| 01.02.2019      | 28.02.2019 |

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 51 836 руб.

| Демонтажные работы |         |                                                                      |              |                   |        |            |        |            |           |  |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|-----------|--|
| Номер              |         | Наименование работ                                                   | Шифр         | Единица измерения | Объем  | Расход     |        | Стоимость  |           |  |
| в акте             | в смете |                                                                      |              |                   | Цена   | На единицу | Всего  | На единицу | Всего     |  |
| 1                  | 1       | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | ГЭСНр 66-2-2 | 100 м             | 0,4    |            |        | 29 321,11  | 11 728,44 |  |
|                    |         | ТРУДОЗАТРАТЫ:                                                        |              |                   |        |            |        |            |           |  |
|                    |         | Затраты труда рабочих-строителей                                     | 1 Разряд: 2  | чел.-ч            | 216,96 | 130,49     | 52,196 | 28 311,11  | 11 324,44 |  |
|                    |         | Итого:                                                               |              |                   |        | 130,49     | 52,196 | 28 311,11  | 11 324,44 |  |
|                    |         | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                      |              |                   |        |            |        |            |           |  |
|                    |         | Шлифовальная машина угловая                                          |              | маш.-ч            | 100,00 | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |  |
|                    |         | Итого:                                                               |              |                   |        |            |        | 410,00     | 164,00    |  |
|                    |         | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                                                    |              |                   |        |            |        |            |           |  |
|                    |         | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6                                         |              | шт                | 30,00  | 20         | 8      | 600,00     | 240,00    |  |

|                                 |      |           |           |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|
| Итого:                          |      | 600,00    | 240,00    |
|                                 |      |           |           |
|                                 |      | Стоимость | Зарплата  |
| Итого прямых затрат             |      | 11 728,44 | 11 324,44 |
| Вредные и опасные условия труда | 4 %  |           | 452,98    |
| Итого по оплате труда           |      |           | 11 777,42 |
| Накладные расходы 74*0,7        | 52 % |           | 6 124,26  |
| Сметная прибыль 59*0,9          | 45 % |           | 5 299,84  |
| Итого: 404,00 + 23 201,52       |      | 23 605,52 | 23 201,52 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                |      | 23 605,52 |           |

| Прокладка трубопроводов канализации |         |                                                                                                |                   |                    |          |            |        |            |           |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|
| Номер                               |         | Наименование работ                                                                             | Шифр              | Единица измерения  | Расход   |            |        | Стоимость  |           |
| в акте                              | в смете |                                                                                                |                   |                    | Цена     | На единицу | Всего  | На единицу | Всего     |
| 2                                   | 2       | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | ГЭСН 16-04-001-02 | 100 м трубопровода | 0,4      |            |        | 46 834,45  | 18 733,78 |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                       |         |                                                                                                |                   |                    |          |            |        |            |           |
|                                     |         | Затраты труда рабочих-строителей                                                               | 1 Разряд: 4,2     | чел.-ч             | 275,72   | 56         | 22,4   | 15 440,45  | 6 176,18  |
|                                     |         | Затраты труда машинистов (Справочно)                                                           | 2                 | чел.-ч             |          | 0,07       | 0,028  |            |           |
|                                     |         | Итого:                                                                                         |                   |                    |          | 56,07      | 22,428 | 15 440,45  | 6 176,18  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ     |         |                                                                                                |                   |                    |          |            |        |            |           |
|                                     |         | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                   | 400001            | маш.-ч             | 1 000,00 | 0,22       | 0,088  | 220,00     | 88,00     |
|                                     |         | Шлифовальная машина угловая                                                                    |                   | маш.-ч             | 100,00   | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |
|                                     |         | Перфоратор                                                                                     |                   | маш.-ч             | 100,00   | 4,1        | 1,64   | 410,00     | 164,00    |
|                                     |         | Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)                                            |                   | маш.-ч             | 100,00   | 2,2        | 0,88   | 220,00     | 88,00     |
|                                     |         | Итого:                                                                                         |                   |                    |          |            |        | 1 260,00   | 504,00    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                   |         |                                                                                                |                   |                    |          |            |        |            |           |
|                                     |         | Вода                                                                                           | 411-0001          | м3                 | 97,77    | 1,57       | 0,628  | 153,50     | 61,40     |
|                                     |         | Труба с раструбом 110/2000 TERRA                                                               |                   | шт                 | 338,03   | 30         | 12     | 10 140,90  | 4 056,36  |
|                                     |         | Труба с раструбом 110/1000 TERRA                                                               |                   | шт                 | 210,98   | 12,5       | 5      | 2 637,25   | 1 054,90  |
|                                     |         | Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт                                             |                   | шт                 | 221,60   | 7,5        | 3      | 1 662,00   | 664,80    |
|                                     |         | Отвод 87 град. 110 Пласт                                                                       |                   | шт                 | 62,92    | 15         | 6      | 943,80     | 377,52    |
|                                     |         | Отвод 45 град. 110 Пласт                                                                       |                   | шт                 | 57,75    | 10         | 4      | 577,50     | 231,00    |
|                                     |         | Тройник 110х110х45 TERRA                                                                       |                   | шт                 | 96,25    | 2,5        | 1      | 240,63     | 96,25     |
|                                     |         | Ревизия с крышкой 110 РостурПласт                                                              |                   | шт                 | 105,11   | 7,5        | 3      | 788,33     | 315,33    |
|                                     |         | Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)                                               |                   | шт                 | 88,40    | 62,5       | 25     | 5 525,00   | 2 210,00  |
|                                     |         | Муфта ремонтная 110 РостурПласт                                                                |                   | шт                 | 57,20    | 7,5        | 3      | 429,00     | 171,60    |
|                                     |         | Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82                                                 |                   | м                  | 66,50    | 50         | 20     | 3 325,00   | 1 330,00  |
|                                     |         | Труба с раструбом 110/3000 TERRA                                                               |                   | шт                 | 445,06   | 5          | 2      | 2 225,30   | 890,12    |
|                                     |         | Труба с раструбом 50/2000 TERRA                                                                |                   | шт                 | 100,10   | 2,5        | 1      | 250,25     | 100,10    |
|                                     |         | Труба с раструбом 50/1000 TERRA                                                                |                   | шт                 | 52,91    | 2,5        | 1      | 132,28     | 52,91     |
|                                     |         | Труба с раструбом 50/500 TERRA                                                                 |                   | шт                 | 33,00    | 2,5        | 1      | 82,50      | 33,00     |
|                                     |         | Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой                                                   |                   | шт                 | 105,66   | 2,5        | 1      | 264,15     | 105,66    |

|                             |    |       |     |   |           |           |
|-----------------------------|----|-------|-----|---|-----------|-----------|
| Манжета переходная D110x123 | шт | 53,63 | 7,5 | 3 | 402,23    | 160,89    |
| Отвод 50x90 РосТурПласт     | шт | 14,03 | 2,5 | 1 | 35,08     | 14,03     |
| Отвод 45 град. 50 TERRA     | шт | 17,88 | 10  | 4 | 178,80    | 71,52     |
| Тройник 110x50x87,5         | шт | 56,21 | 2,5 | 1 | 140,53    | 56,21     |
| Итого:                      |    |       |     |   | 30 134,00 | 12 053,60 |

|                                 |      |  |  |  |                  |                 |
|---------------------------------|------|--|--|--|------------------|-----------------|
|                                 |      |  |  |  | Стоимость        | Зарплата        |
| <b>Итого прямых затрат</b>      |      |  |  |  | <b>18 733,78</b> | <b>6 176,18</b> |
| Опасные и вредные условия труда | 4 %  |  |  |  |                  | 247,05          |
| Итого по оплате труда           |      |  |  |  |                  | 6 423,23        |
| Накладные расходы 128*0,9*0,7   | 81 % |  |  |  |                  | 5 202,81        |
| Сметная прибыль 83*0,85*0,9     | 63 % |  |  |  |                  | 4 046,63        |
| Итого: 12 557,60 + 15 672,67    |      |  |  |  | 28 230,27        | 15 672,67       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>         |      |  |  |  | <b>28 230,27</b> |                 |

|                                                  |                          |  |  |  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
|                                                  |                          |  |  |  | Стоимость        | Зарплата         |
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                            |                          |  |  |  | <b>30 462,22</b> |                  |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                             |                          |  |  |  | <b>51 835,79</b> | <b>18 200,65</b> |
| В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9 | 62,23 % от ФОТ           |  |  |  | 11 327,07        |                  |
| В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85     | 51,35 % от ФОТ           |  |  |  | 9 346,47         |                  |
| В том числе: Лимитированные затраты              | 2,298 % от прямых затрат |  |  |  | 700,02           |                  |

#### Оплата труда рабочих

| Шифр | Наименование         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего            |
|------|----------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 1    | Трудозатраты рабочих | чел.-ч   | 74,60  | 234,61   | 17 500,62        |
|      | Оценка условий труда | 4 %      |        |          | 700,02           |
|      | <b>Всего</b>         |          |        |          | <b>18 200,65</b> |

#### Эксплуатация машин

| Шифр   | Наименование                                        | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
|        | Шлифовальная машина угловая                         | маш.-ч   | 3,28   | 100,00   | 328,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т        | маш.-ч   | 0,09   | 1 000,00 | 88,00  |
|        | Перфоратор                                          | маш.-ч   | 1,64   | 100,00   | 164,00 |
|        | Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч   | 0,88   | 100,00   | 88,00  |
|        | На сумму:                                           |          |        |          | 668,00 |

#### Использование материалов

| Шифр     | Наименование                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|----------|------------------------------|----------|--------|----------|--------|
|          | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6 | шт       | 8,00   | 30,00    | 240,00 |
| 411-0001 | Вода                         | м3       | 0,63   | 97,77    | 61,40  |



|                                                    |    |       |        |          |
|----------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| Труба с раструбом 110/2000 TERRA                   | шт | 12,00 | 338,03 | 4 056,36 |
| Труба с раструбом 110/1000 TERRA                   | шт | 5,00  | 210,98 | 1 054,90 |
| Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт | шт | 3,00  | 221,60 | 664,80   |
| Отвод 87 град. 110 Пласт                           | шт | 6,00  | 62,92  | 377,52   |
| Отвод 45 град. 110 Пласт                           | шт | 4,00  | 57,75  | 231,00   |
| Тройник 110x110x45 TERRA                           | шт | 1,00  | 96,25  | 96,25    |
| Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт                  | шт | 3,00  | 105,11 | 315,33   |
| Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)   | шт | 25,00 | 88,40  | 2 210,00 |
| Муфта ремонтная 110 РосТурПласт                    | шт | 3,00  | 57,20  | 171,60   |
| Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82     | м  | 20,00 | 66,50  | 1 330,00 |
| Труба с раструбом 110/3000 TERRA                   | шт | 2,00  | 445,06 | 890,12   |
| Труба с раструбом 50/2000 TERRA                    | шт | 1,00  | 100,10 | 100,10   |
| Труба с раструбом 50/1000 TERRA                    | шт | 1,00  | 52,91  | 52,91    |
| Труба с раструбом 50/500 TERRA                     | шт | 1,00  | 33,00  | 33,00    |
| Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой       | шт | 1,00  | 105,66 | 105,66   |
| Манжета переходная D110x123                        | шт | 3,00  | 53,63  | 160,89   |
| Отвод 50x90 РосТурПласт                            | шт | 1,00  | 14,03  | 14,03    |
| Отвод 45 град. 50 TERRA                            | шт | 4,00  | 17,88  | 71,52    |
| Тройник 110x50x87,5                                | шт | 1,00  | 56,21  | 56,21    |

На сумму:

12 293,60

Итого по ресурсам

12 961,60



Принял

М.П.

должность

подпись

должность

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи