

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев



Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Ремонт полов в подъезде №5.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 28,903 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,891 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 39,67 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт полов													
2	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест		0,01	30656,24	307	307				1,24	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	124,23	1,24	246,77	305,99	305,99					
3	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косяках	100 м ступеней		0,2025 0,0135*15	47330,43	9584	9584				38,43	0,96
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	189,8	38,43	249,37	9583,29	9583,29					
5	Прайс	Плитка 300*300*30 (тучка)	шт		67	60	4020				4020		
6	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	т		0,275	15920	4378				4378		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							18289	9891			8398	39,67	0,96
Накладные расходы							5252						
Сметная прибыль							5362						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете:													
Полы (ремонтно-строительные)								666				1,24	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								19839				38,43	0,96
Материалы для строительных работ								8398					
Итого								28903				39,67	0,96
В том числе:													
Материалы								8398					
ФОТ								9891					
Накладные расходы								5252					
Сметная прибыль								5362					
ВСЕГО по смете								28903				39,67	0,96

Составил:



инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
Объект - Ремонт полов в подъезде №5.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
Вид операции		

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2021 г.

Смета на ремонт полов
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 28,903 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 9,891 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 39,67 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
Раздел 1.											
2	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест		0,01	30656,24	307	307			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	124,23	1,24	246,77	305,99				
3	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	100 м ступеней		0,2025 0,0135*15	47330,43	9584	9584			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	189,8	38,43	249,37	9583,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	0,96						
5	Прайс	Плитка 300*300*30 (тучка)	шт		67	60	4020				4020
6	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	т		0,275	15920	4378				4378
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							18289	9891			8398
Накладные расходы							5252				
Сметная прибыль							5362				
Итого по акту:											
Полы (ремонтно-строительные)							666				
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							19839				
Материалы для строительных работ							8398				
Итого							28903				
В том числе:											
Материалы							8398				
ФОТ							9891				
Накладные расходы							5252				
Сметная прибыль							5362				
ВСЕГО по акту							28903				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:

В.В. Пошупин собственник кв. № 58