

Наименование стройки: МКД № 5 мкр. Ленинградский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме№ 5 м-н Ленинградский (1 подъезд)

Основание: ГЭСНм-2019, ГЭСНр -2019, МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Составлена в ценах: текущие цены 2021г.

Сметная стоимость: 9 688,43 руб.

Оплата труда: 1 239,84 руб.

Трудозатраты: 4,46 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,05			28 154,56	1 407,73
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
	Итого:				89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00	6,25
	Итого:						125,00	6,25
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	10,4	0,52	1 613,04	80,65
		провод ШВВП 2х0,75	п.м.	31,13	52	2,6	1 618,76	80,94
	Итого:						4 186,40	209,32
	Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	737,71
	Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	725,31
2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	1 354,00	5		1 354,00	6 770,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 354,00	1	5	1 354,00	6 770,00
	Итого:			1 354,00			1 354,00	6 770,00

Итого прямых затрат

Стоимость Зарплата

8 177,73 1 192,16

Опасные и вредные условия труда

4 %

47,69

Итого по оплате труда

1 239,84

Накладные расходы 85%х0,7

59,5 %

737,71

Сметная прибыль 65%х0,9

58,5 %

725,31

Итого:

9 688,43

2 702,86

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

9 688,43

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	267,60	1 192,16
		Опасные и вредные условия труда		4 %		47,69
		Всего				1 239,84

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,13	50,00	6,25
		На сумму:				6,25

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10,00	0,80	8,00
2		СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
3		хомут стяжка 150мм	100шт	0,52	155,10	80,65
4		провод ШВВП 2х0,75	п.м.	2,60	31,13	80,94
5		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 354,00	6 770,00
		На сумму:				6 979,32

Итого по ресурсам

6 985,57

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка МКД № 5 мкр. Ленинградский
Объект Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 5 м-н Ленинградский (1 подъезд)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
	29.10.2021

Отчётный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 9 688 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	100 шт.	0,05			28 154,56
		ТРУДОЗАТРАТЫ:						1 407,73
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16
		Итого:				89,1	4,455	23 843,16
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00
		Итого:						125,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	10	160,00
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,25	794,60
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	10,4	0,52	1 613,04
		провод ШВВП 2х0,75		п.м.	31,13	52	2,6	1 618,76
		Итого:						4 186,40
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%
		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						737,71
								58,50%
								725,31

2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5			1 354,00	6 770,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения		шт.	1 354,00	1	5	1 354,00	6 770,00
		Итого:						1 354,00	6 770,00

Итого прямых затрат

Стоимость

Зарплата

Опасные и вредные условия труда

4 %

8 177,73

1 192,16

Итого по оплате труда

47,69

Накладные расходы 85%х0,7

59,5 %

1 239,84

Сметная прибыль 65%х0,9

58,5 %

737,71

Итого:

725,31

ВСЕГО ПО АКТУ

9 688,43

2 702,86

9 688,43

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	267,60	1 192,16
	Опасные и вредные условия труда				47,69
	Всего				1 239,84

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,13	50,00	6,25
	На сумму:				6,25

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10,00	0,80	8,00
	СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
	хомут стяжка 150мм	100шт	0,52	155,10	80,65
	провод ШВВП 2х0,75	п.м.	2,60	31,13	80,94
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 354,00	6 770,00
					6 979,32

Итого по ресурсам

6 985,57

Сдал

М.П.

директор ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

М.П.

сод. специалист МИД кв№ 5

подпись

расшифровка подписи