

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

М.А.Соболев

" " 2021 г.

Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Установка входной металлической двери в подъезде №2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 40,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,850 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
2	ГЭСН10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,039	1014450,8	39564	850	296		38418	3,25	0,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	83,304	3,25	261,48	849,81	849,81					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,24	0,4								
3	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	8	0,31	950	294,5		294,5				
3	3. ФССЦ-01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	205,13	8	27	216				216		
Н, 3	5. Счет	Дверь металлическая, размером 2060*1538мм	м2	100	3,9	8974,5	35000,55				35000,55		
3	7. ФССЦ-14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л	25,65	1	450	450				450		
Д	9. Счет	Доводчик	шт	25,65	1	2750	2750				2750		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							39564	850	296		38418	3,25	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							442						
Сметная прибыль							366						
Итого по смете:													
Деревянные конструкции							40372					3,25	0,4
Итого							40372					3,25	0,4
В том числе:													
Материалы							38418						
Машины и механизмы							296						
ФОТ							850						
Накладные расходы							442						
Сметная прибыль							366						
ВСЕГО по смете							40372					3,25	0,4

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
Объект - Установка входной металлической двери в подъезде №2.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2021 г.

Смета на установка двери

Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

40,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,850 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

3,25 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
2	ГЭСН10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,039	1014450,8	39564	850	296		38418
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	83,304	3,25	261,48	849,81				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,24	0,4						
3	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	8	0,31	950	294,5		294,5		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
З	3. ФССЦ-01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	205,13	8	27	216				216
Н, З	5. Счет	Дверь металлическая, размером 2060*1538мм	м2	100	3,9	8974,5	35000,55				35000,55
З	7. ФССЦ-14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л	25,65	1	450	450				450
Д	9. Счет	Доводчик	шт	25,65	1	2750	2750				2750
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							39564	850	296		38418
Накладные расходы							442				
Сметная прибыль							366				
Итого по акту:											
Деревянные конструкции							40372				
Итого							40372				
В том числе:											
Материалы							38418				
Машины и механизмы							296				
ФОТ							850				
Накладные расходы							442				
Сметная прибыль							366				
ВСЕГО по акту							40372				

Сдал:  директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

(Принял:  собственник кв. № 18.
