

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 3 М-н Молодёжный 2 этаж

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт коридора Многоквартирный дом № 3 М-н Молодёжный 2 этаж

Основание: _____

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 182 603 руб.

Оплата труда: 70 846 руб.

Трудозатраты: 236 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	121 943,25	67 793,25	14 633	8 135
Итого прямых затрат							14 633	8 135
Опасные и вредные условия труда				4 %				325
Итого по оплате труда								8 461
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				4 653
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				3 807
Итого: 6 498,00 + 16 921,20							23 419	16 921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 419	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего

2	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2,57	13 713,44	5 929,63	35 244	15 239
3	ГЭСНр 62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12	24 598,09	19 227,84	52 148	40 763
4	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	13 227,65	10 859,10	2 646	2 172
5	ГЭСНр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	24 134,91	11 260,01	2 051	957
6	ГЭСНр 62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей до 0,25 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	46 214,16	17 098,16	2 311	855
Итого прямых затрат							94 399	59 986

Опасные и вредные условия труда

4 %

2 399

Итого по оплате труда

62 385

Накладные расходы 79%*0,7

55 %

34 312

Сметная прибыль 50%*0,9

45 %

28 073

Итого: 34 413,20 + 124 770,91

159 184

124 771

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

159 184

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

109 032

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

182 603

70 846

В том числе: Накладные расходы

55 % от ФОТ

38 965

В том числе: Сметная прибыль

45 % от ФОТ

31 881

В том числе: Лимитированные затраты

2,499 % от прямых затрат

2 725

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,37	1 000	1 369
На сумму:						1 369


Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Сухая строительная смесь "Ротбанд"	т.	0,342	19 000	6 498

2	101-1596	/	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	6,958	338	2 353
3	101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0,139	33 500	4 659
4			Бетон контакт	кг.	44,461	117	5 202
5			Финишная шпаклёвка	кг.	231,300	32	7 402
6			Нитрозмаль НЦ	кг	2,570	441	1 133
7	101-1757		Ветошь	кг	0,393	85	33
8			Краски цветные: Эмаль ПФ-115 голубая	т	0,066	148 500	9 875
9			Кисть	шт.	2,120	150	318
10			Растворитель	л	4,240	70	297
11			Грунт пропитка	кг.	16,960	55	933
12			Пена монтажная	шт.	2,125	395	839
На сумму:							39 542

Итого по ресурсам

40 911

Составил:  гл.инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКПД	Код
Заказчик	Многоквартирный дом № м-н	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 3_ М-н Молодёжный 2 этаж	по ОКПО	
Объект	Ремонт коридора Многоквартирный дом № 3_ М-н Молодёжный 2 этаж	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	01.03.2022	30.01.2022	01.03.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 182 603 руб.

Штукатурные работы						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	121 943,25
Итого прямых затрат						14 633
В том числе оплата труда						8 135
Опасные и вредные условия труда						325
Итого по оплате труда						8 461

Накладные расходы 79%*0,7

55 %

4 653

Сметная прибыль 50%*0,9

45 %

3 807

Итого: 6 498,00 + 16 921,20

23 419

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

23 419

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2,57	13 713,44	35 243,55
3	3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12	24 598,09	52 147,96
4	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-10-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	13 227,65	2 645,53
5	5	Окраска масляными составами плинтусов	ГЭСНр 62-18-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	24 134,91	2 051,47
6	6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей до 0,25 м2 за 2 раза	ГЭСНр 62-34-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	46 214,16	2 310,71
Итого прямых затрат							94 399

В том числе оплата труда

59 986

Опасные и вредные условия труда

4 %

2 399

Итого по оплате труда

62 385

Накладные расходы 79%*0,7

55 %

34 312

Сметная прибыль 50%*0,9

45 %

28 073

Итого: 34 413,20 + 124 770,91

159 184

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

159 184

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

109 032

ВСЕГО ПО АКТУ

182 603

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Сметная прибыль

В том числе: Лимитированные затраты

2,499 % от прямых затрат

38 965

31 881

2 725

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,37	1 000	1 369

На сумму:

1 369

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Сухая строительная смесь "Ротбанд"	т.	0,342	19 000	6 498
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	6,958	338	2 353
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,139	33 500	4 659
	Бетон контакт	кг.	44,461	117	5 202
	Финишная шпаклёвка	кг.	231,300	32	7 402
	Нитроэмаль НЦ	кг	2,570	441	1 133
101-1757	Ветошь	кг	0,393	85	33
	Краски цветные: Эмаль ПФ-115 голубая	т	0,066	148 500	9 875
	Кисть	шт.	2,120	150	318
	Растворитель	л	4,240	70	297
	Грунт пропитка	кг.	16,960	55	933
	Пена монтажная	шт.	2,125	395	839

На сумму:

39 542

Итого по ресурсам

40 911

Сдал

директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.П.

Принял

должность

подпись

М.П.

М.А.Соболев

расшифровка подписи

расшифровка подписи