


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"  
 Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:  
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
 Соболев М.А



**Смета**

Ремонт межпанельных швов. по заявлению вставка (подъезд№8,9)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 30 789,73 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 4 965,21 руб.

Трудозатраты: 28,44 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,6	19 864,39	2 364,39	11 918,63	1 418,63
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	0,6	17 300,97	5 910,97	10 380,58	3 546,58
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>22 299,21</b>	<b>4 965,21</b>
Накладные расходы 130*0,85*0,9			99 %				4 915,56	
Рентабельность 85*0,8*0,85			72 %				3 574,95	
Итого: 17 334,00 + 13 455,73							30 789,73	13 455,73
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>30 789,73</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	4,20	2 500,00	10 500,00

На сумму:

10 500,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	13,20	395,00	5 214,00
2		Клей ПВА	кг	6,00	90,00	540,00
3		Цементная смесь	кг.	60,00	18,00	1 080,00

На сумму:

6 834,00

Итого по ресурсам

17 334,00

Составил:  ИП Сказальская Ольга Николаевна



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Олимпийский дом№5	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению вставка (подъезд№8,9)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	10.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 30 790 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,6	19 864,39	11 918,63
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,6	17 300,97	10 380,58
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>22 299,21</b>

В том числе оплата труда			4 965,21
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %		4 915,56
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %		3 574,95
Итого: 17 334,00 + 13 455,73			30 789,73
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>			<b>30 789,73</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	4,20	2 500,00	10 500,00
На сумму:					10 500,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	13,20	395,00	5 214,00
	Клей ПВА	кг	6,00	90,00	540,00
	Цементная смесь	кг.	60,00	18,00	1 080,00
На сумму:					6 834,00

Итого по ресурсам

17 334,00



Сдал директор

должность

подпись

М.П.

*Handwritten signature in blue ink*

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

Принял директор

должность

подпись

М.П.

*Handwritten signature in blue ink*

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев