

Наименование стройки: МКД № 5 мкр. Олимпийский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 5 м-н Олимпийский (3 подъезд)

Основание: ГЭСНм-2019 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 9 767,41 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2021г.

Оплата труда: 1 239,84 руб.

Трудозатраты: 4,46 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,05			29 734,16	1 486,71
		ТРУДОЗАТРАТЫ:						
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
	Итого:				89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00	6,25
	Итого:						125,00	6,25
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	25	1,25	3 877,50	193,88
		провод ШВВП 2х0,75	п.м.	31,13	30	1,5	933,90	46,70
	Итого:						5 766,00	288,30
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ					59,50%	737,71
		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ					58,50%	725,31
2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 354,00	6 770,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						

	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 354,00	1	5	1 354,00	6 770,00
Итого:						1 354,00	6 770,00
						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						8 256,71	1 192,16

Опасные и вредные условия труда	4 %	47,69
Итого по оплате труда		1 239,84
Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %	737,71
Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %	725,31
Итого:		9 767,41
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		9 767,41

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	267,60	1 192,16	
Опасные и вредные условия труда						4 %	47,69
Всего						1 239,84	

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,13	50,00	6,25
На сумму:						6,25

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10,00	0,80	8,00
2		СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
3		хомут стяжка 150мм	100шт	1,25	155,10	193,88
4		провод ШВВП 2х0,75	п.м.	1,50	31,13	46,70
5		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 354,00	6 770,00
На сумму:						7 058,30

Итого по ресурсам

7 064,55

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка МКД № 5 мкр. Олимпийский
 Объект Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)
 в многоквартирном доме № 5 м-н Олимпийский (3 подъезд)

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
	28.12.2021

Отчётный период	
с	по
01.12.2021	31.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 9 767 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
						Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	100 шт.	0,05			29 734,16	1 486,71
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
		Итого:				89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00	6,25
		Итого:						125,00	6,25
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	25	1,25	3 877,50	193,88
		провод ШВВП 2х0,75		п.м.	31,13	30	1,5	933,90	46,70
		Итого:						5 766,00	288,30
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	737,71
		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	725,31

2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5	1 354,00	6 770,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения		шт.	1	1 354,00	6 770,00
Итого:						1 354,00	6 770,00

						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						8 256,71	1 192,16
Опасные и вредные условия труда				4 %			47,69
Итого по оплате труда							1 239,84
Накладные расходы 85%х0,7				59,5 %			737,71
Сметная прибыль 65%х0,9				58,5 %			725,31
Итого:							9 767,41
ВСЕГО ПО АКТУ						9 767,41	2 702,86

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	267,60	1 192,16
Опасные и вредные условия труда				4 %	47,69
Всего					1 239,84

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,13	50,00	6,25
На сумму:					6,25

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Дюбели пластмассовые, диаметр бмм	шт.	10,00	0,80	8,00
	СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
	хомут стяжка 150мм	100шт	1,25	155,10	193,88
	провод ШВВП 2х0,75	п.м.	1,50	31,13	46,70
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 354,00	6 770,00
Итого по ресурсам					7 058,30
Итого по акту					7 064,55



Итого по ресурсам
Итого по акту
Сдал директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев
подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял собственник МКД кв№ 18

Васильева
подпись

4-5-18 Васильева Е.В.
расшифровка подписи

М.П.