

Наименование стройки: МКД №5 м-н "Строителей" 74-106

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Замена стояков холодного водоснабжения МКД №5 м-н "Строителей" (кв.№ 74-106).

Основание: ГЭСН-2020

Составлена в ценах: 2021г.

Сметная стоимость: 16 296 руб.

Оплата труда: 3 998,81 руб.

Трудозатраты: 15,35 чел.-ч

128% Сантехнические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 46-03-010-1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,09	24 013,40	4 013,40	2 161,21	361,21
2	ГЭСН 16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,25	24 499,89	3 649,46	6 124,97	912,37
3	ГЭСН 16-04-006-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойногополипропилена, армированного стекловрлоком, раструбная сварка, наружный диаметр: 32мм	100 соединений	0,7	811,78	811,78	568,25	568,25
Итого прямых затрат							8 854,42	1 841,82
Оценка условий труда				4 %				73,67
Итого по оплате труда								1 915,49
Накладные расходы 128%*0,7*0,9				80,64 %				1 544,65
Сметная прибыль 83%*0,9*0,85				63,5 %				1 216,34
Итого:							11 689,08	4 676,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							11 689,08	

74% Демонтажные санитарно-технические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
4	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,25	10 039,91	8 012,77	2 509,98	2 003,19
Итого прямых затрат							2 509,98	2 003,19
Оценка условий труда				4 %				80,13
Итого по оплате труда								2 083,32
Накладные расходы 74%*0,7				51,8 %				1 079,16
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				937,49

Итого:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

4 606,76

4 099,98

4 606,76

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9

65,61 % от ФОТ

В том числе: Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85

53,86 % от ФОТ

В том числе: Лимитированные затраты

1,353 % от прямых затрат

11 364,40

16 295,84

3 998,81

2 623,81

2 153,83

153,80

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Перфоратор	маш.-ч	1,80	1 000,00	1 800,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	7,50
3	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,75	100,10	375,38
4	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,83	100,00	82,50
5		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,50	100,00	50,00

На сумму:

2 315,38

Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	2,00	33,44	66,88
2		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	6,61	20,90	138,09
3		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 32х4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м	25,51	122,49	3 125,03
4		РТП тройник PPR 32х20х32	шт	10,00	17,33	173,30
5		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	1,00	13,09	13,09
6		РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,68	9,68
7		РТП муфта комбинированная PPR нр 32х1"	шт	1,00	119,68	119,68
8		РТП муфта PPR 32	шт	4,00	8,47	33,88
9		РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт	10,00	47,03	470,30
10		TERRA труба полипропиленовая 20х3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	29,92	119,68
11		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	1,00	229,42	229,42
12		Кран шаровый ппр,р,вр, 1" (25) VALTEC 214	шт	1,00	474,32	474,32
13		Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	0,08	253,00	18,98
14	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,69	6,22	4,26
15		Карбид кальция (1 кг)	кг	2,00	129,03	258,06

На сумму:

5 254,64

Итого по ресурсам

7 570,02

Составил:  инженер Мотык А.В.

Проверил: _____

Инвестор _____
Заказчик ООО "Искра"
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка МКД №5 м-н "Строителей" 74-106
Объект Замена стояков холодного водоснабжения МКД №5 м-н "Строителей" (кв.№ 74-106).

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	08.04.2021	01.04.2021	30.04.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 16 296 руб.

128% Сантехнические работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	ГЭСН 46-03-010-1	100 отверстий	0,09	24 013,40	2 161,21
2	2	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	ГЭСН 16-04-005-03	100 м трубопровода	0,25	24 499,89	6 124,97
3	3	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойногополипропилена, армированного стекловрлокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32мм	ГЭСН 16-04-006-03	100 соединений	0,7	811,78	568,25
Итого прямых затрат							8 854,42
В том числе оплата труда							1 841,82
Оценка условий труда							73,67

4 %

Итого по оплате труда		1 915,49
Накладные расходы 128%*0,7*0,9	80,64 %	1 544,65
Сметная прибыль 83%*0,9*0,85	63,5 %	1 216,34
Итого:		11 689,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		11 689,08

74% Демонтажные санитарно-технические работы						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
4	4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	ГЭСНр 65-1-1	100 м трубопроводов	0,25	10 039,91
Итого прямых затрат						2 509,98

В том числе оплата труда		2 003,19
Оценка условий труда	4 %	80,13
Итого по оплате труда		2 083,32
Накладные расходы 74%*0,7	51,8 %	1 079,16
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %	937,49
Итого:		4 606,76
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		4 606,76

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		11 364,40
ВСЕГО ПО АКТУ		16 295,84
В том числе: Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9		2 623,81
В том числе: Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85		2 153,83
В том числе: Лимитированные затраты	1,353 % от прямых затрат	153,80

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Перфоратор	маш.-ч	1,80	1 000,00	1 800,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	7,50
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,75	100,10	375,38
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,83	100,00	82,50
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,50	100,00	50,00

На сумму: 2 315,38

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	2,00	33,44	66,88
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	6,61	20,90	138,09
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м	25,51	122,49	3 125,03
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	10,00	17,33	173,30
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	1,00	13,09	13,09
	РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,68	9,68
	РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1"	шт	1,00	119,68	119,68
	РТП муфта PPR 32	шт	4,00	8,47	33,88
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	10,00	47,03	470,30
	TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	29,92	119,68
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	1,00	229,42	229,42
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1" (25) VALTEC 214	шт	1,00	474,32	474,32
	Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	0,08	253,00	18,98
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,69	6,22	4,26
	Карбид кальция (1 кг)	кг	2,00	129,03	258,06

На сумму:

5 254,64

Итого по ресурсам

7 570,02



Сдал

Иванов

должность

Иван

подпись

Шомах А.В.

расшифровка подписи

Принял

3-5-86. Илья Ильича Вера Никола.

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.