

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
М.А.Соболев



### СМЕТА

Ремонт полов в подъезде №15

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 65 905 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 21 669 руб.

Трудозатраты: 91 чел.-ч

123% Полы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,0324	283 784,39	90 278,39	9 195	2 925	371	12
2	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство полов из керамогранита	100 м2 покрытия	0,115	192 400,65	88 028,65	22 126	10 123	371	43
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>31 321</b>	<b>13 048</b>		<b>55</b>
Накладные расходы 79%*0,7*0,9			49,77 %					6 494		
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9			38,25 %					4 991		
Итого:							42 806	24 533		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>42 806</b>			

76% Лестницы, крыльца										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСНр 59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косяках	100 м ступеней	0,189	76 470,08	45 610,08	14 453	8 620	190	36
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>14 453</b>	<b>8 620</b>		<b>36</b>
Накладные расходы 79%*07			55,3 %					4 767		

Сметная прибыль 50%\*0,9

45 %

3 879

Итого:

23 099

17 266

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

**23 099**

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

**45 774**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

**65 905**

**21 669**

В том числе: Накладные расходы 79%\*0,85\*0,94

51,97 % от ФОТ

11 261

В том числе: Сметная прибыль 50%\*0,8\*0,9

40,94 % от ФОТ

8 870

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	1,66	1 000	1 661

На сумму:

1 661

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитка 30*30*3	шт	99	60	5 936
2		Клей готовый для плитки	кг	475,71	14	6 470
3		Плитки керамогранит 300*300мм	шт	128,00	68	8 704
4		бетон контакт	кг	11,50	116	1 334


На сумму:

22 444

Итого по ресурсам

24 105

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей	по ОКПО	
Объект	Ремонт полов в подъезде №15	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			29.03.2011
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	15.12.2021

Отчётный период	
с	по
01.12.2021	31.12.2021

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 65 905 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
<b>123% Полы</b>									
1	1	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,0324	283 784,39	90 278,39	9 195	2 925
2	2	Устройство полов из керамогранита	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,115	192 400,65	88 028,65	22 126	10 123
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>31 321</b>	<b>13 048</b>
Накладные расходы 79%*0,7*0,9				49,77 %					6 494
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9				38,25 %					4 991
Итого:									42 806
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>									<b>42 806</b>

76% Лестницы, крыльца

