

Наименование стройки: МКД № 15 мкр. Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 15 м-н Строителей (9 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 7 695,11 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2021г.

Оплата труда: 991,88 руб.

Трудозатраты: 3,56 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,04			26 775,80	1 071,03	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	267,60	89,1	3,564	23 843,16	953,73	
Итого:						89,1	3,564	23 843,16	953,73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,5	0,1	125,00	5,00	
Итого:							125,00	5,00	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	8	240,00	9,60	
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	8	160,00	6,40	
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78	
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	10,4	0,416	1 613,04	64,52	
Итого:							2 807,64	112,31	
Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ							59,50%	590,17	
Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ							58,50%	580,25	
2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	4			1 353,88	5 415,52	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									

	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 353,88	1	4	1 353,88	5 415,52
Итого:						1 353,88	5 415,52
						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						6 486,55	953,73

Опасные и вредные условия труда	4 %				38,15
Итого по оплате труда					991,88
Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %				590,17
Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %				580,25
Итого:					7 695,11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					7 695,11

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,56	267,60	953,73
		Опасные и вредные условия труда		4 %		38,15
		Всего				991,88

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,10	50,00	5,00
		На сумму:				5,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	8,00	0,80	6,40
3		СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
4		хомут стяжка 150мм	100шт	0,42	155,10	64,52
5		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	4,00	1 353,88	5 415,52
		На сумму:				5 527,83

Итого по ресурсам

5 532,83

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД № 15 мкр. Строителей	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 15 м-н Строителей (9 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	
		Номер документа	Дата составления
			29.07.2021
		Отчётный период	
		с	по
		01.07.2021	31.07.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 7 695 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	100 шт.	0,04			26 775,80	1 071,03
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	267,60	89,1	3,564	23 843,16	953,73
		Итого:				89,1	3,564	23 843,16	953,73
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,5	0,1	125,00	5,00
		Итого:						125,00	5,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	8	240,00	9,60
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	8	160,00	6,40
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	10,4	0,416	1 613,04	64,52
		Итого:						2 807,64	112,31
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	590,17
		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	580,25

2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	4		1 353,88	5 415,52
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения		шт.	1	4	1 353,88	5 415,52
Итого:							1 353,88	5 415,52

							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							6 486,55	953,73
Опасные и вредные условия труда				4 %				38,15
Итого по оплате труда								991,88
Накладные расходы 85%х0,7				59,5 %				590,17
Сметная прибыль 65%х0,9				58,5 %				580,25
Итого:							7 695,11	2 162,29
ВСЕГО ПО АКТУ							7 695,11	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,56	267,60	953,73
Опасные и вредные условия труда				4 %	38,15
Всего					991,88

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,10	50,00	5,00
На сумму:					5,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	8,00	0,80	6,40
	СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
	хомут стяжка 150мм	100шт	0,42	155,10	64,52
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	4,00	1 353,88	5 415,52
На сумму:					5 527,83

Итого по ресурсам

5 532,83

Сдал

Итого по ресурсам
директор ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

старший по подъезду № 9 МКД
№ 15 мкр Строителей

подпись

Перов И.Д.

расшифровка подписи

